№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
132	132	Гидранты пожарные Н=2500мм. Установка		17	7 921,19	355,79	134 660	6 048	52 688	78 055	229 732,00
			шт.		4 466,13	171,72	75 924	2 919		17 017	
133	133	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм		17	84 711,0		1 440 087		1 440 087		1 555 294,00
			шт.							115 207	
134	134	Колодцы. Установка указателя на стене		17	1 445,65	0,0	24 576	0	0	18 678	46 714,00
			шт.		1 445,65	0,0	24 576	0		3 460	
135	135	Указатель пожарного гидранта		0,17	3 500,0	0,0	595	0	595	0	595,00
			100 шт.		0,0	0,0	0	0		0	
136	136	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР + СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ/		2,83	56 906,62	2 156,36	161 046	6 102	120 915	32 477	209 005,00
			$м^3$		12 024,21	586,93	34 029	1 661		15 482	
137	137	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		-0,106	2 975 211,37	2 241 778,7	-315 374	-237 628	0	-158 229	- 511 493,00
			км трубопровода		733 432,67	774 380,99	-77 746	-82 083		-37 890	
138	138	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		-14,5000005	20 891,0		-302 919		-302 919		- 327 153,00
			м							-24 234	
139	139	Трубы ПЭ диаметром до 150 мм. Протаскивание в футляр		-14,5000005	3 349,23	15,76	-48 564	-228	-10 198	-37 836	- 93 311,00
			м трубы, уложенной в футляре		2 630,15	5,57	-38 137	-81		-6 912	
140	140	Опора бетонная В7,5 под задвижки		2,376	56 906,62	2 156,36	135 210	5 124	101 517	27 267	175 475,00
			$м^3$		12 024,21	586,93	28 570	1 395		12 998	
141	141	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		34,32	708,0		24 299		24 299		26 243,00
			кг							1 944	
142	142	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		18,423	52 237,92	13,74	962 379	253	818 464	135 043	1 185 216,00
			$м^3$ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	143 663	0		87 794	
143	143	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,14208	1 145 627,0		162 771		162 771		175 793,00
			т							13 022	
144	144	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок		4,12032	1 788,82	1,98	7 371	8	817	5 240	13 620,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 588,64	1,06	6 546	4		1 009	
145	145	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		-1,66	43 882,04	17 691,22	-72 844	-29 367	-5 969	-50 709	- 133 438,00
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		22 595,13	8 261,26	-37 508	-13 714		-9 884	
146	146	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		-0,05	36 711,0		-1 836		-1 836		- 1 982,00
			$м^3$							-147	
147	147	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-1	47 220,0		-47 220		-47 220		- 50 998,00
			шт.							-3 778	
148	148	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-1	26 913,0		-26 913		-26 913		- 29 066,00
			шт.							-2 153	
149	149	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		-2	37 195,0		-74 390		-74 390		- 80 341,00
			шт.							-5 951	
150	150	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-1	37 342,0		-37 342		-37 342		- 40 329,00
			шт.							-2 987	
151	151	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-1	4 045,0		-4 045		-4 045		- 4 369,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			шт.							-324	
152	152	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		-1	8 999,0		-8 999		-8 999		- 9 719,00
			шт.							-720	
153	153	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,37888	1 145 627,0		434 055		434 055		468 779,00
			т							34 724	
154	154	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок		10,98752	1 788,82	1,98	19 655	22	2 178	13 973	36 318,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 588,64	1,06	17 455	12		2 690	
155	155	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка		213,6	3 416,67	2 862,22	729 801	611 371	0	234 771	1 041 738,00
			$м^3$		554,45	972,1	118 431	207 641		77 166	
156	156	Мусор строительный (ручная). Погрузка		341,76	1 353,0		462 401				499 393,00
			т							36 992	
157	157	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км		1 367,04	90,0		123 034				132 877,00
			т·км							9 843	
158	158	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см/. Устройство.		712	2 400,11	276,03	1 708 878	196 533	1 442 149	142 788	1 999 799,00
			$м^2$ основания или покрытия		98,59	87,1	70 196	62 015		148 133	
159	159	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		176,8133096	8 138,0		1 438 907		1 438 907		1 554 020,00
			$м^3$							115 113	
160	160	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		36	1 179,83	53,77	42 474	1 936	892	39 832	88 890,00
			счетчик (водомер)		1 101,28	27,75	39 646	999		6 584	
161	161	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		36	4 018,0		144 648		144 648		156 220,00
			шт.							11 572	
162	162	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus		36	18 641,0		671 076		671 076		724 762,00
			шт.							53 686	
163	163	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4		36	1 354,0		48 744		48 744		52 644,00
			шт.							3 900	
164	164	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,10248	1 145 627,0		117 404		117 404		126 796,00
			т							9 392	
165	165	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,97192	148,06	2,65	440	8	271	113	597,00
			$м^2$		54,33	0,56	161	2		44	
166	166	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,806	52 237,92	13,74	251 055	66	213 512	35 229	309 187,00
			$м^3$ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	37 477	0		22 903	
167	167	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0015072	378 944,0		571		571		617,00
			т							46	
168	168	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02718	459 638,0		12 493		12 493		13 492,00
			т							999	
169	169	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,8319288	148,06	2,65	123	2	76	32	167,00
			$м^2$		54,33	0,56	45	0		12	
170	170	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		67,02	1 771,0	6,37	106 692	427	101 549	3 332	118 826,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			$м^2$		70,38	1,67	4 717	112		8 802	
171	171	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		10	1 179,83	53,77	11 798	538	248	11 064	24 691,00
			счетчик (водомер)		1 101,28	27,75	11 013	278		1 829	
172	172	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		10	4 018,0		40 180		40 180		43 394,00
			шт.							3 214	
173	173	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus		10	18 641,0		186 410		186 410		201 323,00
			шт.							14 913	
174	174	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4		10	1 354,0		13 540		13 540		14 623,00
			шт.							1 083	
175	175	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	1 145 627,0		39 135		39 135		42 266,00
			т							3 131	
176	176	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,99064	148,06	2,65	147	3	90	38	200,00
			$м^2$		54,33	0,56	54	1		15	
177	251	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	52 237,92	13,74	83 685	22	71 171	11 743	103 062,00
			$м^3$ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	12 492	0		7 634	
178	252	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0005024	378 944,0		190		190		205,00
			т							15	
179	253	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00906	459 638,0		4 164		4 164		4 497,00
			т							333	
180	254	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,2773096	148,06	2,65	41	1	25	11	56,00
			$м^2$		54,33	0,56	15	0		4	
181	255	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		22,34	1 591,95	6,37	35 564	142	33 850	1 111	39 609,00
			$м^2$		70,38	1,67	1 572	37		2 934	
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 3-потребленнй на Д90мм трубе - 2шт									
182	261	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		6	1 179,83	53,77	7 079	323	149	6 639	14 815,00
			счетчик (водомер)		1 101,28	27,75	6 608	167		1 097	
183	262	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		6	4 018,0		24 108		24 108		26 037,00
			шт.							1 929	
184	263	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus		6	18 641,0		111 846		111 846		120 794,00
			шт.							8 948	
185	264	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4		6	1 354,0		8 124		8 124		8 774,00
			шт.							650	
186	286	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	1 145 627,0		39 135		39 135		42 266,00
			т							3 131	
187	287	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,99064	148,06	2,65	147	3	90	38	200,00
			$м^2$		54,33	0,56	54	1		15	
188	288	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	52 237,92	13,74	83 685	22	71 171	11 743	103 062,00
			$м^3$ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	12 492	0		7 634	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
189	289	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	378 944,0		190		190	15	205,00
190	290	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	459 638,0		4 164		4 164	333	4 497,00
191	291	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2773096	148,06 54,33	2,65 0,56	41 15	1 0	25	11 4	56,00
192	292	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	$м^2$	22,34	1 591,95 70,38	6,37 1,67	35 564 1 572	142 37	33 850	1 111 2 934	39 609,00
		РАЗДЕЛ 11.Водоразборный колодец на 2-потребление на Д90мм трубе- 2шт									
193	298	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	1 179,83 1 101,28	53,77 27,75	4 719 4 405	215 111	99	4 426 732	9 876,00
194	299	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0		16 072		16 072	1 286	17 358,00
195	300	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	4	18 641,0		74 564		74 564	5 965	80 529,00
196	301	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	4	1 354,0		5 416		5 416	433	5 849,00
197	323	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	1 145 627,0		39 135		39 135	3 131	42 266,00
198	324	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,99064	148,06 54,33	2,65 0,56	147 54	3 1	90	38 15	199,00
199	325	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	52 237,92 7 798,0	13,74 0,0	83 685 12 492	22 0	71 171	11 743 7 634	103 062,00
200	326	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	378 944,0		190		190	15	205,00
201	327	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	459 638,0		4 164		4 164	333	4 497,00
202	328	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2773096	148,06 54,33	2,65 0,56	41 15	1 0	25	11 4	56,00
203	329	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	$м^2$	22,34	1 591,95 70,38	6,37 1,67	35 564 1 572	142 37	33 850	1 111 2 934	39 609,00
		РАЗДЕЛ 12.Водоразборный колодец на 1-потребление на Д90мм трубе- 1шт									
204	335	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1 179,83 1 101,28	53,77 27,75	1 180 1 101	54 28	25	1 106 183	2 469,00
205	336	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018		4 018	321	4 339,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
206	337	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	18 641,0		18 641		18 641	1 491	20 132,00
207	338	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	1	1 354,0		1 354		1 354	108	1 462,00
208	360	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	1 145 627,0		19 567		19 567	1 565	21 132,00
209	361	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	148,06 54,33	2,65 0,56	73 27	1 0	45	19 7	99,00
210	362	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	52 237,92 7 798,0	13,74 0,0	41 843 6 246	11 0	35 585	5 871 3 817	51 532,00
211	363	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	378 944,0		95		95	8	103,00
212	364	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	459 638,0		2 082		2 082	167	2 249,00
213	365	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1386548	148,06 54,33	2,65 0,56	21 8	0 0	13	5 2	28,00
214	366	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	$м^2$	11,17	1 591,95 70,38	6,37 1,67	17 782 786	71 19	16 925	555 1 467	19 804,00
		РАЗДЕЛ 13.Водоразборный колодец на 4-потреблений из Д63мм трубе - 1шт									
215	372	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	1 179,83 1 101,28	53,77 27,75	4 719 4 405	215 111	99	4 426 732	9 876,00
216	373	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	4 018,0		16 072		16 072	1 286	17 358,00
217	374	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	4	18 641,0		74 564		74 564	5 965	80 529,00
218	375	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	4	1 354,0		5 416		5 416	433	5 849,00
219	394	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	1 145 627,0		19 567		19 567	1 565	21 132,00
220	395	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	148,06 54,33	2,65 0,56	73 27	1 0	45	19 7	99,00
221	396	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	52 237,92 7 798,0	13,74 0,0	41 843 6 246	11 0	35 585	5 871 3 817	51 532,00
222	397	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	378 944,0		95		95	8	103,00
223	398	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	459 638,0		2 082		2 082	167	2 249,00
224	399	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1386548	148,06 54,33	2,65 0,56	21 8	0 0	13	5 2	28,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
225	400	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	$м^2$	11,17	1 591,95	6,37	17 782	71	16 925	555	19 804,00
					70,38	1,67	786	19		1 467	
		РАЗДЕЛ 14. Прочие работы									
226	402	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	92 538,58	5 012,8	92 539	5 013	1 902	53 287	157 492,00
					85 623,86	1 732,28	85 624	1 732		11 666	
227	403	Подкладки металлические	кг	45,6	0,0		0				-
228	404	Насос скважинный ЭЦВ 6-10-140	шт.	1	427 200,0		427 200				427 200,00
									427 200		
		Отпускная цена			427 200		427 200				
		Сметная стоимость оборудования					*427 200*				
229	405	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	1 011 584,58	130 385,42	60 695	7 823	4 060	51 603	121 282,00
					813 526,56	55 207,91	48 812	3 312		8 984	
230	406	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60	1 696,0		101 760		101 760		109 901,00
										8 141	
231	407	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	19 434,93	1 621,48	19 435	1 622	11 886	4 767	26 138,00
					5 927,42	692,91	5 927	693		1 936	
232	408	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А /СУЗ/	шт.	1	593 143,0		593 143				593 143,00
									593 143		
		Отпускная цена			593 143		593 143				
		Сметная стоимость оборудования					*593 143*				
233	409	Датчик универсальный ESMB	шт.	1	32 634,0		32 634		32 634		35 245,00
										2 611	
234	410	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	70	554,92	209,11	38 844	14 638	4 232	18 426	61 852,00
					285,36	80,23	19 975	5 616		4 582	
235	411	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	503 600,0		35 252		35 252		38 072,00
										2 820	
236	412	Оголовок 219х4,0 мм	м	1	9 900,0		9 900		9 900		10 692,00
										792	
		Итого по разделу: 2. Внутрипоселковые водопроводные сети									38 768 543,00
		Раздел: 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения									
237	415	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1 494,43438	417,59	417,59	624 061	624 060	0	127 516	811 703,00
					0,0	118,51	0	177 105		60 126	
238	416	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	46,21962	3 355,81	0,0	155 104	0	0	111 675	288 121,00
					3 355,81	0,0	155 104	0		21 342	
239	417	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	$м^3$	103,05	340,05	154,5	35 042	15 921	0	19 478	58 882,00
					185,55	76,97	19 121	7 932		4 362	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
240	418	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		216,2914319	1 733,61	0,0	374 965	0	0	269 975	696 535,00
			м³ грунта		1 733,61	0,0	374 965	0		51 595	
241	419	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1 213,2004	56,85	56,85	68 970	68 970	0	17 697	93 600,00
			м³ грунта		0,0	20,26	0	24 579		6 933	
242	420	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 213,2004	340,05	154,5	412 549	187 439	0	229 312	693 210,00
			м³ уплотненного грунта		185,55	76,97	225 109	93 380		51 349	
243	421	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА		45,4621682	80,96	80,96	3 681	3 681	0	944	4 995,00
			м³		0,0	28,85	0	1 312		370	
244	422	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		45,4621682	74,95	74,95	3 407	3 407	0	874	4 624,00
			м³ грунта		0,0	26,71	0	1 214		343	
245	423	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1975	1 191 344,65	208 374,25	235 291	41 154	22 669	187 573	456 693,00
			км трубопровода		868 190,4	91 137,39	171 468	18 000		33 829	
246	424	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		198,29	4 330,0		858 596		858 596		927 284,00
			м							68 688	
247	425	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1975	4 915 553,76	66 970,15	970 822	13 226	842 688	113 861	1 171 458,00
			км трубопровода		581 806,4	527,79	114 907	104		86 775	
248	426	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,292	800 848,57	342 501,58	233 848	100 010	0	167 475	433 429,00
			км трубопровода		458 346,99	120 991,14	133 837	35 329		32 106	
249	427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		294,92	2 466,0		727 273		727 273		785 455,00
			м							58 182	
250	428	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,4895	133 782,04	0,0	65 486	0	3 625	61 243	136 867,00
			км трубопровода		126 376,88	0,0	61 861	0		10 138	
251	429	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,022	2 975 211,37	2 241 778,7	65 455	49 319	0	32 840	106 159,00
			км трубопровода		733 432,67	774 380,99	16 136	17 036		7 864	
252	430	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		22	20 891,0		459 602		459 602		496 370,00
			м							36 768	
253	431	Трубы ПЭ диаметром до 150 мм. Протаскивание в футляр		22	3 349,23	15,76	73 683	347	15 473	57 406	141 576,00
			м трубы, уложенной в футляре		2 630,15	5,57	57 863	123		10 487	
254	432	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		12	5 533,06	170,45	66 397	2 046	20 698	44 262	119 512,00
			задвижка или клапан		3 637,76	87,96	43 653	1 056		8 853	
255	433	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		12	55 799,0		669 588		669 588		723 155,00
			шт.							53 567	
256	434	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		42	2 877,14	112,09	120 840	4 708	27 819	87 430	224 932,00
			фланец		2 102,69	0,0	88 313	0		16 662	
257	435	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		42	4 366,0		183 372		183 372		198 042,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			шт.							14 670	
258	436	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	2 547,37	316,68	5 095	633	0	4 421	10 277,00
			шт.		2 230,69	2,05	4 461	4		761	
259	437	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1 578,0		3 156		3 156		3 408,00
			шт.							252	
260	438	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/		2	4 366,0		8 732		8 732		9 431,00
			шт.							699	
261	439	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0455	2 156 954,41	911 613,51	98 141	41 478	6 802	64 192	175 320,00
			т фасонных частей		1 095 850,9	329 219,08	49 861	14 979		12 987	
262	440	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		6	2 882,0		17 292		17 292		18 675,00
			шт.							1 383	
263	441	Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	2 882,0		2 882		2 882		3 113,00
			шт.							231	
264	442	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	2 604,0		7 812		7 812		8 437,00
			шт.							625	
265	443	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	2 547,37	316,68	5 095	633	0	4 421	10 277,00
			шт.		2 230,69	2,05	4 461	4		761	
266	444	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1	2 466,0		2 466		2 466		2 663,00
			м							197	
267	445	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР/		0,45	56 906,62	2 156,36	25 608	970	19 227	5 164	33 234,00
			$м^3$		12 024,21	586,93	5 411	264		2 462	
268	446	Опора бетонная В7,5 под задвижки		0,864	56 906,62	2 156,36	49 167	1 863	36 915	9 915	63 809,00
			$м^3$		12 024,21	586,93	10 389	507		4 727	
269	447	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		12,48	708,0		8 836		8 836		9 543,00
			кг							707	
270	448	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	19 349,0		58 047		58 047		62 691,00
			комплект							4 644	
271	449	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,403	52 237,92	13,74	125 528	33	106 756	17 614	154 593,00
			$м^3$ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	18 739	0		11 451	
272	450	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,94	43 882,04	17 691,22	216 777	87 395	17 763	150 906	397 098,00
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		22 595,13	8 261,26	111 620	40 811		29 415	
273	451	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,1	36 711,0		3 671		3 671		3 965,00
			$м^3$							294	
274	452	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	89 536,0		179 072		179 072		193 398,00
			шт.							14 326	
275	453	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	49 696,0		99 392		99 392		107 343,00