№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			шт.							7 951	
276	454	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	70 416,0		281 664		281 664		304 197,00
			шт.							22 533	
277	455	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	70 181,0		140 362		140 362		151 591,00
			шт.							11 229	
278	456	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4 045,0		8 090		8 090		8 737,00
			шт.							647	
279	457	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	8 999,0		17 998		17 998		19 438,00
			шт.							1 440	
280	458	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04736	1 145 627,0		54 257		54 257		58 598,00
			т							4 341	
281	459	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок		1,37344	1 788,82	1,98	2 457	2	272	1 747	4 540,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 588,64	1,06	2 182	1		336	
282	460	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,66	43 882,04	17 691,22	72 844	29 368	5 969	50 709	133 437,00
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		22 595,13	8 261,26	37 508	13 714		9 884	
283	461	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,05	36 711,0		1 836		1 836		1 983,00
			$м^3$							147	
284	462	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	47 220,0		47 220		47 220		50 998,00
			шт.							3 778	
285	463	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	26 913,0		26 913		26 913		29 066,00
			шт.							2 153	
286	464	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	37 195,0		74 390		74 390		80 341,00
			шт.							5 951	
287	465	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	37 342,0		37 342		37 342		40 329,00
			шт.							2 987	
288	466	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4 045,0		4 045		4 045		4 369,00
			шт.							324	
289	467	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	8 999,0		8 999		8 999		9 719,00
			шт.							720	
290	468	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02368	1 145 627,0		27 128		27 128		29 298,00
			т							2 170	
291	469	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок		0,68672	1 788,82	1,98	1 228	2	136	873	2 269,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 588,64	1,06	1 091	1		168	
		Итого по разделу: 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения									10 768 787,00
		Раздел: 4. Водовод									
292	478	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		4,0558	800 848,57	342 501,58	3 248 082	1 389 118	0	2 326 183	6 020 206,00
			км трубопровода		458 346,99	120 991,14	1 858 964	490 716		445 941	
293	479	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4 096,3479081	2 466,0		10 101 594		10 101 594		10 909 722,00
			м		Страниц - 43					808 128	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
294	480	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,2	133 782,04	0,0	1 230 795	0	68 127	1 151 041	2 572 383,00
					126 376,88	0,0	1 162 667	0		190 547	
295	497	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	8 550,09	505,28	17 100	1 011	2 882	13 557	33 110,00
					6 603,83	242,92	13 208	486		2 453	
296	498	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	331 675,0		663 350		663 350		716 418,00
										53 068	
297	514	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16576	1 145 627,0		189 899		189 899		205 091,00
										15 192	
298	515	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м² окрашиваемой поверхности	4,80704	1 788,82	1,98	8 599	9	953	6 113	15 889,00
					1 588,64	1,06	7 637	5		1 177	
299	516	Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м³	8,75	174 465,32	95 301,86	1 526 572	833 891	0	924 303	2 646 945,00
					79 163,46	46 592,02	692 680	407 680		196 070	
300	517	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,875	1 353,0		29 597				31 965,00
										2 368	
301	518	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	87,5	90,0		7 875				8 505,00
										630	
		Итого по разделу: 4. Водовод									20 720 304,00
		Раздел: 5. Насосная станция II подъема контейнерного типа Устройство фундаментов АС									
302	519	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	48,015	195,83	183,71	9 403	8 821	0	2 222	12 555,00
					12,12	52,14	582	2 504		930	
303	520	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	14,85	3 355,81	0,0	49 834	0	0	35 880	92 571,00
					3 355,81	0,0	49 834	0		6 857	
304	521	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	36,432	56,85	56,85	2 071	2 071	0	531	2 810,00
					0,0	20,26	0	738		208	
305	522	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4,048	1 733,61	0,0	7 018	0	0	5 053	13 037,00
					1 733,61	0,0	7 018	0		966	
306	523	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	36,432	340,05	154,5	12 389	5 629	0	6 886	20 817,00
					185,55	76,97	6 760	2 804		1 542	
307	524	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	36,432	147,0	123,14	5 356	4 486	106	1 488	7 391,00
					20,96	35,77	764	1 303		547	
308	525	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,02	41 813,18	2 048,38	42 649	2 089	37 732	3 067	49 373,00
					2 773,01	531,6	2 828	542		3 657	
309	526	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	10,83	12 577,14	2 506,88	136 210	27 150	32 646	76 120	229 316,00
					7 055,87	667,86	76 415	7 233		16 986	
310	527	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		10,99245	39 294,0		431 937		431 937		466 492,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м³							34 555	
311	528	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0419616	302 325,0		12 686		12 686		13 701,00
			т							1 015	
312	529	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0065988	311 177,0		2 053		2 053		2 217,00
			т							164	
313	530	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0485604	44 754,8	1 787,63	2 173	87	75	1 862	4 358,00
			т		41 422,17	711,91	2 011	35		323	
314	531	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0096	536 137,76	2 583,2	5 147	25	0	4 672	10 605,00
			т		533 554,56	1 243,91	5 122	12		786	
315	532	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0096	1 093 929,0		10 502		10 502		11 342,00
			т							840	
316	533	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,84	4 156,91	35,19	140 670	1 191	118 773	19 441	172 920,00
			м² поверхности		611,88	5,86	20 706	198		12 809	
317	534	Блочно-модульная насосная станция, в комплекте: Насосы второго подъема Q=15м³/час, H=35м DAB IDEA2NKV32/3-2TERRU -2шт,Пожарные насосы Q=20м³/час, H=35м IDEA2NKV45/2 TCORU -2шт, Установка обеззараживания воды Q=15м³/час УОВ-20 -2шт		1	28 750 000,0		28 750 000				28 750 000,00
			компл.						28 750 000		
		Отпускная цена			28 750 000		28 750 000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		345 000				
		Сметная стоимость оборудования					*29 095 000*				
		Итого по разделу: 5. Насосная станция II подъема контейнерного типа Устройство фундаментов АС									30 204 505,00
		Раздел: 6. Уборная на 1 очко									
318	535	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,48	2 796,51	0,0	18 121	0	0	13 047	33 662,00
			м³ грунта		2 796,51	0,0	18 121	0		2 494	
319	536	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,08	1 733,61	0,0	5 340	0	0	3 844	9 919,00
			м³ грунта		1 733,61	0,0	5 340	0		735	
320	537	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,192	3 885,66	300,31	39 603	3 061	30 731	6 478	49 767,00
			м² покрытия		570,11	106,07	5 811	1 081		3 686	
321	538	Изоляция днища глиной		1,5288	17 632,13	3 391,56	26 956	5 185	9	22 657	53 582,00
			м³		14 234,77	1 700,65	21 762	2 600		3 969	
322	539	Глина природная		1,75812	1 795,0		3 156		3 156		3 408,00
			м³							252	
323	540	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство бетон кл.В7,5		4,91	29 447,89	5 567,42	144 589	27 336	26 536	93 409	257 038,00
			м³		18 475,9	2 429,92	90 717	11 931		19 040	
324	541	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,98365	37 060,0		184 694		184 694		199 470,00
			м³							14 776	
325	542	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		2,352	2 170,88	70,95	5 106	167	3 077	1 775	7 431,00
			м²		791,8	11,12	1 862	26		550	
326	543	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		2,352	580,67	36,8	1 366	87	651	604	2 128,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м²		267,19	6,21	628	15		158	
327	544	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		2,352	1 539,32	48,88	3 620	115	1 816	1 654	5 696,00
			м²		718,49	29,5	1 690	69		422	
328	545	Железнение поверхности		2,352	921,46	1,7	2 167	4	170	1 816	4 302,00
			м²		847,39	0,88	1 993	2		319	
329	546	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону		12,558	2 858,89	130,05	35 902	1 633	10 053	20 460	60 871,00
			м² оштукатуриваемой поверхности		1 928,31	108,23	24 216	1 359		4 509	
330	547	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		12,558	921,46	1,7	11 572	21	909	9 694	22 967,00
			м² поверхности		847,39	0,88	10 642	11		1 701	
331	548	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		18,568	4 156,91	35,19	77 186	654	65 171	10 667	94 881,00
			м²		611,88	5,86	11 361	109		7 028	
332	549	Боковая изоляция стен фундаментов глиной		1,92588	17 632,13	3 391,56	33 957	6 531	11	28 541	67 498,00
			м³		14 234,77	1 700,65	27 414	3 275		5 000	
333	550	Глина природная		2,214762	1 795,0		3 975		3 975		4 293,00
			м³							318	
334	551	Установка элементов каркаса из бревен и пластин		0,158	205 501,97	2 223,36	32 469	351	24 592	6 932	42 553,00
			м³		47 635,39	1 114,22	7 526	176		3 152	
335	552	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов		0,158	13 536,04	82,52	2 139	13	1 368	687	3 052,00
			м³		4 794,45	40,21	758	6		226	
336	553	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		11,1	1 155,57	31,89	12 827	354	2 391	9 237	23 829,00
			м² обшивки стен (за вычетом проемов)		908,25	16,42	10 082	182		1 765	
337	554	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта		0,241	118 266,0		28 502		28 502		30 782,00
			м³							2 280	
338	555	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		1,88	1 701,09	88,88	3 198	168	407	2 552	6 210,00
			м² покрытия		1 395,8	48,18	2 624	91		460	
339	556	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта		0,094	118 266,0		11 117		11 117		12 006,00
			м³							889	
340	557	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска		0,054	221 482,63	1 511,96	11 960	82	9 042	2 584	15 708,00
			м³		52 522,4	642,25	2 836	35		1 164	
341	558	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,054	13 293,24	114,52	718	6	606	98	881,00
			м³		1 951,62	56,12	105	3		65	
342	559	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		4,212	3 527,73	149,96	14 859	632	9 759	4 322	20 716,00
			м² кровли		1 060,89	54,58	4 468	230		1 535	
343	560	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,025	122 783,0		3 070		3 070		3 316,00
			м³							246	
344	561	Огнезащита обрешетки под кровлю		4,212	465,47	5,31	1 961	22	1 627	290	2 431,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			$м^2$		73,95	2,61	311	11		180	
345	562	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	$м^2$ проемов	1,26	14 168,03	253,97	17 852	320	890	15 126	35 616,00
					13 207,67	131,07	16 642	165		2 638	
346	563	Стоимость деревянной двери	$м^2$	1,26	14 746,0		18 580		18 580	1 486	20 066,00
347	564	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3 633,0		3 633		3 633	291	3 924,00
348	565	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	$м^2$ проемов	0,16224	20 488,94	236,46	3 324	39	481	2 542	6 335,00
					17 288,58	120,22	2 805	20		469	
349	566	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 24700-99	$м^2$	0,16224	75 634,0		12 271		12 271	982	13 253,00
350	567	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,64	5 571,12	1 316,53	3 566	842	847	1 914	5 918,00
					2 931,17	392,52	1 876	251		438	
351	568	Стоимость крышки вытреба	$м^2$	0,64	6 804,0		4 355		4 355	348	4 703,00
352	569	Устройство вытяжного короба	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	200 914,11	2 116,34	12 055	127	8 728	2 936	16 190,00
					53 323,2	1 055,58	3 199	63		1 199	
		Итого по разделу: 6. Уборная на 1 очко									1 144 402,00
		Раздел: 7. Контрольно-пропускной пункт Строительные работы АС									
353	570	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	16,7616	195,83	183,71	3 282	3 079	0	776	4 383,00
					12,12	52,14	203	874		325	
354	571	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,5184	3 355,81	0,0	1 740	0	0	1 253	3 232,00
					3 355,81	0,0	1 740	0		239	
355	572	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,0048	56,85	56,85	341	342	0	88	463,00
					0,0	20,26	0	122		34	
356	573	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1,5012	1 733,61	0,0	2 602	0	0	1 874	4 834,00
					1 733,61	0,0	2 602	0		358	
357	574	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами /подсыпка грунта под полы/	$м^3$ грунта	1,374	2 051,07	186,09	2 818	256	0	1 923	5 120,00
					1 864,98	78,99	2 562	109		379	
358	575	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7,3788	340,05	154,5	2 509	1 140	0	1 395	4 216,00
					185,55	76,97	1 369	568		312	
359	576	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,72	41 813,18	2 048,38	30 105	1 475	26 634	2 165	34 852,00
					2 773,01	531,6	1 997	383		2 582	
360	577	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		7,68	58 845,61	3 714,11	451 934	28 524	351 569	71 763	565 593,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м³		9 354,24	914,11	71 841	7 020		41 896	
361	578	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,042	44 754,8	1 787,63	1 880	75	65	1 610	3 769,00
			т		41 422,17	711,91	1 740	30		279	
362	579	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,03204	285 295,0		9 141		9 141		9 872,00
			т							731	
363	580	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00996	311 177,0		3 099		3 099		3 347,00
			т							248	
364	581	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2		4,5904	1 083,48	22,73	4 974	104	566	4 052	9 748,00
			м² поверхности		937,4	11,73	4 303	54		722	
365	582	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2		0,0950213	28 399,0		2 699		2 699		2 915,00
			м³							216	
366	583	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		16,912	4 156,91	35,19	70 302	595	59 358	9 716	86 419,00
			м² поверхности		611,88	5,86	10 348	99		6 401	
367	584	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		12,13912	19 352,11	5 213,72	234 918	63 290	16	177 342	445 241,00
			м³ кладки		14 137,11	1 571,64	171 612	19 078		32 981	
368	585	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50		2,9133888	22 268,0		64 875		64 875		70 065,00
			м³							5 190	
369	586	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		4,6128656	85 855,0		396 038		396 038		427 721,00
			1000 шт.							31 683	
370	587	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов		51,204	642,14	0,0	-32 880	0	0	-30 579	- 68 536,00
			м² стен (без вычета проемов)		642,14	0,0	-32 880	0		-5 077	
371	588	Перемычки. Устройство		0,24	112 087,81	8 062,64	26 901	1 935	17 100	7 591	37 251,00
			м³		32 777,25	1 979,32	7 867	475		2 759	
372	589	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01428	302 325,0		4 317		4 317		4 662,00
			т							345	
373	590	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00304	311 177,0		946		946		1 022,00
			т							76	
374	591	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство		8,41	4 436,7	281,16	37 313	2 364	12 864	20 877	62 845,00
			м² перекрытия		2 625,94	132,26	22 084	1 112		4 655	
375	592	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93		9,3351	267,0		2 492		2 492		2 691,00
			м²							199	
376	593	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00838	302 325,0		2 533		2 533		2 736,00
			т							203	
377	594	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,15	122 783,0		18 417		18 417		19 890,00
			м³							1 473	
378	595	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,3	118 266,0		35 480		35 480		38 318,00
			м³							2 838	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
379	596	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		0,841	46 463,0		39 075		39 075		42 201,00
			$м^3$							3 126	
380	597	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М100. Устройство		8,41	921,91	200,0	7 753	1 682	1 873	4 302	13 019,00
			$м^2$ стяжки		499,14	56,88	4 198	478		964	
381	598	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,128673	35 589,0		4 579		4 579		4 945,00
			$м^3$							366	
382	599	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		8,41	24,09	14,85	203	125	0	106	334,00
			$м^2$ стяжки		9,24	4,4	78	37		25	
383	600	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,042891	35 589,0		1 526		1 526		1 648,00
			$м^3$							122	
384	601	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		6,8	2 383,02	30,82	16 205	210	4 579	10 372	28 703,00
			$м^2$ потолков		1 678,89	15,83	11 416	108		2 126	
385	602	Пояса в опалубке. Устройство /антисейсмопояс/		0,69	79 794,96	8 730,31	55 059	6 024	33 969	15 048	75 715,00
			$м^3$		21 834,12	2 130,79	15 066	1 470		5 608	
386	603	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03307	302 325,0		9 998		9 998		10 798,00
			т							800	
387	604	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01066	311 177,0		3 317		3 317		3 582,00
			т							265	
388	605	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, АС-2/		0,00408	105 914,69	3 947,92	432	16	52	337	831,00
			т		89 195,23	1 557,07	364	6		62	
389	606	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00408	311 177,0		1 270		1 270		1 372,00
			т							102	
390	607	Стропила. Установка		0,3302	220 590,31	1 511,96	72 839	499	54 997	15 799	95 729,00
			$м^3$ древесины в конструкции		52 522,4	642,25	17 343	212		7 091	
391	608	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93		2	140,0		280		280		302,00
			$м^2$							22	
392	609	Укладка прогонов из брусьев		0,026	174 801,21	2 586,02	4 545	67	3 426	976	5 963,00
			$м^3$		40 463,81	1 243,91	1 052	32		442	
393	610	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,2392	13 293,24	114,52	3 180	27	2 686	432	3 901,00
			$м^3$		1 951,62	56,12	467	13		289	
394	611	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,117	13 536,04	82,52	1 584	10	1 013	509	2 260,00
			$м^3$ древесины в конструкции		4 794,45	40,21	561	5		167	
395	612	Стены. Устройство карнизов		4,56	3 590,27	51,42	16 372	234	136	14 510	33 353,00
			$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност		3 509,11	26,39	16 002	120		2 471	
396	613	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,116	118 266,0		13 719		13 719		14 817,00
			$м^3$							1 098	
397	614	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,036	118 266,0		4 258		4 258		4 599,00
			$м^3$							341	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
398	615	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		4,56	1 984,02	6,28	9 047	29	1 413	6 097	16 355,00
			м² окрашиваемой поверхности		1 667,93	3,28	7 606	15		1 211	
399	616	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		1,8696	116,0		217		217		234,00
			кг							17	
400	617	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		16	4 323,2	39,75	69 171	636	29 131	36 390	114 006,00
			м² кровли		2 462,76	9,42	39 404	151		8 445	
401	618	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		17,696	4 923,0		87 117		87 117		94 086,00
			м²							6 969	
402	619	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,2	118 266,0		23 653		23 653		25 545,00
			м³							1 892	
403	620	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		16	465,47	5,31	7 448	85	6 179	1 102	9 234,00
			м²		73,95	2,61	1 183	42		684	
404	621	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,8	3 132,13	2 128,25	11 902	8 087	1 482	3 987	17 160,00
			м планки		613,86	526,56	2 333	2 001		1 271	
405	622	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,8	1 485,0		5 643		5 643		6 094,00
			м							451	
406	623	Покрытие пленкой кровель		16	531,85	0,57	8 510	9	4 070	4 391	13 933,00
			м² покрытия		276,9	0,29	4 430	5		1 032	
407	624	Грунт. Уплотнение щебнем		6,87	673,55	60,31	4 627	415	3 164	1 144	6 233,00
			м² площади уплотнения		152,75	24,42	1 049	168		462	
408	625	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,5496	52 237,92	13,74	28 710	8	24 417	4 029	35 358,00
			м³		7 798,0	0,0	4 286	0		2 619	
409	626	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		6,87	1 539,32	48,88	10 575	336	5 303	4 830	16 637,00
			м²		718,49	29,5	4 936	203		1 232	
410	627	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		6,87	5 306,73	39,64	36 457	272	30 399	5 581	45 401,00
			м² покрытия		842,23	22,0	5 786	151		3 363	
411	628	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		9,58	513,14	1,61	4 916	15	2 465	2 297	7 790,00
			м плинтусов		254,24	0,83	2 436	8		577	
412	629	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,08	8 117,89	324,99	8 767	351	4 609	3 600	13 356,00
			м² проемов		3 524,94	178,79	3 807	193		989	
413	630	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		1,08	44 876,0		48 466		48 466		52 343,00
			м²							3 877	
414	631	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1	3 857,99	9,49	3 858	9	3 371	434	4 635,00
			п/м		477,04	5,09	477	5		343	
415	632	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		1	1 332,0		1 332		1 332		1 439,00