№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м							107	
416	633	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		1,84	6 192,13	1 335,76	11 394	2 458	4 417	4 731	17 415,00
			м² проемов		2 455,7	401,44	4 518	739		1 290	
417	634	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м²		1,84	1 057,52	0,57	1 946	2	328	1 455	3 673,00
			м²		878,51	0,29	1 616	1		272	
418	635	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1,84	11 629,0		21 397		21 397		23 109,00
			м²							1 712	
419	636	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		1	3 410,0		3 410		3 410		3 683,00
			шт.							273	
420	637	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		1	3 656,0		3 656		3 656		3 948,00
			пара							292	
421	638	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		26,36	2 702,15	153,97	71 229	4 058	14 775	44 629	125 127,00
			м²		1 987,67	128,66	52 395	3 391		9 269	
422	639	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		2,6	5 947,51	75,07	15 464	195	2 975	9 934	27 430,00
			м²		4 728,32	47,84	12 294	124		2 032	
423	640	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		26	242,85	1,44	6 314	38	1 180	4 094	11 241,00
			м²		196,02	0,79	5 097	21		833	
424	641	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ		0,13	170,0		22		22		24,00
			кг							2	
425	642	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		0,36	6 915,75	28,42	2 490	10	1 110	1 100	3 877,00
			м² поверхности облицовки		3 804,38	14,31	1 370	5		287	
426	643	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков		6,87	1 984,02	6,28	13 630	44	2 128	9 185	24 640,00
			м²		1 667,93	3,28	11 459	23		1 825	
427	644	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		2,8167	116,0		327		327		353,00
			кг							26	
428	645	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя		8,4	2 262,14	62,96	19 002	529	4 230	11 769	33 233,00
			м²		1 695,58	55,74	14 243	468		2 462	
429	646	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		35,54	2 262,14	62,96	80 396	2 238	17 898	49 794	140 605,00
			м²		1 695,58	55,74	60 261	1 981		10 415	
430	647	Окраска фасадов известковая		35,54	165,21	1,14	5 872	41	1 044	3 846	10 495,00
			м²		134,7	0,56	4 787	20		777	
431	648	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ		0,31986	170,0		54		54		58,00
			кг							4	
432	649	Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали		0,25	5 231,42	26,49	1 308	7	705	550	2 007,00
			м²		2 385,21	7,92	596	2		149	
433	650	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		35,54	6 999,99	42,17	248 780	1 499	66 775	144 788	425 053,00
			м²		5 078,95	13,48	180 506	479		31 485	
434	651	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		2,4878	31 245,0		77 739		77 739		83 958,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м³							6 219	
435	652	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		35,54	5 116,01	59,59	181 823	2 118	73 607	85 848	289 085,00
			м² оштукатуриваемой поверхности		2 985,33	34,08	106 099	1 211		21 414	
436	653	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		35,54	1 855,0		65 927		65 927		71 201,00
			м²							5 274	
437	654	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0445	311 177,0		13 847		13 847		14 955,00
			т							1 108	
438	655	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,05818	185 329,54	36 404,09	10 782	2 118	281	6 296	18 444,00
			т конструкций		144 088,56	12 749,38	8 383	742		1 366	
439	656	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,05818	27 027,44	2 976,53	1 572	174	140	869	2 636,00
			т		21 644,28	8,8	1 259	1		195	
440	657	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0587618	459 638,0		27 009		27 009		29 170,00
			т							2 161	
441	658	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,68722	1 107,62	1,98	1 869	4	334	1 226	3 343,00
			м² окрашиваемой поверхности		907,44	1,06	1 531	2		248	
442	659	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,25	4 323,2	39,75	14 050	130	5 917	7 392	23 157,00
			м² кровли		2 462,76	9,42	8 004	31		1 715	
443	660	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		3,5945	4 214,0		15 147		15 147		16 359,00
			м²							1 212	
444	661	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,015	118 266,0		1 774		1 774		1 916,00
			м³							142	
445	662	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		3,25	465,47	5,31	1 513	17	1 255	224	1 876,00
			м² обработанной поверхности		73,95	2,61	240	8		139	
446	663	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,2	5 231,42	26,49	11 509	58	6 203	4 844	17 661,00
			м² покрытия		2 385,21	7,92	5 247	17		1 308	
447	664	Бетонный вкладыш В7,5		1	6 573,2	2 048,38	6 573	2 049	1 752	3 007	10 346,00
			м³		2 773,01	531,6	2 773	532		766	
448	665	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,02	36 711,0		37 445		37 445		40 441,00
			м³							2 996	
449	666	Установка элементов пробок		0,001521	200 914,11	2 116,34	306	4	221	74	410,00
			м³		53 323,2	1 055,58	81	2		30	
450	667	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Анкер/		0,00096	311 177,0		299		299		323,00
			т							24	
451	668	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,83	63 600,52	3 585,54	52 788	2 976	36 899	12 472	70 481,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м³		15 557,85	955,33	12 913	793		5 221	
452	669	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01935	382 476,0		7 401		7 401		7 993,00
			т							592	
453	670	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		1	8 722,2	2 504,22	8 722	2 504	291	5 069	14 894,00
			шт.		5 927,42	1 112,84	5 927	1 113		1 103	
454	671	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2 013,0		2 013		2 013		2 174,00
			шт.							161	
455	672	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5 697,59	40,13	28 488	201	14 243	10 112	41 688,00
			шт.		2 808,93	0,0	14 045	0		3 088	
456	673	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2 769,0		2 769		2 769		2 991,00
			шт.							222	
457	674	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		2	919,0		1 838		1 838		1 985,00
			шт.							147	
458	675	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3 838,0		7 676		7 676		8 290,00
			шт.							614	
459	676	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях		1	6 779,98	2 185,11	6 780	2 185	268	4 297	11 963,00
			шт.		4 327,02	1 641,21	4 327	1 641		886	
460	677	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x36-701/702 Norma		1	56 412,0		56 412		56 412		60 925,00
			шт.							4 513	
461	678	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		1	3 804,56	1 390,81	3 805	1 391	191	2 397	6 698,00
			шт.		2 222,78	1 106,83	2 223	1 107		496	
462	679	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом,мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		1	9 719,0		9 719		9 719		10 497,00
			шт.							778	
463	680	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W		5	813,0		4 065		4 065		4 390,00
			шт.							325	
464	681	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		2	606,45	0,62	1 213	2	94	805	2 179,00
			шт.		558,91	0,32	1 118	1		161	
465	682	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	478,0		956		956		1 032,00
			шт.							76	
466	683	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		2	606,45	0,62	1 213	2	94	805	2 179,00
			шт.		558,91	0,32	1 118	1		161	
467	684	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	490,0		980		980		1 058,00
			шт.							78	
468	685	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	244,12	5,82	2 441	59	450	1 412	4 161,00
			м		193,34	2,77	1 933	28		308	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
469	686	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание нервого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	202,31 165,72	2,91 1,39	2 023 1 657	29 14	337	1 203 258	3 484,00
470	687	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	491 703,0		4 917		4 917	393	5 310,00
471	688	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	319 368,0		3 194		3 194	255	3 449,00
472	689	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л48 УХЛ4/	шт.	4	123,0		492		492	39	531,00
473	690	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	6	335,0		2 010		2 010	161	2 171,00
474	691	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	664,21 607,65	24,18 7,62	11 956 10 938	435 137	583	7 974 1 594	21 524,00
475	692	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	54,0		972		972	78	1 050,00
476	693	Конвекторы. Установка	квт	1	2 443,59 2 244,53	141,5 76,9	2 444 2 245	142 77	58	2 275 377	5 096,00
477	694	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	24 328,0		24 328		24 328	1 946	26 274,00
478	695	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	48 601,67 48 308,8	2,96 0,0	48 602 48 309	3 0	290	29 468 6 246	84 316,00
479	696	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708		55 708	4 457	60 165,00
480	697	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	15 547,41 15 369,0	2,41 0,0	31 095 30 738	5 0	352	18 750 3 988	53 833,00
481	698	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	11 407,0		11 407		11 407	913	12 320,00
482	699	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752,0		25 752		25 752	2 060	27 812,00
483	700	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	5 803,18 5 707,24	2,96 0,0	29 016 28 536	15 0	465	17 407 3 714	50 137,00
484	701	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	2	2 696,0		5 392		5 392	431	5 823,00
485	702	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	2 277,0		2 277		2 277	182	2 459,00
486	703	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1 383,0		2 766		2 766	221	2 987,00
487	704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	604,15 285,36	251,53 98,67	3 021 1 427	1 257 493	336	1 383 352	4 756,00
488	705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	319 368,0		1 629		1 629	130	1 759,00
489	706	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	17	44,57 27,62	1,45 0,69	758 470	25 12	264	347 88	1 193,00
490	707	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,017	54,63		875		875		945,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			км							70	
491	708	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	664,21 607,65	24,18 7,62	3 321 3 038	121 38	162	2 215 443	5 979,00
492	709	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	54,0		270		270	22	292,00
493	710	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	17	482,68 457,57	3,06 0,24	8 206 7 779	52 4	375	5 604 1 105	14 915,00
494	711	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	17	70,0		1 190		1 190	95	1 285,00
495	712	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1 468,34 1 454,06	0,0 0,0	1 468 1 454	0 0	14	887 188	2 543,00
496	713	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	1	4 142,0		4 142		4 142	331	4 473,00
		Итого по разделу: 7. Контрольно-пропускной пункт Строительные работы АС									4 750 291,00
		Раздел: 8. Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ									
497	714	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0746667	345 476,84 147 486,86	193 138,72 66 648,0	25 796 11 012	14 421 4 976	362	12 791 3 087	41 674,00
498	715	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,224	428 735,0		96 037		96 037	7 683	103 720,00
499	716	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляции опор/	$м^2$ поверхности	8,4	4 156,91 611,88	35,19 5,86	34 918 5 140	295 49	29 483	4 826 3 180	42 924,00
500	717	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2 763,51 2 578,43	145,48 69,29	5 527 5 157	291 139	79	3 813 747	10 087,00
501	718	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	6,887	256,55 14,73	241,82 105,98	1 767 101	1 666 730	0	599 189	2 555,00
502	719	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,213	3 355,81 3 355,81	0,0 0,0	715 715	0 0	0	515 98	1 328,00
503	720	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,76	56,85 0,0	56,85 20,26	214 0	214 76	0	55 21	290,00
504	721	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,94	1 733,61 1 733,61	0,0 0,0	1 630 1 630	0 0	0	1 173 224	3 027,00
505	722	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,76	340,05 185,55	154,5 76,97	1 279 698	581 289	0	711 159	2 149,00
506	723	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	447,15 171,22	275,93 142,4	17 439 6 678	10 762 5 554	0	8 806 2 100	28 345,00
507	724	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	2,4	6 802,0		16 325		16 325	1 306	17 631,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
508	725	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		39	422,9	251,68	16 493	9 816	0	8 174	26 640,00
			м		171,22	119,87	6 678	4 675		1 973	
509	726	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельй марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,148	85 855,0		12 707		12 707		13 724,00
			1000шт							1 017	
510	727	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		37	1 129,52	562,11	41 792	20 798	1 989	19 885	66 611,00
			м кабеля		513,65	232,78	19 005	8 613		4 934	
511	728	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2	1 406,13	654,0	2 812	1 308	135	1 370	4 517,00
			м кабели		684,87	266,27	1 370	533		335	
512	729	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		17	2 180,25	1 302,43	37 064	22 141	2 795	16 108	57 426,00
			м кабеля		713,41	602,6	12 128	10 244		4 254	
513	730	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80		0,057	7 203 288,0		410 587		410 587		443 434,00
			км							32 847	
514	731	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		1	5 982,6	145,48	5 983	145	130	4 159	10 953,00
			шт.		5 707,24	69,29	5 707	69		811	
515	732	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		1	15 038,0		15 038		15 038		16 241,00
			шт.							1 203	
516	733	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		2	276,25	19,09	553	38	9	365	991,00
			м		252,81	0,69	506	1		73	
517	734	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		2	1 439,0		2 878		2 878		3 108,00
			м							230	
518	735	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	23 750,51	14 596,79	23 751	14 597	1 503	12 014	38 626,00
			подстанция		7 650,72	7 366,26	7 651	7 366		2 861	
519	736	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	69 648,55	17 973,61	69 649	17 973	15 518	34 618	112 608,00
			подстанция		36 156,74	7 115,39	36 157	7 115		8 341	
520	737	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		1	2 085 258,0		2 085 258				2 085 258,00
			шт.						2 085 258		
		Отпускная цена			2 085 258		2 085 258				
		Сметная стоимость оборудования					*2 085 258*				
521	738	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	909 649,0		909 649				909 649,00
			шт.						909 649		
		Отпускная цена			909 649		909 649				
		Сметная стоимость оборудования					*909 649*				
522	739	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		2	20 795,92	5 560,59	41 560	11 121	802	25 590	72 522,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			шт.		14 818,55	2 952,55	29 637	5 905		5 372	
523	740	Дизельная генераторная установка мощностью на 22кВА всеногодным шумоизоллирующим кожухом	шт.	1	9 716 850,0		9 716 850		9 716 850		9 716 850,00
		Отпускная цена			9 716 850		9 716 850				
		Сметная стоимость оборудования					*9 716 850*				
524	741	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,31	41 813,18 / 2 773,01	2 048,38 / 531,6	12 962 / 860	635 / 165	11 467	932 / 1 112	15 006,00
525	742	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1	15 685,83 / 9 756,94	1 142,14 / 507,41	15 686 / 9 757	1 142 / 507	4 787	9 341 / 2 002	27 029,00
526	743	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	38 117,0		38 689		38 689	3 095	41 784,00
527	744	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0295	329 348,0		9 716		9 716	777	10 493,00
528	745	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	536 137,76 / 533 554,56	2 583,2 / 1 243,91	5 147 / 5 122	25 / 12	0	4 672 / 786	10 605,00
529	746	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	1 093 929,0		10 502		10 502	840	11 342,00
530	747	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,504	4 156,91 / 611,88	35,19 / 5,86	10 409 / 1 532	88 / 15	8 789	1 439 / 948	12 796,00
531	748	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,939	52 237,92 / 7 798,0	13,74 / 0,0	49 051 / 7 322	13 / 0	41 716	6 883 / 4 475	60 409,00
532	749	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,924	2 796,51 / 2 796,51	0,0 / 0,0	2 584 / 2 584	0 / 0	0	1 860 / 356	4 800,00
533	750	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/	м³	0,924	1 733,61 / 1 733,61	0,0 / 0,0	1 602 / 1 602	0 / 0	0	1 153 / 220	2 975,00
534	751	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,31	41 813,18 / 2 773,01	2 048,38 / 531,6	12 962 / 860	635 / 165	11 467	932 / 1 112	15 006,00
535	752	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1	15 685,83 / 9 756,94	1 142,14 / 507,41	15 686 / 9 757	1 142 / 507	4 787	9 341 / 2 002	27 029,00
536	753	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	38 117,0		38 689		38 689	3 095	41 784,00
537	754	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0286	329 348,0		9 419		9 419	754	10 173,00
538	755	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	536 137,76 / 533 554,56	2 583,2 / 1 243,91	5 147 / 5 122	25 / 12	0	4 672 / 786	10 605,00
539	756	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	1 093 929,0		10 502		10 502	840	11 342,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
540	757	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,56	4 156,91	35,19	10 642	90	8 985	1 471	13 082,00
			м² поверхности		611,88	5,86	1 566	15		969	
541	758	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,96	52 237,92	13,74	50 148	13	42 649	7 037	61 760,00
			м³ подстилающего слоя		7 798,0	0,0	7 486	0		4 575	
542	759	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,4	2 796,51	0,0	26 287	0	0	18 927	48 831,00
			м³ грунта		2 796,51	0,0	26 287	0		3 617	
543	760	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/		9,4	1 733,61	0,0	16 296	0	0	11 733	30 271,00
			м³		1 733,61	0,0	16 296	0		2 242	
544	761	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		52	486,96	41,49	25 322	2 157	3 057	15 048	43 600,00
			м		386,69	15,24	20 108	792		3 230	
545	762	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,065312	395 663,0		25 842		25 842		27 909,00
			т							2 067	
546	763	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		14	2 567,45	280,64	35 944	3 929	4 947	20 467	60 924,00
			шт.		1 933,44	97,01	27 068	1 358		4 513	
547	764	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,06636	319 403,0		21 196		21 196		22 892,00
			т							1 696	
548	765	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		4	3 787,32	2 653,01	15 149	10 612	33	6 606	23 495,00
			1 заземлитель		1 125,94	938,29	4 504	3 753		1 740	
549	766	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		40	565,54	128,55	22 622	5 142	134	14 815	40 432,00
			м шин заземления		433,64	29,32	17 346	1 173		2 995	
550	767	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04308	311 177,0		13 406		13 406		14 478,00
			т							1 072	
551	768	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	4 391,55	969,26	4 392	969	0	3 090	8 080,00
			ответвление		3 422,29	439,82	3 422	440		598	
552	769	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21 038,0		21 038		21 038		22 721,00
			шт.							1 683	
553	770	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3 927,0		3 927		3 927		4 241,00
			шт.							314	
554	771	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	16 864,0		33 728		33 728		36 426,00
			шт.							2 698	
555	772	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2 534,0		5 068		5 068		5 473,00
			шт.							405	
556	773	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	2 915,0		8 745		8 745		9 445,00
			шт.							700	
557	774	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 435,0		4 435		4 435		4 790,00
			шт.							355	
558	775	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,017	459 638,0		7 814		7 814		8 439,00
			т		Страниц - 43					625	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
559	776	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 140,0		3 420		3 420	274	3 694,00
560	777	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 800,0		9 000		9 000	720	9 720,00
561	778	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 800,0		7 200		7 200	576	7 776,00
562	779	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882		9 882	791	10 673,00
563	780	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009	318 285,0		286		286	23	309,00
564	781	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2 990,0		5 980		5 980	478	6 458,00
565	782	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	67,0		134		134	11	145,00
566	783	Крепление провода	шт	2	293,0		586		586	47	633,00
567	784	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	375,0		1 125		1 125	90	1 215,00
568	785	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	7 606,78 5 707,24	1 131,57 511,28	7 607 5 707	1 131 511	768	4 477 967	13 051,00
569	786	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	13 959,63 11 414,48	339,49 140,94	13 960 11 414	340 141	2 206	8 320 1 782	24 062,00
570	787	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716,0		183 716		183 716		183 716,00
		Отпускная цена			183 716		183 716				
		Сметная стоимость оборудования					*183 716*				
571	788	Муфты КН	комплект	1	24 298,0		24 298		24 298	1 944	26 242,00
572	789	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	33 831,0		33 831		33 831		33 831,00
		Отпускная цена			33 831		33 831				
		Сметная стоимость оборудования					*33 831*				
573 574	790	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1 114,0		1 114		1 114	89	1 203,00
575	791	Наконечники 7-8	100 шт.	0,02	1 634,0		33		33	3	36,00
576	792	Провод АС опиновка	т	0,009504	333 336,0		3 168		3 168	253	3 421,00
577	793	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	124 135,0		124		124	10	134,00
578	794	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011198	1 510 113,0		16 910		16 910	1 353	18 263,00
579	795	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1 717,0		10 302		10 302	824	11 126,00
580	796	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	48 952,92 22 952,16	25 075,83 12 676,59	97 906 45 904	50 151 25 353	1 850	57 006 12 393	167 305,00