"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Заказ ЗэУз

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского р-на"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 243951,961 тыс. тенге

В том числе:

возвратных сумм 521,718 тыс. тенге

налог на добавленную стоимость 26137,71 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость строительства	161466,309	32960,578	6445,108	200871,995
2	Пр. №170 от 2.05.201	Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор			2713,781	2713,781
3		Проектно-изыскательные работы			13217,968	13217,968
4	Пр. №36 от 26.04.200	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			608,763	608,763
5		Затраты на осуществление авторского надзора			401,744	401,744
6		**Итого**	161466,309	32960,578	23387,364	**217814,251**
7		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**26137,71**	**26137,71**
		Всего по сводному сметному расчету	161466,309	32960,578	49525,074	**243951,961**
		в т.ч. возвратных сумм				521,718

2013 г	Стоимость ПИР и Экспертизы проекта			15485,939	15485,939
2014год	Стоимость строительства	161466,309	32960,578	34039,135	228466,022
	Итого	161466,309	32960,578	49525,074	**243951,961**

Директор ТОО "Гидротехник Жоба" Жакаев Е.С.

ГИП Имашов Е.Ж.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Заказ ЗэУз

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского р-на"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	224976,634	тыс. тенге
В том числе:		
возвратных сумм	521,718	тыс. тенге
налог на добавленную стоимость	24104,639	тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1		Вынос проета в натуру			118,794	118,794
		Итого по главе 1			118,794	118,794
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Электрооборудование	1578,909	8262,817		9841,726
3	2-2	Воздушные линии	46402,091			46402,091
4	2-3	Кабельные линии	1388,174			1388,174
5	2-4	Уличное освещение	4841,739			4841,739
6	2-5	Аоматура для подводки к вводу в здание	10757,091	5528,22		16285,311
		Итого по главе 2	64968,004	13791,037		78759,041
		Итого по главам 1-7	64968,004	13791,037	118,794	78877,835
		сметная з/плата				2187,647
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,662
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

7		Временные здания и сооружения (2,8 %), К=0,8
		сметная з/плата (К=0,141)
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)
		Итого по главе 8
		в т.ч. возвратных сумм (15 %)
		Итого по главам 1-8
		сметная з/плата
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство
8	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)
		сметная з/плата (К=0,46)
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)
9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)
10		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)
		Итого по главе 9
		Итого по главам 1-9
		сметная з/плата
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
		Итого по сметному расчету:
11		- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**
12		- **в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**
		сметная з/плата
13		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**
14		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**
15		**НДС (12 %)**
16		**Стоимость строительства**
		в т.ч. возвратных сумм

Директор ТОО "Гидротехник Жоба"

ГИП

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Гидротехник Жоба" Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

1455,283			1455,283
			205,195
			1,164
1455,283			1455,283
			218,292
66423,287	13791,037	118,794	80333,118
			2392,842
			12,826
1135,838			1135,838
			522,485
			3,18
		664,233	664,233
		265,693	265,693
1135,838		929,926	2065,764
67559,125	13791,037	1048,72	82398,882
			3845,253
			16,006
67559,125	13791,037	1048,72	82398,882
161466,309	32960,578	2506,441	196933,328
			9190,155
		3938,667	3938,667
161466,309	32960,578	6445,108	200871,995
		24104,639	24104,639
161466,309	32960,578	30549,747	224976,634
			521,718

Жакаев Е.С.

Имашов Е.Ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ЕМЕС ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0051/14 от 27 января 2014 года

по рабочему проекту:
«Электроснабжения жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ
Жамбылского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Гидротехник Жоба»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1200 от 26 декабря 2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Гидротехник-Жоба».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Гидротехник-Жоба», г. Талдыкорган (Государственная лицензия МКЛ №00342 от 17.03.2006 года, II категория).

ГИП – Имашев Е.Ж. (приказ №31/а от 01.04.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 20.02.2013 года, утвержденное заказчиком;

решение маслихата Жамбылского района №10-78 от 07.09.2012 года о внесении изменений в решение маслихата Жамбылского района №62-283 от 20.12.2011 года «О районном бюджете Жамбылского района на 2012-2014 годы»;

постановление акимата Жамбылского района №740 от 28.09.2012 года о разрешении на проектирование и строительство ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района»;

акт обследования от 10.11.2012 года, подписанный комиссионно;

архитектурно-планировочное задание №1 от 29.01.2013 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района»;

перечень оборудования и материалов от 10.12.2013 года, утвержденный заказчиком;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Гидротехник-Жоба» в сентябре 2013 года.

Технические условия:

технические условия №25.1-5718 от 30.09.2013 года на электроснабжение, выданные АО «АЖК».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки ЭС
3	Книга 2	Сметная документация (СМ)
4	Книга 3	Прайс-листы

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки рабочего проекта является электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительных работ расположен в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в III-В климатическом районе со следующими природно-климатическими характеристиками:

Нормативная снеговая нагрузка – 0,7 кПа(s_0=70 кгс/м^2).

Нормативный ветровой напор – 0,38 кПа (w_0=38 кгс/м^2).

МЕМОРАНТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Гололедное явление – 10 мм (СНиП РК 2.01.07-85).

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 25° С.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Участок под строительство представлен дневной поверхности насыпным грунтом, мощностью 0,3 м. Ниже по разрезу залегают лессовидные суглинки до 3,0 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,0 м шурф №5.

Грунты незасоленные и не обладают агрессивными свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям. (СНиП РК 2.01-19-2004).

Грунтовые условия II-типа, по просадочности. На глубину до 3,0 м суммарная просадка при замачивании от собственного веса составит 48,74 см.

Коррозионная активность грунтов низкая.

Сейсмичность площадок строительства 9 баллов.

Нормативная глубина промерзания для суглинков - 126 см.

Расчетные сопротивления грунтов (Ro) составляет:

- для суглинков при естественной влажности – 350 кПа (3,5 кгс/см^2);
- для суглинков в замоченном состоянии – 180 кПа (1,8 кгс/см^2).

6.2 Проектные решения

Электроснабжение

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №25.1-5718 от 30.09.2013 года на электроснабжение, выданными АО «АЖК».

Электроснабжение жилого комплекса включает демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ на ул. Наурызбай батыра и ул. Токкулова для совместно прокладки ВЛ-10/0,4 кВ.

Проектом предусмотрено реконструкция ячейки №10 РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ №29А:

- замена масляного выключателя 10 кВ на вакуумный выключатель;
- замена трансформаторов тока;
- модернизация устройства РЗА, расчет уставок в приложении №5;
- точка подключение ВЛ-10 кВ от ячейки №10 ПС-29А.

Выход из ячейки выполнен кабелем марки АПвП-3х95/35-10 до опоры №1, далее строительство магистрали ВЛЗ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 70 мм^2. На первой отпаечной опоре к проектируемым ТП устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-1-10Б, комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA1012, подвеска провода марки СИП -3 сечением 50 мм^2.

По пункту 3 ТУ точка подключение на отпайке к ТП-1441 существующей ВЛ-10 кВ фидера №1-29А, строительство ВЛЗ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 50 мм^2. На первой отпаечной опоре к проектируемым ТП устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-1-10Б и комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA1012.

По пункту 4 ТУ точка подключение на отпайке к ТП -1399 существующей ВЛ-10 кВ фидера №1-29А, строительство ВЛЗ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 50 мм^2. На первой отпаечной опоре к проектируемым ТП устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-1-10Б и комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA1012.

Заземление опор выполняется по т.п. 3.407-150. Общее сопротивление растеканию электрического тока заземлите лей каждой опоры ВЛ в любое время года должна быть не более 10 Ом. Соединения заземлителей между собой выполняется сваркой в нахлестку.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность строительства электроснабжения составит 5 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-17.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001», версия 18-2.21 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2013-2017 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8,

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК:

- на 2013 год с МРП – 1731 тенге
- на 2014 год с МРП – 1852 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Электротехнические решения соответствуют ПУЭ РК 2008 «Правила устройства электроустановок».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в рабочий проект «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По электротехническим решениям:

1) Предусмотрены вводы сети от опор к жилым домам.
2) Указаны демонтажные работы.

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
2) Откорректированы затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002.
3) Откорректированы дополнительные затраты на зимнее удорожание в строительстве согласно СН РК 8.02-07-2002.
4) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых	млн.тенге	82,816	82,399	-0,417

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

	ценах 2001 года				
	в том числе: СМР	млн.тенге	67,964	67,559	-0,405
	Оборудование	млн.тенге	13,799	13,791	-0,008
	Прочие	млн.тенге	1,053	1,049	-0,004
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013-2014 годов	млн.тенге	245,416	243,952	-1,464
	в том числе: СМР	млн.тенге	162,435	161,466	-0,969
	Оборудование	млн.тенге	33,159	32,961	-0,198
	Прочие	млн.тенге	49,822	49,525	-0,297
	Из них: - на 2013 год (стоимость ПИР и экспертизы) - на 2014 год	 млн.тенге млн.тенге		 15,486 228,466	
3	Продолжительность строительства	месяц	5	5	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2013-2017 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года №148-V ЗРК.

8. ВЫВОДЫ

8.1 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Гидротехник-Жоба» в соответствии с условиями договора №1200 от 26 декабря 2013 года.

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	82,399 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	67,559 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013-2014 годов	243,952 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	161,466 млн. тенге
Продолжительность строительства	5 месяцев

8.2 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 26 желтоқсандағы №1200 шарттың талаптарына сәйкес «Гидротехник-Жоба» ЖШС кепілдік етеді.

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылындағы тұрғын массивтерді электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық керсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	82,399 млн.теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	67,559 млн. теңге
2013-2014 жылдар ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	243,952 млн. теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	161,466 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	5 ай

8.2 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту женіндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж. Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Жетекші сарапшы Бас маман	Т. Сериков
Бас маман	Л. Сударикова

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА