ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



БЕКІТЕМІН:
"Басықара ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____Бекмамбетов Муратбек Токтамуратович

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара ауылындағы Т.Мұсабаев көшесін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
25.01.2024 ж. ГУ/Қызылорда-2290/2023

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Басықара ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 25.01.2024 г. ГУ/Кызылорда-2290/2023
на «Средний ремонт ул. Т. Мусабаева в с.Басыкара Казалинский район Кызылординская область».

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Басыкара"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт ул. Т. Мусабаева в с.Басыкара Казалинский район Кызылординская область».

2. Наименование заказчика:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Басыкара"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (основная);
- протяженность проектируемого участка: 0.881 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 04.01.2024 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2019 год;
- интенсивность движения: 200 авт/сут;
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень;
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0км - 0,881км):

- Замена труб;
- Исправление профиля;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

8. Обоснование достижения показателей прямого результата качества, включая:

- международный индекс ровности по IRI в соответствии ПР РК 218-03-2016;
- значения уровня риска аварийности – 14,0-22,0 долей единиц;
- требования к технологии, материалам и работам – строго в соответствии с Пояснительной запиской.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт ул. Т. Мусабаева в с.Басыкара Казалинский район Кызылординская область» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке

с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 0.881 км;
- сводная стоимость строительства – 53 848,980 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:	
Заместитель генерального директора	**А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:	
Директор департамента	**Т. Жусупов**
Начальник отдела	**Б. Имангалиев**
Начальник сметного отдела	**Э. Ким**
ведущий эксперт	**Ш. Кужбанова**
ведущий эксперт сметного отдела	**С. Кайратов**
Директор филиала	**Е. Куштаев**
	Ж. Кудайберген

* *«Қызылорда облысы бойынша Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара ауылындағы Т.Мұсабаев көшесін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 5 парақта.*

* *Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт ул. Т. Мусабаева в с.Басыкара Казалинский район Кызылординская область Кызылорлдинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 5 листов*