**«БҚО, Сырым ауданы, Елтай ауылдық округы, Тасқұдық ауылы мекенжайындағы уақытша жылжымалы асфальтбетон зауытын газбен жабдықтау (сметалық құжаттамасыз)»**
жұмыс жобасы бойынша
30.01.2025 ж. № 04-0024/25
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
«UNISERV» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«ARLAN BM» ЖШС

Ақтөбе қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 04-0024/25 от 30.01.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

**«Газоснабжение временного мобильного асфальто-бетонного завода по адресу с. Таскудук, Елтайский с.о., Сырымский район, ЗКО» (без сметной документации)**

**ЗАКАЗЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

ТОО «ARLAN BM»

г. Актобе

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Газоснабжение временного мобильного асфальто-бетонного завода по адресу с. Таскудук, Елтайский с.о., Сырымский район, ЗКО» (без сметной документации).

**3. ОСНОВАНИЕ:**
договор от 26.11.2024 г. № 01-2272.

**4. ЗАКАЗЧИК:** товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «ARLAN BM», лицензия от 29.12.2021 г. №21034410 (II категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** негосударственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
задание на проектирование от 1 августа 2024 года, утвержденное руководителем ТОО «UNISERV»;
постановление акимата Сырымского района от 19 декабря 2023 года №323, о предоставлении ТОО «UNISERV» земельных участков во временное возмездное пользование (аренду);
решение акима Елтайского сельского округа Сырымского района Западно-Казахстанской области от 13 ноября 2024 года №12 о предоставлении земельного участка площадью 0,0118 га во временное пользование на 3 года;
акт №0265318 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка с кадастровым номером 08-122-03-1536 площадью 2,000 га;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 3 ноября 2024 года №KZ96VUA01243540, утвержденное руководителем ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Искаковым А.С.;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ARLAN BM» в 2024 году (государственная лицензия от 25 февраля 2013 года №13005007);
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «GeoNord KZ» в 2024 году (государственная лицензия от 18 декабря 2015 года №15021958);
письмо ГКП «Сырымская районная ветеринарная станция» от 17 января 2025 года №11 о сибироязвенных захоронениях;
протокол испытаний от 13 января 2025 года №01-Р, составленный испытательной лабораторией ТОО «БИООРТА»;
протокол испытаний от 13 января 2025 года №02-Р, составленный испытательной лабораторией ТОО «БИООРТА»;
письмо ТОО «Международный аэропорт «Орал» от 12 ноября 2024 года №ОРЛ-02/754 о влиянии объекта на безопасность полетов воздушных судов;
письмо ТОО «UNISERV» от 13 ноября 2024 года №2 об источнике финансирования строительства объекта;

письмо ТОО «UNISERV» от 13 января 2024 года №4 о сроке начала строительства объекта.

*Технические условия:*

ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» от 14 марта 2024 года №07-БуГХ-2024-00000052, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Сырымский р-н/

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газоснабжение | Малышев А.А. | KZ47VJE00054932 | Соответствует |
| 2 | Архитектурно-строительная часть | Бектемирова Р.Т. | KZ45VJE00033628 | Соответствует |
| 3 | Инженерно-геологические изыскания | Бектемирова Р.Т. | KZ45VJE00033628 | Соответствует |
| 4 | Проект организации строительства | Стефанишина М.А. | KZ17VJE00023171 | Соответствует |
| 5 | Электроснабжение | Ермончик И.В. | KZ69VJE00022817 | Соответствует |
| 6 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Куанышкалиев Т.К. | KZ08VJE00029638 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Таблица 2**

**Основные технико-экономические показатели**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Газопотребление | нм³/ч | 1500 | 1500 |
| 2 | Протяженность газопровода:<br>высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории<br>среднего (Р≤0,3 МПа) давления<br>низкого (Р≤0,005 МПа) давления | м | <br>135<br>11,5<br>53,5 | <br>135<br>11,5<br>53,5 |
| 3 | Продолжительность строительства | мес | 1 | 1 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Газоснабжение временного мобильного асфальто-бетонного завода по адресу с. Таскудук, Елтайский с.о., Сырымский район, ЗКО» (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Сырым ауданы, Елтай ауылдық округы, Тасқұдық ауылы мекенжайындағы уақытша жылжымалы асфальтбетон зауытын газбен жабдықтау (сметалық құжаттамасыз)» жұмыс жобасы

Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям