Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" , БИН 060140004630, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Баянаул, К. Сатпаева, 49
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения в селе Узунбулак Узунбулакского сельского округа Баянаульского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство уличного освещения в селе Узунбулак Узунбулакского сельского округа Баянаульского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №84 от 14.07.2023 г.

Акт выполненных работ №2
от 27 октября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Нулевая Смета							
					Раздел 2. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ							
1	1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,074	185780,21	27445,56	13747,74	2030,97	8344,08	3328,68	18442,53
						45576,75	10651,02	3372,68	788,18		1366,11	
2	2	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794- 2015, марки СИП-4 4х35- 0,6/1,0	км	0,074	651787,00		48232,24		48232,24		52090,82
											3858,58	
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	280	898,01	20,26	251443	5673	162072	78584	356429
						298,92	2,86	83698	801		26402	
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Металлический кронштейн для уличных светильников	шт	100	6604,39		660439,15		660439,15		713274,28
											52835,13	
5	5	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	3	14439,00	--	43317	--	43317	--	46782
						--	--	--	--		3465	
6	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	3	1406,78	86,18	4220	258	81	2869	7657
						1293,69	34,77	3881	104		567	
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник RKU LED SMD FF 3030 SMD 80 Вт, IP65	шт	100	47850,00	--	4785000	--	4785000	--	5167800
						--	--	--	--		382800	
8	8	411-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т*км	20650,8	35,00	--	722778	--		--	780600
						--	--	--	--		57822	
			ИТОГО по смете					**5 569 778**	**2 031**	**4 847 249**	**1 317 612**	**7 143 076**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3 373	788	0	2 138 391	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время-3,19%									227 864
			Итого с затратами на зимнее время									**7 370 940**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									147 419
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**7 518 359**
			с коэффицентом на 2022 год к=1,050									**7 894 276**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №84 от 14.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**7 499 562,99**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**899 947,56**
			ИТОГО									**8 399 510,55**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Авторский надзор:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махамбетов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт, ИП "Каков Т.Р." ИИН 601027301162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каков Т.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолагаш-ПВ" БИН 040240007893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байсолтанова А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)