Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330, Павлодарская область,Павлодарский район, с.Красноармейка,60 лет Октября,26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371, ,Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, строение 1/9

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления образования Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 218 от 11.05.2020

Реестр актов за июль 2020г.

№п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №2 выполненных работ за июль 2020г	486 122,99	58 334,76	544 457,75
2	Акт №3 выполненных работ за июль 2020г	24 244 367,94	2 909 324,15	27 153 692,10
3	Акт №4 выполненных работ за июль 2020г	18 191 542,55	2 182 985,11	20 374 527,66
	Всего:	**42 922 033,48**	**5 150 644,02**	**48 072 677,50**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Азамат Курмангалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джартыбаев Серик Тлеуханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Табаев Амангельды Темирханович, ат. № KZ83VJE00050016

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Григорьев Артём Сергеевич, ат. № 1471

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области

Договор: №218 от 11.05.2020г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		218	11.05.2020г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	53949972,50									
в том числе за месяц	48072677,50	42922033,48	48072677,50	42922033,48					5 150 644,02	48072677,50
Удержание аванса 30%	16184992,25	12876610,04							1 545 193	14421803,25
Итого к оплате:										**33650874,25**

Заказчик:
КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis".
БИН 990240004330

Руководитель

Джартыбаев С.Т.

Технический надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ83VJE00050016
Аттестат № KZ17VJE00051980
Аттестат № KZ44VJE00051979

Табаев А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Континент Инжиринг"
Лицензия №18008378
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 0471

Григорьев А.С.

Подрядчик:
ТОО "ПСУ - 2"
БИН 110440015371

Директор

Аронов А.К.

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330, Павлодарская область,Павлодарский район, с.Красноармейка,60 лет Октября,26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371, ,Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, строение 1/9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления образования Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 218 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за 25 июля 2020г. по смете 2-1-5

на Электроснабжение и электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Светотехническое оборудование										
1	29	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2281,5	835	4563	1670	406	2522	7652	
						1243,5	508	2487	1016	–	567		
2	30	2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	6048		12096		12096	–	13064	
						–		–		–	968		
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
3	40	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	550	188,3	2,61	103565	1434	18404	60633	177334	
						152,23	0,88	83727	485	–	13136		
4	41	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	268998		67250		67250	–	72630	

5	42 2306-0144-0503				–		–		–	5380	
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	171877		29219		29219	–	31557
	Раздел 5 Электромонтажные изделия				–		–		–	2338	
6	49 1121-0101-0201										
		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	290	302,69	2,8	87779	811	4081	59703	159281
7	50 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм			285,82	0,12	82887	34	–	11799	
			м	290	80		23200		23200	–	25056
	Итого				–		–		–	1856	

Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8), К=1,2%	**486 574,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 838,89
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11 916,39
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**10 086,58**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**514 415,86**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**540 136,65**
НДС (12 %)	**486 122,99**
Итого	58 334,76
	544 457,75

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Азамат Курмангалиевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джартыбаев Серик Тлеуханович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Табаев Амангельды Темирханович, ат. № KZ83VJE00050016.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Григорьев Артём Сергеевич, ат. № 1471**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SAMA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330, Павлодарская область,Павлодарский район, с.Красноармейка,60 лет Октября,26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371, ,Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, строение 1/9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления образования Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" Управления образования Павлодарской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 218 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за 25 июля 2020г. по смете 2-1-1

на Архитектурно-строительное решения

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	9	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	900	147,69	0,23	132920	204	–	95556	246754	
						147,46	–	132716	–	–	18278		
2	10	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	900	400,62	40,67	360562	36605	–	241027	649716	
						359,95	12	323957	10803	–	48127		
3	11	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	900	163,42	5,8	147078	5216	–	103974	271136	

		Раздел 2 Стены и перегородки			157,62	2,83	141862	2547	–	20084	
		2.4 Приямок П1									
4	23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	0,08	5887,5	2062,5	471	165	233	102	619
					912,5	850	73	68	–	46	
5	24 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,24	37637,5	5683,33	9033	1364	5183	1979	11893
					10358,33	1095,83	2486	263	–	881	
6	25 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02698	220423		5947		5947	–	6423
					–		–		–	476	
7	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	2,52	886,51	23,81	2234	60	1442	533	2988
					290,48	3,17	732	8	–	221	
8	27 1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,786	445,13	2,24	795	4	696	69	933
					53,19	0,56	95	1	–	69	
9	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 553 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0082	863780,49	1585,37	7083	13	4994	1499	9269
					253170,73	731,71	2076	6	–	687	

10	29 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0194	61185,57	3041,24	1187	59	76	765	2108
					54226,8	567,01	1052	11	–	156	
11	30 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0194	219690,72	21443,3	4262	416	67	2807	7635
					194793,81	6134,02	3779	119	–	566	
12	31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01081	246399		2664		2664	–	2877
					–		–		–	213	
13	32 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00975	214845		2095		2095	–	2263
					–		–		–	168	
14	33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,25	84	–	21	–	9	9	32
					48	–	12	–	–	2	
15	34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,5	78	2	39	1	24	10	53
					28	–	14	–	–	4	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип1

16	39 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	289,71	4311,72	87, 01	1249149	25206	852422	275583	1646711
					1282,39	38,78	371521	11233	–	121979	
	3.2 Тип2										
17	41 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	62,16	25911,33	8,99	1610648	559	1367033	175000	1928500
					3910,17	–	243056	–	–	142852	
18	42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	1,27635	232481,69	1668,82	296728	2130	276346	13765	335332
					14300,15	678,5	18252	866	–	24839	
19	43 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	414,4	1187,65	114,81	492161	47576	293191	121207	662437
					365,33	40,9	151394	16949	–	49069	
	3.3 Тип3										
20	46 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	2,856	22874,65	9,1	65330	26	54137	8040	79240
					3910,01	–	11167	–	–	5870	
21	47 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	23,8	1514,2	102,27	36038	2434	16821	12321	52228
					705,17	13,82	16783	329	–	3869	

22	48 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	23,8	937,35	50,55	22309	1203	10980	7426	32114
					425,46	7,9	10126	188	–	2379	
23	49 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	23,8	728,07	33,78	17328	804	7950	6448	25678
					360,25	16,05	8574	382	–	1902	
24	50 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	-23,8	93,4	5,71	-2223	-136	-1981	-122	-2533
					4,45	2,65	-106	-63	–	-188	
25	51 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	23,8	4311,76	87,02	102620	2071	70028	22640	135281
					1282,39	38,78	30521	923	–	10021	
	Раздел 4 Отделка помещений										
	4.1 Потолок										
26	54 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	800,2	578,32	3,49	462770	2795	198703	189060	703976
					326,51	1,64	261272	1311	–	52146	
	4.2 Стены										

27	56 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1124,7	520,43	3,49	585331	3928	255139	236237	887293
					290,09	1,64	326264	1843	–	65725	
28	58 1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	66,2	4069,47	39,86	269399	2639	165284	73964	370832
					1532,87	18,91	101476	1252	–	27469	
	4.4 Смотровая яма										
29	62 1115-0107-0101										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	11,8	4453,64	23,22	52553	274	21557	22213	80747
					2603,56	11,02	30722	130	–	5981	
	Раздел 5 Заполнение проемов										
	5.1 Окна										
30	63 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).к=8 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	23,52	2519,69	203,83	59263	4794	25349	22568	88377
					1238,1	94,6	29120	2225	–	6546	

31	64 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23,52	19845 / –		466754 / –		466754 / –	– / 37340	504094
32	65 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	149	1761,75 / 1356,5	33,34 / 5,75	262502 / 202119	4968 / 856	55415 / –	146142 / 32692	441336
33	66 2109-0301-0514	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	47,23	56036 / –		2646580 / –		2646580 / –	– / 211726	2858306
34	67 2109-0301-0521	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	101,8	38441 / –		3913294 / –		3913294 / –	– / 313064	4226358

Раздел 6 Кровля

6.1 Основная кровля

35	86 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	изолируемой поверхности	900	283,84	15,08	255459	13575	166320	56674	337104
					83,96	3,5	75564	3150	–	24971	
36	87 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	900	934,28	63,01	840852	56711	287369	366650	1304102
					551,97	13,85	496772	12464	–	96600	
37	88 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	139,05	21042		2925890		2925890	–	3159961
					–		–		–	234071	
38	89 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	900	283,84	15,08	255459	13575	166320	56674	337104
					83,96	3,5	75564	3150	–	24971	
39	93 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	5,905	85616,43	1698,73	505565	10031	351311	106633	661174
					24423,88	656,73	144223	3878	–	48976	
40	94 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,536	96457,01	1236,99	341072	4374	247217	65812	439435
					25305,71	544,4	89481	1925	–	32551	
41	95 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	9,441	8886,13	68,74	83894	649	74505	6489	97614
					925,75	28,92	8740	273	–	7231	

42	96 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,78	84758,79	1578,87	405147	7547	305811	68296	511318
					19202,72	641,63	91789	3067	–	37875	
43	97 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	44,1	3486,58	95,19	153758	4198	133661	12624	179693
					360,52	37,05	15899	1634	–	13311	
44	98 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	961,4	309,7	3,19	297747	3065	260952	25216	348800
					35,08	1,34	33730	1292	–	25837	
45	100 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014, металлический ерш диаметр 16мм.	т	0,00216	214845		464		464	–	501
					–		–		–	37	
46	101 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014, анкер,скоба	т	0,01513	220423		3335		3335	–	3602
					–		–		–	267	
47	102 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80, скрутка	т	0,00259	224407		581		581	–	627
					–		–		–	46	
48	103 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	220423		5863		5863	–	6332

49	104 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03854	– / 499529		– / 19252		– / 19252	469 / –	20792
50	105 2113-0208-0214	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм	1000 шт.	0,1	– / 16839		– / 1684		– / 1684	1540 / –	1819
51	106 2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	– / 1230		– / 738		– / 738	135 / –	797
52	107 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09408	– / 309457		– / 29114		– / 29114	59 / –	31443
53	110 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка (гребенка) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ендовы	61	– / 947,98	29,15	– / 57827	1778	– / 21202	2329 / 25397	89882
54	111 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	15,25	571,26 / 2533	6,98	34847 / 38628	426	– / 38628	6658 / –	41718
55	113 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (подшивная и лобовая доски) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто	19,2	– / 3690,94	29,38	– / 70866	564	– / 38349	3090 / 23194	101585

	6.2 Кровля на отм.+3.000				1664,22	13,59	31953	261	–	7525	
56	115 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	16,2	663,15	123,77	10743	2005	4904	3103	14954
					236,67	29,38	3834	476	–	1108	
57	116 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	243	18,43	1,83	4479	445	3820	234	5090
					0,88	0,46	214	111	–	377	
58	117 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	16,2	283,83	15,06	4598	244	2994	1020	6067
					83,95	3,52	1360	57	–	449	
59	118 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	16,2	934,32	63,02	15136	1021	5173	6600	23475
					551,98	13,89	8942	225	–	1739	
60	119 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,8343	21042		17555		17555	–	18959
					–		–		–	1404	
61	120 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	изолируемой поверхности	16,2	283,83	15,06	4598	244	2994	1020	6067
					83,95	3,52	1360	57	–	449	

62	121 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,2675	33244,86	12373,83	8893	3310	1020	3934	13853
					17057,94	3368,22	4563	901	–	1026	
63	122 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2675	514892		137734		137734	–	148753
					–		–		–	11019	
64	123 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	6,69	84,6	2,84	566	19	235	226	855
					46,64	0,3	312	2	–	63	
65	124 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	13,38	77,35	1,94	1035	26	644	266	1405
					27,28	0,3	365	4	–	104	
66	125 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	16,2	668,4	202,04	10828	3273	1342	5124	17228
					383,52	55,74	6213	903	–	1276	
67	126 2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,63	3106		57865		57865	–	62494
					–		–		–	4629	
68	127 2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,117	8228		963		963	–	1040

				–	–	–	77	
69	128 2113-0211-0415							
	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	49	4	196	196	–	212
				–	–	–	16	

Итого	**24 266 861,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8), К=1,2%	291 202,33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	594 305,12
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**503 047,36**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**25 655 415,81**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**26 938 186,60**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**24 244 367,94**
НДС (12 %)	2 909 324,15
Итого	**27 153 692,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Азамат Курмангалиевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джартыбаев Серик Глеуханович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Табаев Амангельды Темирханович, ат. № KZ83VJE00050016.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Григорьев Артём Сергеевич, ат. № 1471**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.19 г

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371, ,Павлодарская область,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт лабораторного корпуса №1 Б КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 218 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за 25 июля 2020г. по смете 0-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ:										
			Раздел 1. Общестроительные работы										
1	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (ранее заложенных оконных проемов оси "Д"-4 шт) НР = 72 %	м3	10,85	10816,31	3205,07	117357	34775	–	70330	202702	
						7611,24	1391,52	82582	15098	–	15015		
2	2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	18,59	33976,87	17,91	631630	333	471422	181917	878631	

3	3 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка перегородки санузла НР = 72 %			13591,29	–	252662	–	–	65084	
			м3	0,613	10815,66	3203,92	6630	1964	–	3974	11452
					7611,75	1391,52	4666	853	–	848	
4	4 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (санузел) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,034	5283,85	305,15	58302	3367	36572	13728	77792
					1664,22	63,8	18363	704	–	5762	
5	5 1212-0104-0510	Потолки сложные. Очистка вручную с лесов. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	423,57	297,08	–	125836	–	–	90602	233753
					297,08	–	125836	–	–	17315	
6	6 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	135,2	3253,72	16,95	439903	2291	59927	272758	769674
					2793,53	8,48	377685	1146	–	57013	
7	7 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	614,07	1097,46	8,79	673917	5400	158242	368601	1125919
					830,97	2,72	510275	1671	–	83401	

8	8 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	614,07	578,32	3,49	355128	2145	152484	145084	540229
					326,51	1,64	200499	1007	–	40017	
9	9 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	820,56	988,17	14,17	810849	11630	172680	453666	1365676
					763,55	4,33	626539	3553	–	101161	
10	10 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	820,56	520,43	3,49	427048	2866	186146	172354	647354
					290,09	1,64	238036	1345	–	47952	
11	12 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 горизонтальной проекции	1414,27	1149,47	5,83	1625667	8248	439143	851131	2674942
					833,13	2,72	1178276	3850	–	198144	
12	13 1108-0701-0102	Леса инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	648,42	718,33	1,81	465781	1176	173516	271223	795964

13	23	2900-0000-0001 (пл)ИП Климова	Промышленные секционные ворота с калиткой			448,92	0,85	291089	549	–	58960	
				шт	2	1135040		2270080		2270080	–	2451686
14	24	2900-0000-0002 (пл)ТОО Базальт	Профилированный лист с полимерным покрытием Н-60-0,7мм RAL 6005 (кровля)			–		–		–	181606	
				м2	1105,61	3270		3615345		3615345	–	3904573
15	29	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем Тип 1 в одной комнате НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			–		–		–	289228	
				м2 площади уплотнения	51,1	237,3	37,63	12126	1923	6289	3308	16669
16	30	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство Тип1 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			76,59	13,33	3914	681	–	1235	
				м3 подстилающего слоя	55,5	25911,3	8,99	1438077	499	1220564	156250	1721873
17	31	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеТип 1 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			3910,16	–	217014	–	–	127546	
				т	1,139	232482	1669,01	264797	1901	246608	12284	299247
18	32	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка Тип 1 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			14300,26	678,67	16288	773	–	22166	
				м2 покрытия	48,02	973,87	88,5	46765	4250	143	31601	84635

						882,38	31,61	42372	1518	–	6269	

Раздел 2. Водопровод и канализация

2.3 Система хозяйственно-бытовой канализации К1

19	52	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385		1540		1540	–	1663
						–		–		–	123	
20	53	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	461		1383		1383	–	1494
						–		–		–	111	
21	54	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	116		464		464	–	501
						–		–		–	37	
22	55	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	287		861		861	–	930
						–		–		–	69	
23	56	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	150		300		300	–	324
						–		–		–	24	
24	57	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	72		216		216	–	233
						–		–		–	17	

25	58	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	202		1616		1616	–	1745
						–		–		–	129	
26	59	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	99		297		297	–	321
						–		–		–	24	
27	60	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	2	817,5	3,5	1635	7	10	1167	3027
						809	1,5	1618	3	–	224	
28	61	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2	1045		2090		2090	–	2257
						–		–		–	167	
29	62	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	км трубопровода	0,0073	509589,04	182054,79	3720	1329	44	1950	6124
						321506,85	49589,04	2347	362	–	454	
30	63	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая	м	7,373	2306		17002		17002	–	18362
						–		–		–	1360	

31	64	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	90,3	264,04	264,04	23843	23843	–	6240	32490
						–	95,98	–	8667	–	2407	
32	65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	8,2	1506,1	–	12350	–	–	8892	22941
						1506,1	–	12350	–	–	1699	
33	66	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	4,1	903,17	–	3703	–	–	2666	6879
						903,17	–	3703	–	–	510	
34	67	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	91,1	42,25	42,25	3849	3849	–	955	5188
						–	14,57	–	1327	–	384	
	Колодец											
35	68	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 конструкций колодца	0,7	41221,43	12911,43	28855	9038	7402	13737	45998
						17735,71	4825,71	12415	3378	–	3406	

36	69	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15								
				шт.	1	9672		9672		9672	–	10446
						–		–		–	774	
37	70	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15								
				шт.	1	10379		10379		10379	–	11209
						–		–		–	830	
38	71	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15								
				шт.	1	9368		9368		9368	–	10117
						–		–		–	749	
39	72	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	2,82	3898,94	164,89	10995	465	8309	1704	13715
						787,59	51,42	2221	145	–	1016	
40	73	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	10,9	264,04	264,04	2878	2878	–	753	3921
						–	95,96	–	1046	–	290	
41	74	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1,9	1732,11	–	3291	–	–	2370	6114

					1732,11	–	3291	–	–	453	
42	75	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1,6	903,13	–	1445	–	–	1040	2684
						903,13	–	1445	–	–	199	
43	76	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	9,8	42,24	42,24	414	414	–	103	558
						–	14,59	–	143	–	41	
		2.4 Система производственной канализации К3										
44	77	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 конструкций колодца	1,1	41222,73	12911,82	45345	14203	11633	17868	68270
						17735,45	4825,45	19509	5308	–	5057	
45	78	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	9672		9672		9672	–	10446
						–		–		–	774	
46	79	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15	шт.	3	10379		31137		31137	–	33628
						–		–		–	2491	

47	80	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15								
				шт.	1	9368		9368		9368	–	10117
						–		–		–	749	
48	81	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	...– изолируемой поверхности	8,46	3899,05	165,13	32986	1397	24926	5110	41144
						787,59	51,3	6663	434	–	3048	
49	82	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	37,92	264,03	264,03	10012	10012	–	2620	13643
						–	95,97	–	3639	–	1011	
50	83	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	3,8	1732,11	–	6582	–	–	4739	12227
						1732,11	–	6582	–	–	906	
51	84	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2,9	903,1	–	2619	–	–	1886	4865
						903,1	–	2619	–	–	360	

52	85 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	36,3	42,26	42,26	1534	1534	–	381	2068
					–	14,57	–	529	–	153	

Итого	**18 208 420,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8), К=1,2%	218 501,04
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	445 931,49
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**377 457,05**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**19 250 309,58**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**20 212 825,06**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**18 191 542,55**
НДС (12 %)	2 182 985,11
Итого	**20 374 527,66**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ - 2", БИН 110440015371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Азамат Курмангалиевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Высший инновационный аграрный колледж "Ertis" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990240004330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Джартыбаев Серик Тлеуханович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

технического **Эксперт технического надзора Табаев Амангельды Темирханович, ат. № KZ83VJE00050016.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

авторского **Эксперт авторского надзора Григорьев Артём Сергеевич, ат. № 1471**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)