ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

Утверждаю
Начальник ТУСМ-13
Объединения «Дивизион «Сеть» -
филиала АО «Казахтелеком»
_____ А. Масенов
«12» февраля 2024 года

Генеральному директору
ТОО «Poligram»
Баязитову Г.

Технические условия (далее – ТУ) от «12» февраля 2024 года ТУ №13-133-2/2024 для проектирования Строительства пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области с шестью пересечениями трассы ВОЛС ТУСМ-13 на участках К706 Кульсары-Макат между муфтой м.19 и ПС 19/69 пластиковыми столбиками 19/47-19/48, 19/50-19/51, 19/53-19/54, К706 Кульсары-Опорный между м.2 и м.1 ПС 02/9-02/10, К706С Кульсары-Тенгиз между ст.Кулсары и м.1 ПС 0/28-0/29, К706С Кульсары-Аккизтогай между м.2 и м.3 ПС 2/9-2/10.

1 Общие положения

1.1 Работы по строительству пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Кульсары должны производиться согласно проекту на данный участок.

1.2 Проект должен быть выполнен в соответствии с **«Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений»** – издательство Министерство транспорта и коммуникаций РК **1998 г. Приказ № 47.**

1.3 На всех экземплярах проекта, в местах сближения/пересечения коммуникаций и проектируемых пешеходных тротуаров и велодорожек указать реквизиты, для вызова представителей заинтересованных организаций в т.ч. ТУСМ-13.

2 Производство работ в охранной зоне кабеля ТУСМ-13

2.1 Местоположение ВОЛС ТУСМ-13 на местности определяет начальник Цеха линейно-кабельных сооружений №134 (далее ЦЛКС-134) ТУСМ-13 или ответственный работник, которому начальник ЦЛКС-134 делегировал полномочия, специальными методами и шурфованием через каждые 10 метров в зоне производства работ, силами строительной организации (подрядчика). Начальника ЦЛКС-134 необходимо вызывать за трое суток до начала производства работ.

2.2 До начала производства работ, для проектирования тротуаров и велодорожек произвести разбивку существующей ВОЛС и обозначить временными знаками и вешками на всем участке строительства, при параллельном прохождении и в местах пересечений совместно с начальником ЦЛКС-134.

2.3 Работы в охранной зоне кабеля связи (по 2 метра в обе стороны от оси кабеля) производить только ручным способом, без применения ударных инструментов (лом, кирка, отбойный молоток и т.п.), без резких ударов. Работу землеройных механизмов прекратить, не менее чем в 5-ти метрах от оси, существующей ВОЛС ТУСМ.

2.4 В местах пересечений проектируемых пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Кульсары и существующей кабель ВОЛС ТУСМ-13 необходимо:

кабель отшурфовать, обозначить шаровыми маркерами в местах пересечений кабеля ВОЛС.

На участке К706С Кульсары-Тенгиз между 0/69-1/1А где проектируемый объект попадает над кабелем ВОЛС ТУСМ-13 необходимо, Вам выдать Гарантийное письмо с разрешением (при повреждении линейно-кабельных сооружении) для проведения аварийно-восстановительных работ.

При строительстве пешеходных тротуаров и велодорожек по данным участкам если будут снятие существующих столбиков, Вам необходимо проектом предусмотреть установку шаровых маркеров вместо столбиков.

2.5 Между существующей кабелем ВОЛС ТУСМ и проектируемым тротуаром и велодорожек при параллельном прохождении, расстояние определить **не менее 10-ти метров, а в стесненных условиях не менее 5-ти метров** от оси действующего кабеля ВОЛС ТУСМ.

2.6 Работы по проектируемым тротуаром и велодорожкой вблизи и в охранной зоне, существующей ВОЛС ТУСМ производить под техническим надзором представителя ЦЛКС-134 и соблюдением **«Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан»**, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан **от 24 декабря 2014 года №281.**

3 Дополнительные условия

3.1 Рабочий проект в обязательном порядке согласовать с начальником производственно – технического отдела (далее – ПТО) ТУСМ.

3.2 На время производства работ по проектированию тротуара и велодорожки принять по акту на временную сохранность, обозначенную вешками и знаками кабельную трассу ТУСМ.

3.3 Закрепить приказом по **подрядным организациям,** работников, в обязанность которых вменить ответственность за сохранность кабеля ТУСМ на период производства вышеупомянутых работ. Копию приказа выручить начальнику ЦЛКС-134.

3.4 Заказчику ТОО Полиграм представить ТУСМ списки подрядных организации для проведения сними комплекса охранно –предупредительной работы, в целях сохранности существующей ВОЛС ТУСМ.

3.5 На период провѐдения **государственных мероприятий** возможны временные запреты на производство всех видов работ в охранной зоне кабеля, кроме аварийных.

3.6 Срок действия настоящих ТУ **12 месяцев** со дня утверждения **Данные ТУ не являются основанием, для начала производства работ.** Согласование на производство работ получить у начальника ЦЛКС -134.

3.7 В случае если невыполнение ТУ действия застройщика (подрядчика) приведут к повреждению кабеля связи ТУСМ, лица, ответственные за производство работ, несут

уголовную ответственность **(ст.398 УК РК)**, а организация, проводившая работы возмещает стоимость простоя связей и аварийно –восстановительных работ.

3.8 По окончании работ составляется совместный акт на скрытые работ (при пересечении кабеля ТУСМ).

3.9 В случае принятия другого проектного решения на вышеуказанном участке необходимо уведомить ТУСМ об этом письменно.

3.10 По организационным вопросам обращаться к начальнику ПТО ТУСМ.

Контактные данные:

ТУСМ-13 – г. Атырау, ул. Баймуханова, 3, тел: 8(7122) 36 64 08, 36 63 97 (приемная)

Начальник ПТО ТУСМ-13 – Калиев Дастан Джамбулович

тел: 87019941444,87009696235

ЦЛКС-134 ТУСМ-13 Атырауская обл. Жылыойский р/н, г. Кульсары, проспект Махамбета, 211, зд. АО «Казахтелеком», тел: 8(71237)5-15-87, 8(71237)5-12-71.

Начальник ЦЛКС-134 Машариков Асхат Берикулы тел: 8701 535 6582, 8708 565 4180.

Начальник ПТО _____ Д. Калиев

ТУ получил: _____

тел: _____

Подпись: _____

Дата: _____

Исполнила: Инженер 1 категорий ЛССиАУ ПТО ТУСМ-13
Набатова Сәнім Ракимжанқызы
тел: 8(7122) 36 64 03, 7310