1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
6	75-6-17	Ящик ЯАВРЗ-25-2 с автоматическими выключателями ВА63-29 на 63А	2	38300,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
8	СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"	Счетчик электроэнергии Меркурий-230	2	8564,72	--	17129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
10	СПрайс-лист ТОО "AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	9	205,47	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
12	СПрайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1240-УХЛ	1	57688,28	--	57688	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
13	У65-34-8 СКЦЭ	Яшики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9,00	9
		устр-во		1823,61	70,84	1824	71	95	0,40	--
14	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
		шт		263,00	--	263	--	95	--	--
16	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Пост сигнальный ПС-1	1	329,00	--	329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
20	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
22	С151704-2 примен	Светильник люминисцентный с аккумуляторньой батареей СДБО-01-4Х0,15	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	366	82,30	24,80	30122	9077	11683	0,16	59
		м		28,40	5,20	10394	1903	95	0,03	11
24	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	25	45,00	6,70	1125	168	803	0,19	5
		м		32,20	1,60	805	40	95	0,01	--
25	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,136	52100,00	--	7086	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,156	60500,00	--	9438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,009	248700,00	--	2238	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-941Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,005	183033,00	--	915	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151601-940Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	0,01	148353,00	--	1484	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-936Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,005	41531,00	--	208	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,05	335800,00	--	16790	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,02	256300,00	--	5126	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1646	9,33	0,82	15352	1345	15096	0,05	82
		м		7,99	0,50	13152	826	108	--	4
34	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1012	11,04	1,09	11177	1108	10808	0,06	59
		м		9,23	0,66	9341	667	108	--	3
35	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,043	10001,00	--	50435	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,232	16322,00	--	20109	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,174	25484,00	--	29918	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2658	36,51	--	97044	--	75584	0,16	431
		м		26,33	--	69985	--	108	--	--
39	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,342	86200,00	--	29480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	6,7	777,00	--	5206	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	164,6	777,00	--	127894	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПрайс-лист ТОО"Ержас Промкомпани"	Металлорукав д 50мм	25	91,49	--	2287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
45	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	107,30	3,50	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,40	0,40	5508	68	95	--	--
46	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	68	431,60	21,60	29349	1469	9813	0,90	61
		шт		149,00	2,90	10132	197	95	0,02	1
47	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	130	78,30	2,10	10179	273	8015	0,39	51
		м		64,60	0,30	8398	39	95	--	--
48	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
		ЩИТ НК-1								
49	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
50	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2,ЩМП-6,6-2-074У2	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
52	СПрайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ"	Выключатель ВА21-29-140010	1	1269,62	--	1270	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	731	1,00	9
		шт		85,50	--	770	--	95	--	--
54	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейд"	Кнопка КЕ011У3	6	143,16	--	859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ"	Арматура сигнальная АЕ32322112У2	3	85,55	--	257	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
57	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейл"	Реле промежуточное РПУ-2М-112	1	2025,25	--	2025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	2	85,40	0,20	171	--	135	0,40	1
		шт		70,90	--	142	--	95	--	--
59	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейл"	Блок зажимов	2	1187,22	--	2374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	3	60,50	2,80	182	8	158	0,32	1
		м		55,10	0,50	165	1	95	--	--
61	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3	10001,00	--	30003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-293	Краска огнезащитная	10	155,00	--	1550	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-724	Резиновый уплотнитель	10	425,00	--	4250	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			927379	15713			851
	Стоимость оборудования -		Тенге			333328				
	Запасные части -		Тенге			6667				
	Тара и упаковка -		Тенге			5100				
	Транспортные расходы -		Тенге			10353				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4265				
	Комплектация -		Тенге			2380				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			362092				
		Накладные расходы -	Тенге			148880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1149599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата -	Тенге				166171			
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ ЩО1								
64	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	662,34	41,34	3974	248	3460	3,00	18
		шт		517,50	16,38	3105	98	108	0,08	--
65	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейл"	Навесной корпус щита ЩРН-1Х12	6	1466,56	--	8799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	501,20	13,20	16038	422	6971	1,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	7264	74	95	0,01	--
67	СПрайс-лист ТОО "AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 16А	6	64,60	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО "AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	26	192,05	--	4993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
70	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	50	403,01	100,47	20151	5024	15741	1,43	72
		шт		234,00	57,50	11700	2875	108	0,26	13
72	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Светильник тип PRS/R236	26	2869,92	--	74618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Светильник тип PRS/R218	14	1858,34	--	26017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Светильник тип OWR/R218,OWR/R418	10	10052,24	--	100522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	17	704,82	151,67	11982	2578	9277	2,51	43
		шт		414,00	91,29	7038	1552	108	0,40	7
76	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Светильник тип ARS/R236	26	2199,84	--	57196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	104	244,37	65,36	25414	6797	20903	0,95	98
		шт		151,65	34,45	15772	3583	108	0,16	16
78	С151702-3 примен.	Светильник тип PRS/R218	20	2320,00	--	46400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151702-11 примен.	Светильник тип ARCTIC236	9	4770,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151702-55 примен.	Светильник тип PRS/S258 с решеткой	75	4560,00	--	342000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	35	169,86	57,56	5945	2015	4641	0,55	19
		шт		86,85	35,93	3040	1258	108	0,16	5
83	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	27	209,00	--	5643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
		шт		124,20	--	994	--	108	--	--
86	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	144	82,00	--	11808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	74	101,00	--	7474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	92	131,00	--	12052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	35	42,00	--	1470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--
93	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	13	134,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	35,40	--	1770	--	1592	0,19	9
		шт		29,48	--	1474	--	108	--	--
95	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	50	156,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0121-22-3	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**								
			6	45,74	--	274	--	201	0,20	1
		шт		31,05	--	186	--	108	--	--
97	С151801-13	**Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220**								
			6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**								
			30	34,70	--	1041	--	955	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	108	--	--
99	С151801-158	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220**								
			30	237,00	--	7110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151803-48	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2**								
			0,025	26100,00	--	653	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-152-1	**Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали**								
			0,0075	97791,00	1561,00	733	12	114	85,00	1
		т		15550,00	457,00	117	3	95	2,65	--
102	СПрайс-лист компания "Grotech	**Телескопичекая вышка LM WPAM1-100 до10м**								
			1	645985,81	--	645986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1522352	17179			312
	Стоимость оборудования -		Тенге			660166				
	Запасные части -		Тенге			13203				
	Тара и упаковка -		Тенге			10101				
	Транспортные расходы -		Тенге			20504				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			8448				
	Комплектация -		Тенге			4714				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			717135				
		Накладные расходы -	Тенге			66295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1701325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				72226			

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 10кВ

ОПОРА А10-1 - 2 ШТ

1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
			4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты марки П-3и								
			0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-88-3	Конструкции металлические								
			0,1	10150,00	1870,00	1015	187	812	52,00	5
		т		8280,00	270,01	828	27	95	1,57	--
6	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,1	114900,00	--	11490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-I ГОСТ 1232-93								
			2	446,00	--	892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-1434Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98								
			2	1951,00	--	3902	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-2005Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98								
			6	411,00	--	2466	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт								
12	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
			24	858,00	--	20592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
			12	241,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98								
			12	133,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98								
			12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО УОК НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ - 1 ШТ								
16	Ц0108-88-3	Конструкции металлические								
			0,0132	10150,00	1870,00	134	25	107	52,00	1
		т		8280,00	270,01	109	4	95	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0132	114900,00	--	1517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	2	446,00	--	892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1434Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	2	1951,00	--	3902	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-2005Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	6	411,00	--	2466	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА П10-2 - 9 ШТ								
22	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
24	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,198	10150,00	1870,00	2010	370	1608	52,00	10
		т		8280,00	270,01	1639	53	95	1,57	--
25	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,198	114900,00	--	22750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	54	446,00	--	24084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	54	8,00	--	432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	54	42,00	--	2268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	163,00	--	1467	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УП10-1 - 2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
32	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты марки П-3и	0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0958	10150,00	1870,00	972	179	778	52,00	5
		т		8280,00	270,01	793	26	95	1,57	--
35	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0958	114900,00	--	11007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	12	446,00	--	5352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	8,00	--	96	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	42,00	--	336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УА10-1 - 1 ШТ								
40	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
42	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты марки П-3и	0,3	20900,00	--	6270	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,1242	10150,00	1870,00	1261	232	1009	52,00	6
		т		8280,00	270,01	1028	34	95	1,57	--
45	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1242	114900,00	--	14271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	4	446,00	--	1784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	8,00	--	32	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42,00	--	252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163,00	--	978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт								
50	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	858,00	--	20592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-1570Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	4	129,00	--	516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145,00	--	290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПП10-5 - 4 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
59	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,1804	10150,00	1870,00	1831	337	1465	52,00	9
		т		8280,00	270,01	1494	49	95	1,57	--
60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1804	114900,00	--	20728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	24	446,00	--	10704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	8,00	--	192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	24	163,00	--	3912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПУА10-1 - 1 ШТ								
64	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
66	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	3	502,85	325,10	1509	975	840	1,01	3
		шт		177,75	89,01	533	267	105	0,33	1
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты марки П-3и	0,15	20900,00	--	3135	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0989	10150,00	1870,00	1004	185	803	52,00	5
		т		8280,00	270,01	819	27	95	1,57	--
69	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0989	114900,00	--	11364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	3	446,00	--	1338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	8,00	--	24	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	163,00	--	489	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт								
73	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	858,00	--	10296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	389,00	--	2334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1570Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	2	129,00	--	258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	145,00	--	145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128,00	--	128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ 10 кВ								
80	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
82	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
84	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	500	51,70	2,80	25850	1400	13205	0,16	80
		м		27,50	0,30	13750	150	95	--	1
85	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	23	330,10	24,10	7592	554	2589	0,70	16
		шт		116,00	2,50	2668	57	95	0,01	--
86	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	375	61,90	3,30	23213	1238	8336	0,14	53
		м		23,00	0,40	8625	150	95	--	1
87	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
		шт		5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
90	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой, моторный	1	1771,80	31,80	1772	32	1424	8,00	8
		шт		1492,00	6,80	1492	7	95	0,04	--
92	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		шт		720,00	49,50	2160	149	105	0,24	1
94	Ц0108-27-4	ДЕМОНТАЖ Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1	1961,40	449,40	1961	449	1525	8,10	8
		шт		1512,00	93,30	1512	93	95	0,54	1
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
95	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,09	41504,56	31105,06	45240	33905	17822	51,10	56
		1км		9157,50	6414,57	9982	6992	105	22,72	25
96	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,84	165875,00	--	139335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1	309,20	--	309	--	224	1,00	1
		шт		236,00	--	236	--	95	--	--
98	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КИЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	1	16500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
99	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	92,4	28,89	27,85	2669	2573	849	0,01	1
		м3		1,04	8,44	96	779	97	0,03	3
100	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,4	6,48	6,48	599	599	189	--	--
		м3		--	2,10	--	194	97	0,01	1
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92,4	21,55	4,52	1991	417	1526	0,11	10
		м3		17,03	--	1574	--	97	--	--
102	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	220	36,70	27,80	8074	6116	3281	0,06	13
		м		8,80	6,90	1936	1518	95	0,04	9
103	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	220	32,40	23,70	7128	5214	3031	0,06	13
		м		8,60	5,90	1892	1298	95	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,64	12200,00	--	32208	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	265	18,50	2,60	4903	689	2669	0,06	16
		м		10,10	0,50	2677	133	95	--	1
106	С151601-211	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,265	694600,00	--	184069	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		КТПН								
107	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,5	402,75	--	1410	--	1593	2,80	10
		м3		402,75	--	1410	--	113	--	--
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
109	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,45	1684,76	68,13	2443	99	66	0,14	--
		м3		21,38	12,76	31	19	133	0,04	--
110	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,45	2462,28	73,75	3570	107	64	0,14	--
		м3		21,38	11,67	31	17	133	0,04	--
111	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,6	1498,70	49,10	9891	324	796	0,53	3
		м2		79,66	18,40	526	121	123	0,09	1
112	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	354,27	172,69	3188	1554	1720	0,48	4
		шт		76,28	60,21	687	542	140	0,24	2
113	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
114	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,28	15100,00	--	34428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,28	131,00	--	299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,31	9762,70	311,32	3026	97	182	2,82	1
		м3		441,00	117,61	137	36	105	0,57	--
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3162	131,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
		м2		37,35	1,44	467	18	118	0,01	--
119	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								
			1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
120	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
			1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
121	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм								
			1	-473000,00	--	-473000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ сраширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм								
			1	-261000,00	--	-261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			172749	98804			514
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-734000				
		Накладные расходы -	Тенге			74082				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42863				
		Накладные расходы -	Тенге			37086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			344992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							669
		Сметная заработная плата -	Тенге				126825			
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 0,4кВ								
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ - 14 шт								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3								
			48,888	28,89	27,85	1412	1361	449	0,01	--
		м3		1,04	8,44	51	412	97	0,03	2
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			1,512	194,18	--	294	--	332	1,25	2
		м3		194,18	--	294	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			25,872	6,48	6,48	168	168	53	--	--
		м3		--	2,10	--	54	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			11,088	134,10	--	1487	--	1680	0,97	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	1487	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,872	21,55	4,52	557	117	427	0,11	3
		м3		17,03	--	441	--	97	--	--
6	Е0106-1-15	Установка фундаментов под светильник	1,4	8775,62	100,65	12286	141	271	0,97	1
		м3		146,25	38,03	205	53	105	0,19	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	131,00	--	186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
		м2		37,35	1,44	502	19	118	0,01	--
9	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	14	269,19	38,56	3769	540	3572	1,29	18
		шт		229,50	13,50	3213	189	105	0,07	1
10	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	14	4950,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	14	496,00	--	6944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-17-1	Установка опоры наружного освещения Торшер	0,3836	4646,85	2285,57	1783	877	758	9,35	4
		т		1579,50	617,13	606	237	90	2,34	1
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3836	154400,00	--	59228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	14	578,10	31,10	8093	435	5461	2,09	29
		шт		403,00	7,60	5642	106	95	0,04	1
15	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	14	505,00	--	7070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	140	60,50	2,80	8470	392	7395	0,32	45
		м		55,10	0,50	7714	70	95	--	--
17	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,14	16322,00	--	2285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	14	280,30	11,70	3924	164	2425	1,00	14
		шт		180,00	2,30	2520	32	95	0,01	--
19	С151801-29	Предохранитель (прим)	14	330,00	--	4620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ								
20	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	238	28,89	27,85	6875	6627	2188	0,01	2
		м3		1,04	8,44	248	2008	97	0,03	7
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	238	6,48	6,48	1542	1542	486	--	--
		м3		--	2,10	--	501	97	0,01	2
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	238	21,55	4,52	5128	1075	3932	0,11	26
		м3		17,03	--	4053	--	97	--	--
23	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	421	36,70	27,80	15451	11704	6279	0,06	25
		м		8,80	6,90	3705	2905	95	0,04	17
24	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	12	11,20	7,90	134	95	60	0,02	--
		м		3,30	2,00	40	24	95	0,01	--
25	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1161	31,50	7,50	36572	8708	23603	0,12	139
		м		19,80	1,60	22988	1858	95	0,01	11
26	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	44	45,00	6,70	1980	295	1413	0,19	8
		м		32,20	1,60	1417	70	95	0,01	--
27	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,044	230214,38	--	10129	--	1329	175,00	8
		кан.-км		27450,00	--	1208	--	110	--	--
28	С151601-680 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,405	2539500,00	--	1028498	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-671 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,18	333100,00	--	59958	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,02	192700,00	--	3854	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,48	79100,00	--	37968	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500,00	--	7260	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	8	309,20	--	2474	--	1794	1,00	8
		шт		236,00	--	1888	--	95	--	--
34	С151610-39 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120	8	4350,00	--	34800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	75	247,70	20,70	18578	1553	8023	0,70	53
		шт		111,00	1,60	8325	120	95	0,01	1
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	17,3333333	330,10	24,10	5722	418	1951	0,70	12
		шт		116,00	2,50	2011	43	95	0,01	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	61,90	3,30	3219	172	1156	0,14	7
		м		23,00	0,40	1196	21	95	--	--
		ДЭС								
38	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,5	402,75	--	1410	--	1593	2,80	10
		м3		402,75	--	1410	--	113	--	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
40	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,45	1684,76	68,13	2443	99	66	0,14	--
		м3		21,38	12,76	31	19	133	0,04	--
41	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,45	2462,28	73,75	3570	107	64	0,14	--
		м3		21,38	11,67	31	17	133	0,04	--
42	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,6	1498,70	49,10	9891	324	796	0,53	3
		м2		79,66	18,40	526	121	123	0,09	1
43	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	354,27	172,69	3188	1554	1720	0,48	4
		шт		76,28	60,21	687	542	140	0,24	2
44	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
45	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,28	15100,00	--	34428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,28	131,00	--	299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
			0,31	9762,70	311,32	3026	97	182	2,82	1
		м3		441,00	117,61	137	36	105	0,57	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,3162	131,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
		м2		37,35	1,44	467	18	118	0,01	--
50	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования								
			1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1540864	39645			454
		Накладные расходы -	Тенге			65395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86366				
		Накладные расходы -	Тенге			17382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7392				
		Накладные расходы -	Тенге			758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1721864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				97892			
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
1	Е0134-115-2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м								
			7	883,26	90,13	6183	631	5146	3,98	28
		опора		634,50	33,75	4442	236	110	0,17	1
2	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опоры для телефонной линии (прим)								
			7	12000,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м								
			7	542,38	90,13	3797	631	2529	1,83	13
		шт		294,75	33,75	2063	236	110	0,17	1
4	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушныхлиний электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45								
			7	12000,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16								
			0,14	2560,00	--	358	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20								
			14	101,00	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	425	196,80	46,30	83640	19678	13283	0,14	60
		м		22,50	10,40	9563	4420	95	0,06	26
8	С151604-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,5	40600,00	--	20300	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 /1+6/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,2 мм	50	348,00	--	17400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	22,5	28,89	27,85	650	627	207	0,01	--
		м3		1,04	8,44	23	190	97	0,03	1
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,5	6,48	6,48	146	146	46	--	--
		м3		--	2,10	--	47	97	0,01	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,5	21,55	4,52	485	102	372	0,11	2
		м3		17,03	--	383	--	97	--	--
13	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	10831,85	575,55	10832	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
14	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,62	25100,00	--	15562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консольв коллекторе одноместная	2	178,80	31,80	358	64	94	0,20	--
		шт		36,00	6,80	72	14	110	0,04	--
16	С11071-16 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги с растянутой тягой 1700 мм	1	4450,00	--	4450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5мм КС-4/4.5	0,01	21700,00	--	217	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			333791	22452			110
		Накладные расходы -	Тенге			13377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7180				
		Накладные расходы -	Тенге			9774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			378359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				26503			

АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
3	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
4	1905-14199-1	Фильтры высоковязких мазутов ФМ-40-30-40/5/ ТУ108.3540-75	2	35650,00	--	71300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	5978,67	70,66	11957	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
6	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
7	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
8	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	70	1379,64	15,98	96575	1119	12068	0,73	51
		м		128,70	5,99	9009	419	128	0,03	2
9	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм Д=76ММ	8	149,64	15,98	1197	128	1379	0,73	6
		м		128,70	5,99	1030	48	128	0,03	--
10	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	8	924,00	--	7392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	15	837,49	10,53	12562	158	1812	0,50	8
		м		90,45	3,94	1357	59	128	0,02	--
12	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1
		м		69,08	1,40	276	6	128	0,01	--
13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
16	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	32	596,67	4,19	19093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
17	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	9	693,07	10,34	6238	93	931	0,43	4
		м		76,95	3,87	693	35	128	0,02	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,99	--	1121	--	1396	0,05	5
		м		10,69	--	1090	--	128	--	--
19	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	78	11,13	--	868	--	1067	0,05	4
		м		10,69	--	834	--	128	--	--
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
23	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
26	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	850,92	30,04	1702	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
27	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	14	682,00	--	9548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869,00	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С2307-10899	Предохранительный клапан 17с28нж д 40мм	2	10325,51	--	20651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
34	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм,16КЧ9П	3	634,00	--	1902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм,16КЧ9П	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62	--	582	--	641	0,32	3
		комплект		55,62	--	501	--	128	--	--
38	С131205-4	Термометры прямые в оправе	9	352,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
40	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
41	СПрайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос ВРН 120/280	2	35616,51	--	71233	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПрайс-лист ТОО "Буран-Бойлер"	Насос А 56/180	2	15643,33	--	31287	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
44	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,266	109759,00	6519,00	29196	1734	21988	557,00	148
		т		91580,00	265,98	24360	71	90	1,54	--
45	75-1-А50 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-10 ГВС, мощность 29 кВт	2	32200,00	--	64400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
47	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
48	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
52	2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	8	115,00	--	920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
53	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	25	81,36	5,47	2034	137	1074	0,24	6
		м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	83,60	6,01	2675	192	1426	0,25	8
		м		42,30	2,25	1354	72	100	0,01	--
55	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
		м		44,33	2,25	177	9	100	0,01	--
56	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	102,84	8,47	1543	127	874	0,33	5
		м		55,13	3,15	827	47	100	0,02	--
57	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	109,06	9,39	872	75	504	0,35	3
		м		59,40	3,60	475	29	100	0,02	--
58	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	120,58	10,09	8440	706	5135	0,41	29
		м		69,53	3,83	4867	268	100	0,02	1
59	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	4	198,39	49,30	794	197	496	0,59	2
		м		105,53	18,45	422	74	100	0,09	--
60	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	374,88	101,45	5623	1522	3702	1,15	17
		м		208,80	38,03	3132	570	100	0,19	3
61	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	59	114,31	6,39	6744	377	1912	0,19	11
		м		29,93	2,48	1766	146	100	0,01	1
62	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	150,76	9,01	10553	631	3229	0,27	19
		м		42,75	3,38	2993	237	100	0,02	1
63	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
		м2		151,65	9,90	3033	198	100	0,05	1
64	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,01	17600,00	--	17776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,19	14800,00	--	17612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,085	185900,00	--	15802	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	1	4590,00	--	4590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	170,1	62,00	--	10546	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
70	Е0118-21-5	Установка противонакипного устройства	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
71	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	3243,00	--	6486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
73	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,15	149600,00	--	22440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	21,80	0,05	894	2	215	0,03	1
		м2		5,81	0,02	238	1	90	--	--
75	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	41	19,64	0,02	805	1	115	0,02	1
		м2		3,13	--	128	--	90	--	--
76	СПрайс-лист ТОО "Сатурн АСО"	Горелка жидкотоплтивная MAX 20	2	43710,54	--	87421	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			963577	17447			734
	Стоимость оборудования -		Тенге			325641				
	Запасные части -		Тенге			6513				
	Тара и упаковка -		Тенге			4982				
	Транспортные расходы -		Тенге			10114				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4167				
	Комплектация -		Тенге			2325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			353742				
		Накладные расходы -	Тенге			39871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5774				
		Накладные расходы -	Тенге			22101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
		Накладные расходы -	Тенге			83054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1183682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				153025			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	5000	1,41	1,41	7054	7054	1457	--	--
		м2		--	0,30	--	1502	97	--	5
2	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	2640,4	12,15	--	32081	--	41384	0,07	196
		м2		12,15	--	32081	--	129	--	--
3	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	155	19,95	15,58	3092	2415	1346	0,01	1
		м2		1,03	5,50	160	853	133	0,03	4
4	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1615	33,43	29,06	53989	46932	24250	0,01	15
		м2		1,03	10,26	1663	16570	133	0,05	81
		Разработка плодородной почвы								
5	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3(срезка плодородной почвы)**	520	22,38	21,57	11637	11216	3704	0,01	3
		м3		0,81	6,53	421	3398	97	0,02	13
6	Е0101-85-1	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	520	9,49	9,49	4933	4933	1356	--	--
		м3		--	2,69	--	1398	97	0,01	5
7	Е0101-85-10К=3	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы**	520	24,76	24,76	12873	12873	3539	--	--
		м3		--	7,02	--	3648	97	0,01	5
		ВЫВОЗ ГРУНТА								
8	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	518	29,70	28,58	15384	14802	5302	0,01	4
		м3		0,99	9,56	513	4953	97	0,04	18
9	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	854,7	45,00	--	38462	--	7692	0,19	162
		т		9,00	--	7692	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	518	3,86	3,24	1998	1680	804	--	2
		м3		0,48	1,12	249	580	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			181503	101906			382
		Накладные расходы -	Тенге			90835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			288679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				89306			
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	У1-32-15	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы**	277,3	1125,06	132,69	311979	36795	41998	0,39	108
		м		64,19	43,99	17800	12198	140	0,22	60
2	У1-32-16	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций**	277,3	1056,80	1,84	293051	510	31291	0,73	201
		м		124,82	0,56	34613	155	90	--	1
3	У1-34-1	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, строительные работы**	1	19881,20	1358,06	19881	1358	1904	5,50	6
		ворота		914,10	445,56	914	446	140	2,20	2
4	У1-34-2	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций**	1	16679,40	29,35	16679	29	1796	12,00	12
		ворота		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
5	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,20	6
		калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	--
6	У1-34-42	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А, строительные работы**	2	6886,44	--	13773	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,082	175710,10	1826,10	14408	150	1009	42,70	4
		т		8100,00	690,75	664	57	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			678747	38856			337
		Накладные расходы -	Тенге			44910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24297				
		Накладные расходы -	Тенге			34077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			803199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				81790			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15395015	457621			13982
	Стоимость оборудования -		Тенге			934978				
	Запасные части -		Тенге			26383				
	Тара и упаковка -		Тенге			20183				
	Транспортные расходы -		Тенге			40971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			16880				
	Комплектация -		Тенге			9419				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1048813				
		Накладные расходы -	Тенге			2724596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031079				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19264526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2948912			16045

Временные здания и сооружения (1,8 %)	327882,83
Итого с временными зданиями и сооружениями	19592408,83
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	250338,54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	185433,96
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74174,38
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	2059835,58
Итого в базовых ценах 2001 года	22162191,29
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,5574193	56678015,73
Налог (2 %)	1133560,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	57811576,04
Понижающий коэффициент 0,99629156	57597185,28
НДС (12 %)	6911662,23
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	64508847,51

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Ж.Файзуллаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____ Карабаева Р.

ТОО "Проект Сервис"

_____ Алдияров М.Х

Технадзор ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

_____ Ш.Жумашев