Форма по классификатору 3-0

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Оразбай Ыкылас Омiралиулы, 790608300800, Туркестанская область, город Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здании многопрофильного магазина, авто мастерской и авто мойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,5 улица, мкр. Болашак, 53**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здании многопрофильного магазина, авто мастерской и авто мойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,5 улица, мкр. Болашак, 53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2019** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	424.6	188.76 0	188.76 47.63	80149 0	80149 20222	0	14560 7577	102286
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	212.3	132.56 4.34	128.23 18.69	28143 921	27222 3967	0	3520 2533	34196
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	169.84	46.2 0	46.2 18.89	7847 0	7847 3208	0	2310 813	10970
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	169.84	226.28 124.2	102.08 51.49	38431 21094	17337 8745	0	21484 4793	64708
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**212160**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8.1	19285.71 1854.56	1456.93 355.57	156214 15022	11801 2880	129391	16291 13800	186305
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	40.5	27484.89 4517.5	2435.04 539.79	1113138 182959	98619 21861	831560	186386 103962	1403486
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.4425	325908		1121938		1121938	89755	1211693
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	816.48	1152.15 409.43	25.39 3.92	940707 334287	20729 3205	585692	313868 100366	1354941
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	121.5	17987.71 9453.21	3824.63 1051.22	2185507 1148565	464692 127724	572250	1186949 269796	3642252
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	972	7151.03 2940.5	351.55 94.72	6950796 2858166	341707 92073	3750924	2743722 775561	10470079
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16.2	64041.94 26110.5	2433.18 619.21	1037479 422990	39417 10031	575072	394049 114522	1546050
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.377	325908		448775		448775	35902	484677

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	15.36	39366.96 8616.56	6251.03 1483.88	604677 132350	96015 22792	376310	141180 59669	805526
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.3056	325908		425505		425505	34040	459545
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	12.96	49927.45 21770.88	7551.8 1895.74	647060 282151	97872 24569	267038	279115 74094	1000269
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1016	325908		359020		359020	28722	387742
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									22952565
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	816.48	1493.64 1068.89	86.48 71.06	1219525 872725	70605 58021	276195	744597 157130	2121252
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	816.48	1711.2 1171.69	10.39 3.52	1397161 956659	8481 2878	432020	767630 173183	2337974
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	816.48	1325.75 1027.43	5.05 2.49	1082448 838872	4123 2031	239453	672722 140414	1895584
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1973.58 1405.08	117.28 90.92	789430 562030	46910 36370	180490	478720 101452	1369602
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	1314.03 665.38	13.03 4.34	525610 266150	5210 1735	254250	214308 59193	799111
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	400	872.46 690.3	6.65 3.27	348985 276120	2660 1310	70205	221944 45674	616603
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									9140126
			ИТОГО:									32304851
			НДС			12 %		3876582				
			Итого с НДС									36181433

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Несов Николай Антонович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Оразбай Ы.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Рамазан К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, шифр квалификационной номер)

Форма по приложению 3-б
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Оразбай Ыкылас Өміралиұлы, 790608300800, Туркестанская область, город Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здании многопрофильного магазина, авто мастерской и авто мойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,5 улица, мкр. Боланак, 53**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здании многопрофильного магазина, авто мастерской и авто мойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,5 улица, мкр. Боланак, 53**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	816.48	1030.6 507.75	42.03 20.85	841464 414568	34313 17024	392584	405696 99773	1346933
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	816.48	1067.71 50.2	57.08 27.57	871766 40987	46600 22514	784178	59692 74517	1005975
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	816.48	986.49 595.44	31.11 15.55	805447 486163	25402 12696	293882	468928 101950	1376325
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	816.48	7180.59		5862808		5862808		5862808
			Отпускная цена			7181		5862808 *5862808*				
			Сметная стоимость оборудования									
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	220	449.65 125.55	3.21 1.57	98923 27621	706 346	70595	26289 10017	135229
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44.8	3517.8 1746.18	252.23 122.7	157597 78229	11300 5497	68069	75353 18636	251586
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имиост и поворотная створка	м2	44.8	22203		994694		994694	79576	1074270
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных любелях	м2	16.8	2413.29 1664.1	112.26 50.66	40543 27957	1886 851	10700	25927 5318	71788
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	44.8	15622		699866		699866	55989	755855
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									11880769
			Раздел: 4. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	408.24	93.94 68.76	2.94 1.35	38349 28072	1199 551	9078	25760 5129	69238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	408.24	4408.84 2862.11	134.21 40.67	1799864 1168429	54791 16605	576644	1090231 231208	3121303
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	408.24	3451		1408836		1408836	112707	1521543
35	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	408.24	225.63 118.41	16.59 4.54	92109 48341	6771 1852	36997	46178 11063	149350
			Итого по разделу: 4. Кровля									4861434
			Раздел: 5. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	202.5	1095.13 726.41	59.46 29.02	221763 147099	12042 5878	62623	142268 29122	393153
37	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	202.5	2995.64 2110.25	49.99 24.09	606617 427326	10123 4878	169168	345763 76190	1028570
38	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полиминералцементная	м2 окрашиваемой поверхности	202.5	289.05 164.23	2.09 0.97	58533 33256	422 197	24854	26762 6824	92119
			Итого по разделу: 5. Фасад									1513842
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кит	32	1583.84 1002.16	22.67 8.21	50683 32069	726 263	17888	31685 6589	88957
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	200	2182		436400		436400	34912	471312
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	398.03 261.11	0 0	7961 5222	0 0	2738	5118 1046	14125
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3133.63 2649.68	141.24 19.61	62672 52993	2824 392	6854	52318 9199	124189
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	110	1473.21 1456.63	2.74 0.42	162053 160229	301 47	1524	157070 25530	344653
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	110	944.23 429.65	100.44 49.02	103865 47262	11048 5393	45555	40017 11511	155393
45	45	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	15742.4 14234.56	585.97 191.21	47227 42704	1758 574	2766	42412 7171	96810
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт. и 1000 об/мин. Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	3	93900		281700		281700	22536	304236
47	47	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	9890.95 2759.01	74.94 31.36	445093 124155	3372 1411	317565	123055 45452	613600
48	48	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	214.84	2835.91 1221.75	172.75 84.34	609267 262481	37114 18119	309673	213256 65802	888325
49	49	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	2486.44 1988.6	48.21 20.59	29837 23863	578 247	5396	23628 4277	57742
50	50	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	2696		32352		32352	2588	34940
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									3194283

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
51	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	1193.51 1189.18	1.86 0.68	35805 35675	56 20	74	34982 5663	76450
52	52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	1150.34 1140.3	4.54 1.54	17255 17104	68 23	82	16785 2723	36763
53	53	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2255.23 2214.45	27.05 0.24	146590 143939	1758 15	892	141076 23013	310679
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	33158.34 3823.88	201.41 101.55	66317 7648	403 203	58266	7694 5921	79932
55	55	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	1421	19179
56	56	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	220	2964
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	2116.86 1588.61	78.71 38.95	4234 3177	158 78	899	3190 594	8018
58	58	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042	1683	22725
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									556710
			Раздел: 8. Электрооборудование									
59	59	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6596.26 4395.04	156.1 64.78	13193 8790	313 130	4098	6422 1569	21184
60	60	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7068		14136		14136	1131	15267
61	61	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892.7 1545	30.71 0	28927 15450	307 0	13170	11124 3204	43255
62	62	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1691		16910		16910	1353	18263
63	63	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	25	799.75 708.86	5.33 2.38	19994 17722	133 59	2130	12802 2624	35420
64	64	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	25	16437		410925		410925	32874	443799
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	40	324.54 281.96	0.28 0.14	12982 11278	11 6	1692	8124 1688	22794
66	66	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450	276	3726
67	67	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	358		10740		10740	859	11599
68	68	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4000	322.35 256.31	2.79 0.09	1289400 1025250	11150 350	253000	738432 162227	2190059
69	69	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1.9	222611		422961		422961	33837	456798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2.1	346715		728102		728102	58248	786350
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4048514
			Раздел: 9. Покрытия									
71	71	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	235.4	188.76 0	188.76 47.63	44435 0	44435 11211	0	8072 4201	56708
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58.85	82.38 0	82.38 36.14	4848 0	4848 2127	0	1531 510	6889
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	23.54	7150.09 209.16	1370.8 338.64	168313 4924	32269 7972	131121	13927 14579	196819
74	74	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	235.4	2622.6 2389.5	224.91 98.25	617360 562488	52944 23128	1927	515342 90616	1223318
75	75	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235.4	1541		362751		362751	29020	391771
76	76	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	80	1974.34 1124.65	42.14 17.88	157947 89972	3371 1430	64604	98714 20533	277194
77	77	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1.28	35732		45737		45737	3659	49396
			Итого по разделу: 9. Покрытия									2202097
			ИТОГО:									28257649
			НДС			12 %		3390918				
			Итого с НДС									31648567

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Сергеев Николай Антонович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Оразбай Ы.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Рамазан К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	стоимость оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный [illegible] аттестата или приказа, подпись)