Форма по приложению 3-0

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Бексайынова Әсел Арманқызы, 950207450095, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Мурзагалиев Гарри Абатович, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-3А, дом 90, н.п. 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина(Продление), Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Балапанова , 48**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина(Продление), Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Балапанова , 48**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0703 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 141.6 | 145.44 | 145.44 | 20594 | 20594 | 0 | 3345 | 25854 |
| | | | | | | 0 | 32.81 | 0 | 4646 | | 1915 | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 141.6 | 141.97 | 135.09 | 20103 | 19128 | 0 | 3810 | 25826 |
| | | | | | | 6.88 | 30.49 | 974 | 4317 | | 1913 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 85 | 35.2 | 35.2 | 2992 | 2992 | 0 | 797 | 4092 |
| | | | | | | 0 | 13.02 | 0 | 1107 | | 303 | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 85 | 161.77 | 76.23 | 13750 | 6479 | 0 | 7405 | 22847 |
| | | | | | | 85.54 | 35.46 | 7271 | 3014 | | 1692 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | **78619** |
| | | | **Раздел: 2. Железобетонные конструкций** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4.04 | 16120 | 1111.53 | 65125 | 4491 | 55469 | 5601 | 76384 |
| | | | | | | 1278.45 | 244.94 | 5165 | 990 | | 5658 | |
| 6 | 6 | Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 20.2 | 23393.97 | 1831.57 | 472558 | 36998 | 372642 | 64091 | 579581 |
| | | | | | | 3114.8 | 371.83 | 62919 | 7511 | | 42932 | |
| 7 | 7 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1.717 | 228894 | | 393011 | | 393011 | | 424452 |
| | | | | | | | | | | | 31441 | |
| 8 | 8 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 81.76 | 875.55 | 19.75 | 71585 | 1615 | 46900 | 21661 | 100706 |
| | | | | | | 282.17 | 2.7 | 23070 | 221 | | 7460 | |
| 9 | 9 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 70.7 | 11706.11 | 1594.73 | 827622 | 112747 | 254055 | 453159 | 1383243 |
| | | | | | | 6517.96 | 374.09 | 460820 | 26448 | | 102462 | |
| 10 | 10 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 282.8 | 2704.37 | 117.95 | 764796 | 33356 | 158263 | 540481 | 1409699 |
| | | | | | | 2026.79 | 28.24 | 573176 | 7986 | | 104422 | |
| 11 | 11 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 8.08 | 48045.68 | 1851.06 | 388209 | 14957 | 227919 | 135390 | 565487 |
| | | | | | | 17986.8 | 426.55 | 145333 | 3447 | | 41888 | |
| 12 | 12 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.6868 | 228894 | | 157204 | | 157204 | | 169780 |
| | | | | | | | | | | | 12576 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | Е11-060501-0106<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 15.68 | 31750.05<br>5938.8 | 4741.09<br>1022.17 | 497841<br>93120 | 74341<br>16028 | 330380 | 99325<br>47773 | 644939 |
| 14 | 14 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1.3328 | 228894 | | 305070 | | 305070 | 24406 | 329476 |
| 15 | 15 | Е11-060701-0401<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 6.464 | 38991.81<br>15010.94 | 5750.43<br>1305.88 | 252043<br>97031 | 37171<br>8441 | 117842 | 95979<br>27842 | 375864 |
| 16 | 16 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.54944 | 228894 | | 125764 | | 125764 | 10061 | 135825 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций** | | | | | | | | | **6195436** |
| | | | **Раздел: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е11-150108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 163.52 | 1485.31<br>1341.72 | 143.59<br>70.47 | 242878<br>219398 | 23480<br>11523 | 0 | 184737<br>34209 | 461824 |
| 18 | 18 | С122-030301-0108 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте | м2 | 163.52 | 3450 | | 564144 | | 564144 | 45132 | 609276 |
| 19 | 19 | Е11-150203-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 180 | 1453.12<br>968.66 | 81.31<br>62.66 | 261562<br>174359 | 14636<br>11279 | 72567 | 148510<br>32806 | 442878 |
| 20 | 20 | Е11-150206-0202<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 180 | 986.67<br>458.33 | 9.54<br>2.99 | 177601<br>82499 | 1717<br>538 | 93384 | 66430<br>19522 | 263553 |
| 21 | 21 | Е11-150405-0103<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 180 | 615.31<br>475.8 | 4.57<br>2.25 | 110756<br>85644 | 823<br>405 | 24289 | 68839<br>14368 | 193963 |
| 22 | 22 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | м2 стяжки | 163.52 | 712.67<br>349.95 | 29.75<br>14.36 | 116536<br>57224 | 4865<br>2348 | 54447 | 55998<br>13803 | 186337 |
| 23 | 23 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 163.52 | 740.07<br>34.64 | 40.47<br>19 | 121016<br>5664 | 6618<br>3107 | 108734 | 8245<br>10341 | 139602 |
| 24 | 24 | Е11-110101-3602<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 163.52 | 719.74<br>410.27 | 21.52<br>10.71 | 117692<br>67087 | 3519<br>1751 | 47086 | 64708<br>14592 | 196992 |
| 25 | 25 | КПРайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 163.52 | 7413.18 | | 1212203 | | 1212203 | | 1212203 |
| | | | Отпускная цена | | | 7413 | | 1212203 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1212203* | | | | |
| 26 | 26 | Е11-110101-3901<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 102 | 387.65<br>86.52 | 2.2<br>1.08 | 39540<br>8825 | 224<br>110 | 30491 | 8399<br>3835 | 51774 |
| 27 | 27 | Е11-100501-0108<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 26.88 | 2536.23<br>1203.52 | 175.41<br>84.54 | 68174<br>32351 | 4715<br>2272 | 31108 | 31161<br>7947 | 107282 |
| 28 | 28 | С121-090201-0303 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 26.88 | 22668 | | 609316 | | 609316 | 48745 | 658061 |
| 29 | 29 | Е11-100107-0106<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 13.44 | 1691.8<br>1146.95 | 78.1<br>34.9 | 22738<br>15415 | 1050<br>469 | 6273 | 14296<br>2963 | 39997 |
| 30 | 30 | С121-090102-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | | 13.44 | 13239 | | 177932 | | 177932 | | 192167 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 | | | | | | | 14235 | |
| 31 | 31 | Е11-100107-0107<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 2.94 | 1435.35 | 108.12 | 4220 | 318 | 1031 | 2718 | 7493 |
| | | | | м2 | | 976.71 | 50.35 | 2872 | 148 | | 555 | |
| 32 | 32 | Е11-090403-0403<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 2.94 | 2679.41 | 51.5 | 7877 | 152 | 1255 | 4509 | 13377 |
| | | | | м2 | | 2201 | 21.64 | 6471 | 64 | | 991 | |
| 33 | 33 | С121-090302-0105 | Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015 | | 2.94 | 42160 | | 123950 | | 123950 | | 133866 |
| | | | | м2 | | | | | | | 9916 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | **4910645** |
| | | | **Раздел: 4. Кровля** | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | | 81.76 | 67.27 | 2.1 | 5500 | 172 | 1454 | 3556 | 9780 |
| | | | | м2 покрытия по фермам | | 47.39 | 0.93 | 3875 | 76 | | 724 | |
| 35 | 35 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 81.76 | 2979.15 | 100.83 | 243575 | 8244 | 74131 | 150412 | 425506 |
| | | | | м2 кровли | | 1971.63 | 28.02 | 161200 | 2291 | | 31519 | |
| 36 | 36 | С121-100101-0504 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | | 81.76 | 3728 | | 304801 | | 304801 | | 329185 |
| | | | | м2 | | | | | | | 24384 | |
| 37 | 37 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 81.76 | 162.2 | 12.59 | 13261 | 1029 | 5560 | 6374 | 21206 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 81.61 | 3.13 | 6672 | 256 | | 1571 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Кровля** | | | | | | | | | **785677** |
| | | | **Раздел: 5. Фасад** | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е11-080701-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | | 141.4 | 758.25 | 40.69 | 107217 | 5754 | 30706 | 68432 | 189701 |
| | | | | м2 вертикальной проекции | | 500.4 | 19.99 | 70757 | 2827 | | 14052 | |
| 39 | 39 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 141.4 | 2139.48 | 35.26 | 302522 | 4986 | 91998 | 166308 | 506336 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1453.6 | 16.59 | 205539 | 2346 | | 37506 | |
| 40 | 40 | Е11-150402-0203<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | | 141.4 | 212.49 | 1.43 | 30046 | 202 | 13842 | 12879 | 46359 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 113.17 | 0.68 | 16002 | 96 | | 3434 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Фасад** | | | | | | | | | **742396** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **12712773** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1525533** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **14238306** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Мурзабаев Ж.Т.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Бексайынова Ә.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Бердалы Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный аттестат, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Пак А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный аттестат, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-6
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Бексайынова Әсел Арманқызы, 950207450095, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Мурзагалиев Гарри Абатович, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-3А, дом 90, н.п. 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина(Продление), Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Балапанова , 48**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина(Продление), Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Балапанова , 48**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ №2

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 6. Отопления и Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-180301-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 23.04 | 1144.1<br>690.75 | 16.55<br>5.65 | 26360<br>15915 | 381<br>130 | 10064 | 15724<br>3367 | 45451 |
| 42 | 42 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 144 | 1902 | | 273888 | | 273888 | 21911 | 295799 |
| 43 | 43 | Е11-181101-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 12 | 288.92<br>179.96 | 0<br>0 | 3467<br>2160 | 0<br>0 | 1308 | 2116<br>447 | 6030 |
| 44 | 44 | Е11-160601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 12 | 2222.86<br>1825.74 | 99.24<br>13.51 | 26674<br>21909 | 1191<br>162 | 3575 | 21630<br>3864 | 52168 |
| 45 | 45 | С123-041008-0429 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт. | 6 | 10002 | | 60012 | | 60012 | 4801 | 64813 |
| 46 | 46 | С123-040902-0501 | Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 11211 | | 67266 | | 67266 | 5381 | 72647 |
| 47 | 47 | Е11-160501-0603<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 42 | 1016.44<br>1003.39 | 2.07<br>0.3 | 42690<br>42142 | 87<br>13 | 461 | 41312<br>6720 | 90722 |
| 48 | 48 | Е11-260101-1701<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 43 | 630.98<br>296.24 | 68.72<br>33.78 | 27132<br>12738 | 2955<br>1453 | 11439 | 10785<br>3033 | 40950 |
| 49 | 49 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 5 | 10970.36<br>9809.16 | 423.82<br>131.72 | 54852<br>49046 | 2119<br>659 | 3687 | 48710<br>8285 | 111847 |
| 50 | 50 | С123-050402-0118 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 5 | 192646 | | 963230 | | 963230 | 77058 | 1040288 |
| 51 | 51 | Е11-200101-0102<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 43 | 5494.95<br>1901.59 | 53.97<br>21.6 | 236283<br>81768 | 2321<br>929 | 152194 | 81043<br>25386 | 342712 |
| 52 | 52 | Е11-200101-0103<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 38 | 5323.29 | 42.91 | 202285 | 1630 | 134494 | 65469 | 289174 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1741.07 | 16.96 | 66161 | 644 | | 21420 | |
| 53 | 53 | Е11-260101-1801<br>Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | | 81 | 1924.07 | 118.21 | 155850 | 9575 | 78040 | 55434 | 228187 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 842.4 | 58.09 | 68234 | 4705 | | 16903 | |
| 54 | 54 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 10 | 1718.72 | 33.12 | 17187 | 331 | 3149 | 13572 | 33220 |
| | | | | решетка | | 1370.67 | 14.19 | 13707 | 142 | | 2461 | |
| 55 | 55 | С123-050306-1828 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | | 10 | 2460 | | 24600 | | 24600 | | 26568 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1968 | |
| 56 | 56 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | | 5 | 2778.87 | 58.95 | 13894 | 295 | 6746 | 6786 | 22334 |
| | | | | решетка | | 1370.67 | 14.19 | 6853 | 71 | | 1654 | |
| 57 | 57 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | | 5 | 2870 | | 14350 | | 14350 | | 15498 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1148 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция** | | | | | | | | | **2778408** |
| | | | **Раздел: 7. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | Е11-160501-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | | 37 | 1011.79 | 1.39 | 37436 | 51 | 7047 | 29748 | 72559 |
| | | | | м | | 819.94 | 0.46 | 30338 | 17 | | 5375 | |
| 59 | 59 | Е11-160501-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | | 38 | 1627.28 | 3.38 | 61837 | 128 | 31831 | 29319 | 98448 |
| | | | | м | | 786.24 | 1.06 | 29877 | 40 | | 7292 | |
| 60 | 60 | Е11-160301-0205<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 36 | 2671.37 | 20.87 | 96169 | 752 | 79028 | 16358 | 121529 |
| | | | | м трубопровода | | 455.29 | 8.38 | 16390 | 302 | | 9002 | |
| 61 | 61 | Е11-260101-1701<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 36 | 630.98 | 68.72 | 22715 | 2474 | 9577 | 9029 | 34284 |
| | | | | м трубопровода | | 296.24 | 33.78 | 10665 | 1216 | | 2540 | |
| 62 | 62 | Е11-170301-0103<br>Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с краном смывным. Установка | | 2 | 26080.57 | 139.95 | 52161 | 280 | 46610 | 5302 | 62060 |
| | | | | комплект | | 2635.38 | 69.97 | 5271 | 140 | | 4597 | |
| 63 | 63 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | | 2 | 20731 | | 41462 | | 41462 | | 44779 |
| | | | | комплект | | | | | | | 3317 | |
| 64 | 64 | С123-030102-0501 | Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 | | 2 | 1770 | | 3540 | | 3540 | | 3823 |
| | | | | шт. | | | | | | | 283 | |
| 65 | 65 | Е11-170501-0104<br>Изм. и доп. вып. 18 | Раковины. Установка | | 2 | 1505.98 | 54.33 | 3012 | 109 | 715 | 2197 | 5626 |
| | | | | комплект | | 1094.31 | 26.83 | 2189 | 54 | | 417 | |
| 66 | 66 | С123-030102-1801 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм | | 2 | 7142 | | 14284 | | 14284 | | 15427 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1143 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | **458535** |
| | | | **Раздел: 8. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Ц13-080305-0909<br>Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | | 1 | 5563.6 | 90.94 | 5564 | 91 | 1261 | 3056 | 9310 |
| | | | | шт. | | 4212 | 32.81 | 4212 | 33 | | 690 | |
| 68 | 68 | С123-070201-0118 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 7600 | | 7600 | | 7600 | | 8208 |
| | | | | шт. | | | | | | | 608 | |
| 69 | 69 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | | 10 | 2701.85 | 27.25 | 27018 | 272 | 13436 | 9583 | 39529 |
| | | | | шт. | | 1331 | 0 | 13310 | 0 | | 2928 | |
| 70 | 70 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | | 10 | 3640 | | 36400 | | 36400 | | 39312 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2912 | |
| 71 | 71 | Ц13-080305-0301<br>Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | | 24 | 2170.87 | 667.09 | 52101 | 16010 | 22275 | 18279 | 76010 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 575.64 | 482.17 | 13815 | 11572 | | 5630 | |
| 72 | 72 | С123-070106-0126 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 24 | 18435 | | 442440 | | 442440 | 35395 | 477835 |
| 73 | 73 | Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 12 | 423.37<br>407.16 | 3.25<br>1.31 | 5080<br>4886 | 39<br>16 | 156 | 3529<br>689 | 9298 |
| 74 | 74 | Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 35 | 505.82<br>477.36 | 3.25<br>1.31 | 17704<br>16708 | 114<br>46 | 882 | 12062<br>2381 | 32147 |
| 75 | 75 | С123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 12 | 330 | | 3960 | | 3960 | 317 | 4277 |
| 76 | 76 | С123-070217-0107 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 35 | 560 | | 19600 | | 19600 | 1568 | 21168 |
| 77 | 77 | Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 3700 | 740.64<br>189.14 | 423.75<br>142.31 | 2740368<br>699818 | 1567875<br>526547 | 472675 | 882983<br>289868 | 3913219 |
| 78 | 78 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1.8 | 177812 | | 320062 | | 320062 | 25605 | 345667 |
| 79 | 79 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1.9 | 276394 | | 525149 | | 525149 | 42012 | 567161 |
| | | | **Итого по разделу: 8. Электрооборудование** | | | | | | | | | **5543141** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **8780084** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1053610** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9833694** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть» г. Мурзагалиева
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Бексайынова Ә.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Бердалы Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | машины и механизмы | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Пак А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный код, № аттестата, № приказа, подпись)

ПАК А.М.

ГСП-Ф 001233