Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Кожахметова Айнур Муратовна, 890629400397, Республика Казахстан, область Жетiсу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыр**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Сарсенбаев Абдигаппар Абдикаликович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автосервиса (СТО) и магазина автозапчастей, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр Береке, пятно 11**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автосервиса (СТО) и магазина автозапчастей, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр Береке, пятно 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		216	67.27	2.1	14530	454	3840	9393	25837
				м2 покрытия по фермам		47.39	0.93	10236	201		1914	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		216	2979.15	100.83	643496	21779	195845	397370	1124135
				м2 кровли		1971.63	28.02	425872	6052		83269	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011		216	4728		1021248		1021248		1102948
				м2							81700	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		216	162.2	12.59	35035	2719	14688	16840	56025
				м2 изолируемой поверхности		81.61	3.13	17628	676		4150	
			Итого по разделу: 4. Кровля									2308945
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		120	758.25	40.69	90990	4883	26059	58076	160991
				м2 вертикальной проекции		500.4	19.99	60048	2399		11925	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		120	2139.48	35.26	256738	4231	78074	141138	429706
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1453.6	16.59	174432	1991		31830	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		120	212.49	1.43	25499	172	11747	10930	39343
				м2 окрашиваемой поверхности		113.17	0.68	13580	82		2914	
			Итого по разделу: 5. Фасад									630040
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		23.04	1144.1	16.55	26360	381	10064	15724	45451
				квт		690.75	5.65	15915	130		3367	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005		144	1902		273888		273888		295799
				секция							21911	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		12	288.92	0	3467	0	1308	2116	6030
				шт.		179.96	0	2160	0		447	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		12	2222.86	99.24	26674	1191	3575	21630	52168
				шт.		1825.74	13.51	21909	162		3864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	6	10002		60012		60012	4801	64813
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11211		67266		67266	5381	72647
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1016.44	2.07	35575	72	384	34427	75602
						1003.39	0.3	35119	10		5600	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35	630.98	68.72	22084	2405	9311	8779	33332
						296.24	33.78	10368	1182		2469	
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	10970.36	423.82	32911	1271	2212	29226	67108
						9809.16	131.72	29427	395		4971	
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	192646		577938		577938	46235	624173
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5494.95	53.97	247273	2429	159273	84813	358653
						1901.59	21.6	85572	972		26567	
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	5323.29	42.91	223578	1802	148651	72360	319613
						1741.07	16.96	73125	712		23675	
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	87	1924.07	118.21	167394	10284	83821	59540	245089
						842.4	58.09	73289	5054		18155	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1718.72	33.12	17187	331	3149	13572	33220
						1370.67	14.19	13707	142		2461	
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2460		24600		24600	1968	26568
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2778.87	58.95	13894	295	6746	6786	22334
						1370.67	14.19	6853	71		1654	
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350	1148	15498
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									2358098
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	57	1011.79	1.39	57672	79	10856	45828	111780
						819.94	0.46	46737	26		8280	
59	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1627.28	3.38	78109	162	40208	37035	124356
						786.24	1.06	37740	51		9212	
60	60	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2671.37	20.87	122883	960	100980	20902	155288
						455.29	8.38	20943	385		11503	
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46	630.98	68.72	29025	3161	12237	11537	43807
						296.24	33.78	13627	1554		3245	
62	62	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	26080.57	139.95	52161	280	46610	5302	62060
						2635.38	69.97	5271	140		4597	
63	63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462	3317	44779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540	283	3823
65	65	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1505.98 1094.31	54.33 26.83	3012 2189	109 54	715	2197 417	5626
66	66	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284	1143	15427
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									566946
			Раздел: 8. Электрооборудование									
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563.6 4212	90.94 32.81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
68	68	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701.85 1331	27.25 0	21615 10648	218 0	10749	7667 2343	31625
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3640		29120		29120	2330	31450
71	71	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18	2170.87 575.64	667.09 482.17	39076 10362	12008 8679	16707	13709 4223	57008
72	72	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	18435		331830		331830	26546	358376
73	73	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423.37 407.16	3.25 1.31	4234 4072	32 13	130	2941 574	7749
74	74	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	505.82 477.36	3.25 1.31	15175 14321	97 39	756	10339 2041	27555
75	75	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
76	76	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800	1344	18144
77	77	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3100	740.64 189.14	423.75 142.31	2295984 586334	1313625 441161	396025	739796 242862	3278642
78	78	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.5	177812		266718		266718	21337	288055
79	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.6	276394		442230		442230	35378	477608
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4597294
			Раздел: 9. Покрытия									
80	80	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		139	145.44 0	145.44 32.81	20216 0	20217 4561	0	3284 1880	25380
81	81	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		34.75	62.62	62.62	2176	2176	0	623	3023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			0	24.9	0	865		224	
82	82	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		11.12	5575.97	1042.08	62005	11588	48814	4533	71861
			м3 материала основания в плотном теле			144.14	233.3	1603	2594		5323	
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		139	2231.6	38.13	310192	5300	249921	61713	401657
			м2 тротуара			395.48	15.61	54972	2170		29752	
84	84	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		60	1502.79	31.65	90167	1899	41740	51049	152513
			м бортового камня			775.48	12.31	46529	739		11297	
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0.96	41347		39693		39693		42868
			м3								3175	
86	86	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		530.7	394.49	9.89	209356	5249	64400	124142	360178
			м2			263.25	2.57	139707	1364		26680	
87	87	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		530.7	258.87	156.62	137382	83119	23308	44530	196465
			м2			58.33	37.02	30956	19647		14553	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									1253944
												11715267
			ИТОГО:									
			НДС			**12 %**		**1405832**				
			Итого с НДС									13121099

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт Строительства»
Сарсенбаев А.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Кожахметова А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдраимов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Ахмадиев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)