Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Le Pes", 110540014941, РК, Мангистауская Область, Город Актау, Микрорайон 19, Здание Бц "Ак-Бокен", Оф. 215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЛИРА», директор Шенгельбаев Мурат Жумабаевич, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жанайбек Сактаганов, дом 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажных жилых домов для малоимущих многодетных семей пятно № 16, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоэтажных жилых домов для малоимущих многодетных семей пятно № 16, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	48	2352,48	67,65	112919	3247	0	108355	238976
						2284,83	18,65	109672	895		17702	
43	43	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	300	3790		1137000		1137000		1227960
											90960	
44	44	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	20	944,23	0	18885	0	6975	11671	33000
						595,48	0	11910	0		2444	
45	45	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	7323,66	341,98	146473	6839	15184	122861	290881
						6222,51	45,92	124450	918		21547	
46	46	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	3457,17	7,33	1106293	2344	9432	1072940	2353572
						3420,37	1	1094517	320		174339	
47	47	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	2363,73	378,05	756395	120976	306080	278770	1117978
						1029,18	117,08	329339	37464		82813	
			Итого по разделу: 9. Система отопления									5262367
			Раздел: 10. Вентиляция									
48	48	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	203247,6	13330,05	203248	13330	17107	172254	405542
						172810,95	2958,43	172811	2958		30040	
49	49	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч	комплект	1	3455109		3455109				3455109
			Отпускная цена							3455109		
			Сметная стоимость оборудования			3455109		3455109				
								3455109				
50	50	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		2	36112,43	1835,73	72225	3672	4859	63256	146319

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	вентилятор комплект	2	31847,26 133611	426,38	63695 267222	853	267222	10838	288600
52	52	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	165	23193,97 6169,32	243,65 69,92	3827005 1017937	40203 11538	2768865	21378 1008885 386871	5222761
53	53	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	22621,93 5648,53	192,68 54,9	2714632 677824	23121 6588	2013687	670723 270828	3656183
54	54	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	285	7125,31 2926,56	650,23 201,35	2030713 834070	185314 57385	1011330	677505 216657	2924875
55	55	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	5761,08 4447,46	157,25 45,92	144027 111186	3931 1148	28909	110088 20329	274444
56	56	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	5831		145775		145775		157437
			Итого по разделу: 10. Вентиляция								11662	16531270
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
57	57	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	285	2805,23 2793,73	6,53 1,57	799490 796213	1860 449	1418	780728 126417	1706635
58	58	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	270	2705,73 2678,93	15,8 3,6	730547 723311	4266 972	2970	709797 115227	1555571
59	59	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	316	9427,08 1551,98	106,58 28,48	2978958 490426	33678 8998	2454854	489436 277471	3745865
60	60	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	316	2363,73 1029,18	378,05 117,08	746940 325222	119464 36996	302254	275286 81778	1104004
61	61	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	86790,27 8982,17	686,15 237,78	347161 35929	2744 951	308488	36142 30664	413967
62	62	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	19691		78764		78764		85065
63	63	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783		7132		7132	6301	7703
64	64	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	4	5466,98 4488,18	265,75 84,47	21868 17953	1063 338	2852	571 17925 3183	42976
65	65	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10146		40584		40584		43831
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение								3247	8705617
			Раздел: 12. Электрооборудование									
66	66	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	15935,37 10525,87	538,4 154,63	79677 52629	2692 773	24356	38450 9450	127577
67	67	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	9060		45300		45300		48924
68	68	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3642 1832,37	29,59 0	36420 18324	296 0	17800	3624 13193 3969	53582

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1879		18790		18790		20293
											1503	
70	70	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	60	1947,94	19,08	116876	1144	13887	73573	205685
						1697,41	5,67	101845	340		15236	
71	71	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	60	17506		1050360		1050360		1134389
											84029	
72	72	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	88	1198,61	1,68	105478	147	26536	56765	175222
						895,39	0,53	78794	46		12979	
73	73	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	384		6912		6912		7465
											553	
74	74	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	399		27930		27930		30164
											2234	
75	75	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5000	745,16	6,5	3725775	32500	624625	2210148	6410797
						613,73	0,2	3068650	1000		474874	
76	76	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,8	303475		849730		849730		917708
											67978	
77	77	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,2	472179		1038794		1038794		1121898
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование								83104	
												10253704
			Раздел: 13. Покрытия									
78	78	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	680,24	709,4	709,4	482562	482562	0	55675	581296
						0	113,67	0	77326		43059	
79	79	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	170,06	381,05	381,05	64801	64801	0	10564	81394
						0	86,28	0	14672		6029	
80	80	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	68,024	22864,59	4287,9	1555341	291680	1229585	96194	1783658
						500,94	808,42	34076	54992		132123	
81	81	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	680,24	6567,38	819,6	4467391	557524	18009	3565253	8675256
						5721,3	234,57	3891857	159567		642612	
82	82	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	680,24	8500		5782040		5782040		6244603
											462563	
83	83	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	110	4860,33	146,45	534637	16109	222280	325017	928426
						2693,16	42,67	296247	4694		68772	
84	84	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,96	33557		32215		32215		34792
											2577	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									18329426

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**59082384**
			НДС			**12 %**		**7089886**				
			Итого с НДС									**66172270**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК ДИРА», директор Шеметьбаев Ж.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик) **295240000**

ТОО "LE PES", директор Бурлаев И.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Жиенбай М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Галлатова Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №