Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Le Pes", 110540014941, РК, Мангистауская Область, Город Актау, Микрорайон 19, Здание Бц "Ак-Бокен", Оф. 215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЛИРА», директор Шенгельбаев Мурат Жумабаевич, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жанайбек Сактаганов, дом 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажных жилых домов для малоимущих многодетных семей. Пятно № 17, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоэтажных жилых домов для малоимущих многодетных семей. Пятно № 17, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
22	22	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	2040	1639,14	68,43	3343848	139587	1562295	1606782	5346680
						804,89	33,03	1641965	67377		396050	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2040	1702,16	93,08	3472408	189885	3119992	236578	4005705
						79,67	43,7	162531	89148		296719	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	2040	1655,4	49,5	3377020	100972	1351061	1856724	5652444
						943,62	24,63	1924987	50251		418700	
25	25	КППрайс-лист	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	2040	6912,43		14101357				14101357
			Отпускная цена							14101357		
			Сметная стоимость оборудования			6912		14101357				
								14101357				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	210	891,6	5,06	187235	1063	144383	39772	245168
						199	2,48	41789	522		18161	
			Итого по разделу: 4. Полы									29351354
			Раздел: 5. Окна									
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	134,4	5833,33	403,44	783999	54223	357745	358349	1233736
						2768,1	194,44	372032	26133		91388	
28	28	С121-090201-0303	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	134,4	22668		3046579		3046579		3290305
			Итого по разделу: 5. Окна								243726	
			Раздел: 6. Двери									4524041
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	50,4	3891,14	179,63	196113	9054	54106	123300	344966
						2637,99	80,27	132954	4046		25553	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	50,4	9239		465646		465646		502898
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,64	3301,31	248,68	58235	4387	14221	37252	103397
						2246,43	115,81	39627	2043		37503	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17,64	6162,64	118,45	108709	2089	17321	7659	184605
						5062,3	49,77	89299	878		62222	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	17,64	42160		743702		743702	13674	803198
			Итого по разделу: 6. Двери								59496	1939064
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	3060	154,72	4,83	473446	14779	125136	306069	841876
						109	2,14	333531	6545		62361	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3060	6852,05	231,91	20967258	709642	6381284	12947654	36628105
						4534,75	64,45	13876332	197205		2713193	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3060	5728		17527680		17527680		18929894
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3060	373,06	28,96	1141564	88608	478584	1402214	1825472
						187,7	7,2	574371	22029		548688	
			Итого по разделу: 7. Кровля								135220	
			ИТОГО:									58225347
			НДС			12 %		11284777				94039806
			Итого с НДС									105324583

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК ПИРА», директор Шеобенбаев Мурат
(наименование организации, внутренний идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Le Pes", директор Ермаков Н.
(наименование организации, внутренний идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Жиенбаев Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Тыныбова Т.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)