«Павлодар облысы, Ақсу қ. а.а., Айнакөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру).
(Сыртқы инженерлік желілерсіз)
жұмыс жобасы бойынша
12.07.2024 ж. № 06-0261/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты" акционерлік қоғамы

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 06-0261/24 от 12.07.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области» (привязка).
(Без наружных инженерных сетей)

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

город Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 24.06.2024 г. № 01-1236.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры", лицензия от 12.12.1994 г. ГСЛ №000006 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
ТОО "BASTAU PROJECT", лицензия от 21.02.2022 г. ГСЛ №010832 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 21 декабря 2023 года на разработку рабочего проекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)», утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства Павлодарской области»;

медико-технологическое задание, утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства Павлодарской области», согласованное ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»;

постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №962 Об утверждении пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

протокол совещания Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 марта 2023 года О реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

распоряжение акима Алгабасского сельского округа города Аксу №1-05/25 от 08 февраля 2023 года «О предоставлении государственному учреждению «Управление строительства Павлодарской области» права временного возмездного землепользования (аренды) на делимый земельный участок, для строительства фельдшерско-акушерского пункта»;

договор аренды земельного участка №69 от 17 февраля 2023 года;

земельно-кадастровый план земельного участка №0001436 от 08 февраля 2023 года (кадастровый номер 14-215-225-205), выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Аксу»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ90VUA00979226 от 15 сентября 2023 года рабочего проекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области (привязка)», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

протокол дозиметрического контроля №76 от 02 июня 2023 года;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №38 от 02 июня 2023 года;

отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО «ЭлитГео-KZ» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №22019907 от 26 октября 2022 года);

отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО «ЭлитГео-KZ» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №22019907 от 26 октября 2022 года);

письмо Министерства здравоохранения Республики Казахстан №16-1-16/12857 от 27 марта 2023 года о необходимости наличия одного типового пакета соответствующей документации по КТО и ОТХ к проектам повторного применения каждого вида организации ПМСП (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория);

письмо Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 марта 2023 года №24-02-24/2499 касательно подведения инженерных сетей местными исполнительными органами;

письмо акимата сельского округа Канаш Камзина №1-15/135 от 25 апреля 2024 года об отсутствии зеленых насаждений;

акт обследования земельного участка от 24 апреля 2024 года;

письмо Аксуского отдела ГКП на ПХВ «Павлодарская областная ветеринарная станция» №1-17/1029 от 23 октября 2023 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений на участке строительства в радиусе 1000 метров;

письмо ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1-12/935 от 24 октября 2023 года о том, что участок строительства к водоохраной зоне и полосам не относится;

письмо Заказчика №9/1-30/150 от 21 февраля 2024 года о том, что для сброса сточных вод предусмотрен септик;

письмо Заказчика №9/1-30/149 от 21 февраля 2024 года о том, что в связи с отсутствием центрального теплоснабжения, источником теплоснабжения предусмотрены электрические котлы;

письмо Заказчика №9/1-30/524 от 10 июля 2024 года о расстоянии до пожарного депо;

перечень материалов, оборудования и изделий, принятых по ценовым предложениям, утвержденный ГУ «Управление строительства Павлодарской области», согласованный ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области».

Технические условия:

выданные ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1 от 08 апреля 2024 года на подключение к сетям в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» №ТУ-29-2023-01420 от 18 июля 2023 года на присоединение к электрическим сетям;

выданные Павлодарским ДЭСД ОДФ филиала АО «Казахтелеком» №Д13-2/Т-07/23-46 от 13 июля 2023 года на присоединение к сетям телекоммуникаций.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо Заказчика №9/1-30/102 от 08 февраля 2024 года о согласовании принятых проектных решений;

согласование эскиза (эскизного проекта) № KZ40VUA01076544 от 15 февраля 2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

заключение о влиянии объекта/деятельности на безопасность полетов воздушных судов №32 от 20 октября 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: село Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области.
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологическая часть	Щербакова М.А.	KZ01VJE00076518	Соответствует
2	Проект организации строительства	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ирмекпаев Т.Е.		Соответствует
5	Энергетический паспорт объекта	Вассерберг А.О.	KZ17VJE00026760	Соответствует
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Раимбекова Р.К.	KZ82VJE00021904	Соответствует
7	Архитектурные решения	Ашикова Г.А.	KZ18VJE00057103	Соответствует
8	Конструктивные решения	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
9	Внутренние сети водопровода и канализации	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Раимбекова Р.К.	KZ82VJE00021904	Соответствует
11	Сметный раздел	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует

12	Отопление и Вентиляция	Вассерберг А.О.	KZ17VJE00026760	Соответствует
13	Генеральный план	Айтжанова С.С.	KZ85VJE00027476	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь участка	га	0,2000	0,2000
2	Площадь застройки	м²	374,12	374,12
3	Этажность здания	этаж	1	1
4	Общая площадь здания	м²	261,80	261,80
5	Полезная площадь здания	м²	233,55	233,55
6	Строительный объем	м³	1472,78	1472,78
7	Общая численность работающих	чел	7	7
8	Пропускная способность	посещ./ смену	40	40
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, в том числе:	млн. тенге	186,354	199,598
9.1	СМР	млн. тенге	123,114	135,439
9.2	оборудование	млн. тенге	33,997	34,606
9.3	прочие затраты	млн. тенге	29,243	29,553
10	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г.Аксу, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысы, Ақсу қ. а.а., Айнакөл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Ирмекпаев Т.Е.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Кусаинов О.С.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Сейсембеков А.Т.

Директор департамента по Павлодарской области

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Савичев Г.А.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Щербакова М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Дюсембаева К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону





Вассерберг А.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Булава Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Айтжанова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Самат Қ.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ашикова Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Раимбекова Р.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону