ТОО «СРБ-А»

ЗАКАЗ: № П-00-21-06

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)

АЛЬБОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Каиргалиев А.А.**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г.Уральск - 2023 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2023.11., в текущих ценах 4 квартала 2023г., на 2024г.

Сметные нормы и расценки для 6-го территориального района, Атырауская область.

При составлении смет использованы:

- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021.
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021.
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2021.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Форма 1

Заказчик: _____
(наименование организации)

"Утверждаю"/"Согласовано"
Сводный сметный расчет в сумме 412654,62 тыс.тенге
В том числе:
Сумма на добавленную стоимость (НДС) 44213 тыс.тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____" 20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			6539,36	6539,36
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1120,05	1120,05
		-Итого по разделу I			7659,41	7659,41
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	345709,29	-	-	345709,29
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 345709,294.3,24% = 11200,981			11200,98	11200,98
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -345709,294.1,12% = 3871,944			3871,94	3871,94
		-Итого по разделу III			15072,92	15072,92

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	345709,29	-	22732,33	368441,63
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	44213	44213
		Всего по сводному сметному расчету	345709,29	-	66945,33	412654,62

Руководитель проектной организации _____ Каиргалиев А.А.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

Заказчик: Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

ФОРМА 2

Объект:

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 387194,41 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 41485,115 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

" " 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	308095,681	-	-	308095,681
		Всего по главе	308095,681	-	-	308095,681
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	308095,681	-	-	308095,681
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЭ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	4005,244	-	-	4005,244
		Всего по главе	4005,244	-	-	4005,244
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	312100,925	-	-	312100,925
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	3183,429	-	-	3183,429

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	3183,429	-	-	3183,429
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	315284,354	-	-	315284,354
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	6305,687	-	-	6305,687
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	321590,041	-	-	321590,041
5.	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	-в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	345709,294	-	-	345709,294
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	41485,115	41485,115
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	345709,294	-	41485,115	387194,41

Руководитель проектной организации _____ Каиргалиев А.А.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9110'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+$Ш1И''6.03'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)'21-06'2-1'АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ'РП,АД'2'2-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'РП,АД''в текущих ценах 4 квартала 2023 года*
3 (РС295854РС249132)*
4 РПокрытие проездов улица Макпал L=1103м*
5 Н43=1*
6 П2Земляные работы*
7 Е11-010203-0102'1103.8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
8 Е11-010102-0326'2647,2''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
9 Е11-010201-0103'2647,2''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
10 Е11-010201-0601'2647,2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
11 С3412-102-0217'2647,2.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
12 П2Проезжая часть*
13 Е11-270403-0201'6618=Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
14 Е11-270401-0101РС295854РС249132)'Ф1.0,15*
15 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф1.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
16 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
17 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306'м2 покрытия*
18 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
19 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
20 РПокрытие проездов улица Жангирова L=483,8м *
21 П2Земляные работы*
22 Е11-010203-0102'483,8.8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
23 Е11-010102-0326'1161,12''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
24 Е11-010201-0103'1161,12''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
25 Е11-010201-0601'1161,12''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
26 С3412-102-0217'1161,12.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
27 П2Проезжая часть*
28 Е11-270403-0201'2902,8=Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
29 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф1.0,15*
30 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф1.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
31 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
32 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306'м2 покрытия*
33 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
34 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
35 РПокрытие проездов переулок м/у Жангирова и Дауталиева L=114,6м *
36 П2Земляные работы*
37 Е11-010203-0102'114,6.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
38 Е11-010102-0326'257,85''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
39 Е11-010201-0103'257,85''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
40 Е11-010201-0601'257,85''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
41 С3412-102-0217'257,85.1,75.25''Перевозка строительных

грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопо
дъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 2
0 до 30 км'т·км*
42 П2Проезжая часть*
43 Е11-270403-0201'630,3''Основания из щебня фракции 40-7
0 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при у
катке каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 к
гс/см2)'м2 основания*
44 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'630,3.0,15*
45 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'630,3.0,65:1000''Осн
ования. Розлив вяжущих материалов'т*
46 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС295854РС249132)(РС
144655РС144641)'630,3''Покрытия толщиной 4 см из г
орячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Ус
тройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'630,3''Покрытия из горячих а
сфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на к
аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1
1-270602-0306'м2 покрытия*
48 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'630,3.0,3:1000''Осно
вания. Розлив вяжущих материалов'т*
49 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'63
0,3''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет
онных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2
покрытия*
50 РПокрытие проездов улица Наурыз L=626,8м *
51 П2Земляные работы*
52 Е11-010203-0102'626,8.8''Площади. Планировка механизир
ованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированн
ой площади*
53 Е11-010102-0326'626,8.8.0,3''Грунты 2 группы. Снятие р
астительного слоя грунта с погрузкой на автомобили
-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшо
м вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
54 Е11-010201-0103'626,8.8.0,3''Грунт. Уплотнение прицепн
ыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый пр
оход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 упл
отненного грунта*
55 Е11-010201-0601'626,8.8.0,3''Грунт насыпей уплотняемый
. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
56 С3412-102-0217'626,8.8.0,3.1,75.25''Перевозка строител
ьных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Гр
узоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки св
ыше 20 до 30 км'т·км*
57 П2Проезжая часть*
58 Е11-270403-0201'3760,8''Основания из щебня фракции 40-
70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2 основания*
59 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'3760,8.0,15*
60 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'3760,8.0,65:1000''Ос
нования. Розлив вяжущих материалов'т*
61 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'3760,8''Покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. У
стройство'м2 покрытия*
62 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'3760,8''Покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на
каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам
11-270602-0306'м2 покрытия*
63 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'3760,8.0,3:1000''Осн
ования. Розлив вяжущих материалов'т*
64 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'37
60,8''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе
тонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м
2 покрытия*
65 РПокрытие проездов переулок м/у Монкеулы и улицей №1 L
=151м *
66 П2Земляные работы*
67 Е11-010203-0102'151.7,5''Площади. Планировка механизир
ованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированн
ой площади*
68 Е11-010102-0326'339,75''Грунты 2 группы. Снятие растит
ельного слоя грунта с погрузкой на автомобили-само
свалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вме
стимостью 0,65 м3'м3 грунта*
69 Е11-010201-0103'339,75''Грунт. Уплотнение прицепными к
атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотнен
ного грунта*
70 Е11-010201-0601'339,75''Грунт насыпей уплотняемый. Пол
ив водой'м3 уплотненного грунта*
71 С3412-102-0217'339,75.1,75.25''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопо
дъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 2
0 до 30 км'т·км*
72 П2Проезжая часть*
73 Е11-270403-0201'830,5''Основания из щебня фракции 40-7
0 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при у
катке каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 к
гс/см2)'м2 основания*
74 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'830,5.0,15*
75 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'830,5.0,65:1000''Осн
ования. Розлив вяжущих материалов'т*
76 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'830,5''Покрытия толщиной 4 см из г
орячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Ус
тройство'м2 покрытия*
77 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'830,5''Покрытия из горячих а
сфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на к
аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1
1-270602-0306'м2 покрытия*
78 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'830,5.0,3:1000''Осно
вания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'83
0,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет
онных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2
покрытия*

80 РПокрытие проездов Дауталиева L=475,2м *
81 П2Земляные работы*
82 Е11-**010203**-0102'475,2.6,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
83 Е11-**010102**-0326'926,64''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
84 Е11-**010201**-0103'926,64''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
85 Е11-**010201**-0601'926,64''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
86 С3412-**102-0217'926,64.1,75.2**5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
87 П2Проезжая часть*
88 Е11-**270403**-0201'2138,4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
89 Е11-**270401**-0101(РС295854РС249132)'2138,4.0,15*
90 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'2138,4.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
91 Е11-**270602**-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'2138,4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**270602**-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'2138,4''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам **11-270602**-0306'м2 покрытия*
93 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'2138,4.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'21**38,4**''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
95 РОбочины*
96 Н43=1*
97 Е11-**270801-0111'(1103+483,8+114,6+626,**8+151+475,2).1.2''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
98 С1211-**201**-0407'(1103+483,8+114,6+626,8+151+475,2).0,1.2''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
99 РДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ*
100 Н43=1*
101 П2лист 19*
102 Е11-**270902**-0101(РС295892)'51''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
103 С1251-**101**-0118'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм'шт.*
104 С1251-**101**-0113'11''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=700 мм'шт.*
105 С1251-**101-0103'9**''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм'шт.*
106 С1251-**101**-0112'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.19.1, В=600 мм'шт.*
107 С1251-**101**-0112'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=600 мм'шт.*
108 С1251-**101**-0109'13''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм'шт.*
109 П2Детали крепления на знаки - 51 шт*
110 Н43=51*
111 С1261-**102**-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'т*
112 С1222-**525**-0101'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18,прим'т*
113 С1217-**101-0107'(0,03.2**+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
114 П2Стойка СМ-**2** - 59 шт*
115 Н43=1*
116 Е11-**010203**-0502'59''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
117 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,2.59''Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство'м3*
118 Е11-**090305**-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.59''Конструкции опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
119 С1241-**102**-0153'4.59''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
120 С1214-**101**-0201'0,1.1.0,001.59''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
121 Н43=1*
122 Е11-**270903-0107'38**,4+672,36+336,18''Разметка краской 'м2 разметки*
123 П2лист 20*
124 Е11-**270902**-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
125 С1251-**101**-0118'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм'шт.*
126 С1251-**101**-0103'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм'шт.*
127 С1251-**101**-0112'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=600 мм'шт.*
128 С1251-**101**-0109'2''Знак дорожный односторонний со свето

возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы
й 3.24 D=600 мм'шт.*
129 П2Детали крепления на знаки - 7 шт*
130 Н43=7*
131 С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
132 С1222-525-0101'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18,прим
'т*
133 С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
134 П2Стойка СМ-2 - 8 шт*
135 Н43=1*
136 Е11-010203-0502'8''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
137 Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,2.8''Фундаменты по
д стойки из бетона В15. Устройство'м3*
138 Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.8''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
139 С1241-102-0153'4.8''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
140 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.8''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
141 Н43=1*
142 Е11-270903-0107'9,6+95,04''Разметка краской 'м2 размет
ки*
143 РУстройство водопропускной трубы -13шт*
144 Н43=13*
145 Е11-010104-0102'12,37''Грунты 2 группы. Разработка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 10 м'м3 грунта*
146 Е11-460401-0801'12,37''Основания насыпи. Разборка'м3 к
онструкции*
147 С3411-102-0210'12,37.1,25.10''Перевозка строительных г
рузов бортовыми автомобилями вне населенных пункто
в. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние пе
ревозки 10 км'т·км*
148 Е11-220301-0208(РС295990)'6.0,001''Трубы водопроводные
стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода
*
149 С1241-102-0244'6.1,004''Труба стальная электросварнаяп
рямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8
0 размерами 325х11,0 мм'м*
150 Е11-270401-0102'1,44''Слои оснований подстилающие и вы
равнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-300101-0101(РС100072РС100073)'0,875''Подушки щебен
очные. Устройство'м3 подушки*
152 Е11-300504-0103'13,45''Гидроизоляция обмазочная двухсл
ойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устрой
ство'м2 изолируемой поверхности*
153 Е11-010205-0502'2,95''Обсыпка трубы. Группа грунтов 2'
м3 грунта*
154 П2Укрепление оголовки*
155 Н43=13*
156 Е11-060101-0101(РС100463)'0,225''Конструция оголовка.
Устройство бетоном'м3*
157 С1212-101-2118'0,225''Бетон тяжелый класса В20, сульфа
тостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6'м3*
158 Е11-300101-0101'0,19''Подушки щебеночные. Устройство'м
3 подушки*
159 П2Укрепление откосов и русел*
160 Е11-300101-0101'0,75''Подушки щебеночные. Устройство'м
3 подушки*
161 R-244647#211-701-0101'Т''Камень природный'м3''*
162 Е11-010204-0601(РС295464РС244647)'4+2+6,75''Наброска и
ли призма каменная. Устройство'м3 камня (в деле)*
163 К'Сейфуллин Б.О.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,АД

Сметная стоимость 308095,681 тыс.тенге
Сметная заработная плата 19753,894 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,467 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов улица Макпал L=1103м

Земляные работы

1.				8824	13,63	13,63	120271,12	120271,12	--	25984,92	157956,52		
1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади			--	4,09	--	36090,16	--	11700,48			
	НР - 72%; СП - 8%												
2.				2647,2	318,77	301,45	843847,94	797998,44	4288,46	202529,86	1130088		
1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта			15,7	90,56	41561,04	239730,43	--	83710,22			
	НР - 72%; СП - 8%												
3.				2647,2	121,6	121,6	321899,52	321899,52	--	82166,97	436391,81		
1101-0201 -0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен			--	43,11	--	114120,79	--	32325,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
4.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2647,2	141,71 --- 20,7	117,71 --- 35,32	375134,71 --- 54797,04	311601,91 --- 93499,1	8735,76 --- --	106773,22 --- 38552,63	520460,57
5.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	115815	24 --- --	-- --- --	2779560 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 222364,8	3001924,8
		Проезжая часть									
6.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	6618	3193,92 --- 73,39	364,19 --- 128,73	21137362,56 --- 485695,02	2410209,42 --- 851935,14	18241458,12 --- --	1444640,57 --- 1806560,25	24388563,38
7.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25РС295854РС249132)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	992,7	18249,18 --- 308,86	1824,77 --- 499,91	18115960,99 --- 306605,32	1811449,18 --- 496260,66	15997906,49 --- --	867095,26 --- 1518644,5	20501700,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				4,3017	172110,82	3915,94	740369,11	16845,2	723523,91	9324,15	809668,72
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	8633,47	--	59975,46	
9.				6618	2889,36	265,34	19121784,48	1756020,12	17043136,86	724535,99	21434026,11
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	52,62	322627,5	348239,16	--	1587705,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	634,6662		26835	17031267,48				
10.				6618	1263,31	0,1	8360585,58	661,8	8246425,08	122578,6	9161817,31
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		17,15	--	113498,7	--	--	678653,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	307,0752		26835	8240363				
11.				1,9854	172110,82	3915,94	341708,82	7774,71	333934,11	4303,45	373693,25
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	3984,68	--	27680,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26										
12.					3035,92	20091718,56		17940603,84			22471597,1
				6618		276,29		1828487,22		715315,8	
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия		48,75	51,33	322627,5	339701,94	--	1664562,75	
		Изм. и доп. вып. 26 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 645,9168		27757	17928712,62				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		92350203,39	78540012,63			104387888,35
						--		9383218,64		4305248,78	
					--		1647412,12		--		
						--		2532195,53		7732436,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92350203,39				
	Материалы		Тенге				78540012,63				
	Всего заработная плата		Тенге					4179607,65			
	Транспортные расходы		Тенге				2779560				
	Накладные расходы		Тенге				4305248,79				
	Сметная прибыль		Тенге				7732436,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104387888,34				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1464,14
	Сметная заработная плата		Тенге					4179607,65			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				104387888,34				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1464,14
	Сметная заработная плата		Тенге					4179607,65			

РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов улица Жангирова L=483,8м

Земляные работы

13.				3870,4	13,63	13,63	52753,55	52753,56	--	11397,55	69283,19
	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	4,09	--	15829,94	--	5132,09	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1161,12	318,77	301,45	370130,22	350019,63	1881,01	88834,04	495681,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		15,7	90,56	18229,58	105151,03	--	36717,14	
15.	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1161,12	121,6 --	121,6 43,11	141192,19 --	141192,19 50055,88	-- --	36040,24 14178,59	191411,02
16.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1161,12	141,71 20,7	117,71 35,32	164542,32 24035,18	136675,44 41010,76	3831,7 --	46833,08 16910,03	228285,43
17.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8% Проезжая часть	т·км	50799	24 --	-- --	1219176 --	-- --	-- --	-- 97534,08	1316710,08
18.	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2902,8	3193,92 73,39	364,19 128,73	9271311 213036,49	1057170,73 373677,44	8001103,76 --	633651,05 792396,96	10697358,99
19.				435,42	18249,18	1824,77	7946058	794541,35	7017032,79	380327	8992495,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		308,86	499,91	134483,82	217670,81	--	666110,8	
20.				1,88682	172110,82	3915,94	324742,14	7388,68	317353,46	4089,78	355138,47
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	3786,83	--	26306,55	
21.				2902,8	2889,36	265,34	8387234,21	770228,96	7475493,75	317797,38	9401434,12
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	52,62	141511,5	152745,34	--	696402,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	278,37852	26835	7470287,58				
22.				2902,8	1263,31	0,1	3667136,27	290,28	3617063	53765,66	4018574,09
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		17,15	--	49783,02	--	--	297672,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки	т	0,0464	134,68992	26835	3614404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II									
23.				0,87084	172110,82	3915,94	149880,99	3410,16	146470,83	1887,59	163910,06
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	1747,77	--	12141,49	
24.				2902,8	3035,92	276,29	8812668,58	802014,61	7869142,47	313753,2	9856535,52
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	51,33	141511,5	149000,72	--	730113,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0976	283,31328							
	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			27757		7863926,71			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--		40506825,41		34449372,74		45786818,14
							--	4115685,59		1888376,57	
					--	722591,09			--		
							--	1110676,52		3391616,16	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	40506825,41
Материалы	Тенге	34449372,72
Всего заработная плата	Тенге	1833267,61
Транспортные расходы	Тенге	1219176
Накладные расходы	Тенге	1888376,57
Сметная прибыль	Тенге	3391616,15
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	45786818,13
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	642,21
Сметная заработная плата	Тенге	1833267,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	45786818,13
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	642,21
Сметная заработная плата	Тенге	1833267,61

РАЗДЕЛ 3. Покрытие проездов переулок м/у Жангирова и Дауталиева L=114,6м

		Земляные работы									
25.				859,5	13,63	13,63	11714,99	11714,99	--	2531,06	15385,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		---	4,09	---	3515,36	---	1139,68	
26.				257,85	318,77	301,45	82194,84	77728,89	417,7	19727,38	110076
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		15,7	90,56	4048,25	23350,9	---	8153,78	
27.				257,85	121,6	121,6	31354,56	31354,56	---	8003,46	42506,66
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	43,11	---	11115,91	---	3148,64	
28.				257,85	141,71	117,71	36539,92	30351,52	850,9	10400,23	50695,36
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		20,7	35,32	5337,5	9107,26	---	3755,21	
29.				11280,9375	24	--	270742,5	--	--	--	292401,9
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	21659,4	
		Проезжая часть									
30.				630,3	3193,92	364,19	2013127,78	229548,96	1737321,1	137587,93	2322773
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания		73,39	128,73	46257,72	81138,52	---	172057,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 25	прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
31.					18249,18		1725368,72		1523644,67		1952587,18
				94,545		1824,77		172522,88		82582,37	
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		308,86	499,91	29201,17	47263,99	--	144636,09	
32.				0,409695	172110,82	3915,94	70512,94	1604,34	68908,6	888,03	77113,05
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	822,25	--	5712,08	
33.					2889,36		1821163,61		1623192,68		2041382,09
				630,3		265,34		167243,81		69004,99	
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	52,62	30727,12	33166,39	--	151213,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,0959	60,44577							
212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			26835		1622062,24			
34.				630,3	1263,31	0,1	796264,29	63,03	785391,62	11674,42	872573,8
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		17,15	--	10809,64	--	--	64635,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	29,24592		26835		784814,26			
35.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	0,18909 т	172110,82	3915,94	32544,43	740,46	31803,97	409,86	35590,64	
		НР - 108%; СП - 8%		--	2006,99	--	379,5	--	2636,34		
36.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	630,3 м2 покрытия	3035,92	276,29	1913540,38	174145,59	1708667,67	68126,86	2140200,62	
		НР - 108%; СП - 8%		48,75	51,33	30727,12	32353,3		--	158533,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	61,51728		27757		1707535,14			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		8805069		7480198,91		9953286
						--		897019,03		410936,59	
			Тенге		--	--	157108,52	242213,38	--	737280,44	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8805069				
Материалы			Тенге				7480198,92				
Всего заработная плата			Тенге					399321,9			
Транспортные расходы			Тенге				270742,5				
Накладные расходы			Тенге				410936,59				
Сметная прибыль			Тенге				737280,45				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9953286				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,87
Сметная заработная плата			Тенге					399321,9			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9953286				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,87
Сметная заработная плата			Тенге					399321,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие проездов улица Наурыз L=626,8м									
		Земляные работы									
37.				5014,4	13,63	13,63	68346,27	68346,28	--	14766,41	89761,69
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		--	4,09	--	20508,9	--	6649,01	
38.				1504,32	318,77	301,45	479532,09	453477,26	2437,01	115091,31	642193,27
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		15,7	90,56	23617,82	136231,22	--	47569,87	
39.				1504,32	121,6	121,6	182925,31	182925,32	--	46692,89	247987,66
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	43,11	--	64851,24	--	18369,46	
40.				1504,32	141,71	117,71	213177,19	177073,5	4964,27	60675,84	295761,28
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		20,7	35,32	31139,42	53132,58	--	21908,24	
41.				65814	24	--	1579536	--	--	--	1705898,88
	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	126362,88	
		Проезжая часть									
42.				3760,8	3193,92	364,19	12011694,34	1369645,75	10366043,48	820943,53	13859248,9
	1127-0403	-Основания из щебня	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	основания		73,39	128,73	276005,11	484127,78	--	1026611	
		НР - 108%; СП - 8%									
43.					18249,18		10294727,42		9091104,07		11650467,84
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	564,12	308,86	1824,77 499,91	1029389,25 174234,1	282009,23	--	492742,8 862997,62	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				2,44452	172110,82	3915,94	420728,34	9572,6	411155,74	5298,62	460109,11
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	2006,99	--	4906,13	--	34082,16	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.					2889,36		10866305,09		9685075,41		12180278,85
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	3760,8	48,75	265,34 52,62	997890,68 183339	197893,3	--	411730,88 902242,88	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	360,66072		26835		9678330,42			
46.					1263,31		4751056,25		4686182,45		5206370,89
	1127-0602 -0406	-Покрытия из горячих асфальтобетонных	м2 покрытия	3760,8	17,15	0,1 --	64497,72	376,08 --	--	69657,54 385657,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	174,50112		26835		4682737,56			
47.				1,12824	172110,82	3915,94	194182,31	4418,12	189764,19	2445,52	212358,05
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	2006,99	---	2264,37	---	15730,23	
48.				3760,8	3035,92	276,29	11417487,94	1039071,43	10195077,51	406491,33	12769897,61
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	51,33	183339	193041,86	---	945918,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	367,05408		27757		10188320,1			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	52479698,55		44631804,13		59320334,03	
					--	5332186,27				2446536,66	
					--	936172,17				--	
					--	1438966,61				4394098,82	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	52479698,55
Материалы	Тенге	44631804,11
Всего заработная плата	Тенге	2375138,78
Транспортные расходы	Тенге	1579536
Накладные расходы	Тенге	2446536,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4394098,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59320334,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2375138,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59320334,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2375138,78			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие проездов переулок м/у Монкеулы и улицей №1
L=151м

Земляные работы

49.				1132,5	13,63	13,63	15435,98	15435,98	--	3334,99	20272,64
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	4,09	--	4631,93	--	1501,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				339,75	318,77	301,45	108302,11	102417,64	550,4	25993,32	145039,07
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		15,7	90,56	5334,07	30767,76	--	10743,63	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				339,75	121,6	121,6	41313,6	41313,6	--	10545,57	56007,9
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	43,11	--	14646,62	--	4148,73	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				339,75	141,71	117,71	48145,97	39991,97	1121,17	13703,61	66797,55
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		20,7	35,32	7032,83	11999,97	--	4947,97	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.					24		356737,5		--		385276,5
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	14864,0625	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	28539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8% Проезжая часть									
54.					3193,92		2652550,56		2289140,36		3060547,28
				830,5		364,19		302459,8		181289,51	
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		73,39	128,73	60950,4	106910,27	--	226707,21	
55.					18249,18		2273391,6		2007594,65		2572780,67
				124,575		1824,77		227320,72		108812,72	
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		308,86	499,91	38476,23	62276,29	--	190576,35	
56.				0,539825	172110,82	3915,94	92909,72	2113,92	90795,8	1170,1	101606,2
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	1083,42	--	7526,39	
57.					2889,36		2399613,48		2138761,73		2689779,19
				830,5		265,34		220364,87		90922,81	
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		48,75	52,62	40486,88	43700,91	--	199242,9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,0959	79,64495							
212-501-0104		Смеси асфальтобетонные	т			26835		2137272,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
58.					1263,31		1049179		1034852,84		1149726,4
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	830,5	17,15	0,1 --	14243,07	83,05 --	--	15382,52 85164,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	38,5352		26835	1034092,09				
59.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,24915	172110,82 --	3915,94 2006,99	42881,41 --	975,65 500,04	41905,76 --	540,04 3473,72	46895,17
60.					3035,92		2521331,56		2251385,84		2819985,1
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	830,5	48,75	276,29 51,33	40486,88	229458,84 42629,56	--	89765,76 208887,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	81,0568		27757	2249893,6				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		--	--	11601792,45	1181936	9856108,55	541460,95	13114713,67
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		-- 207010,36	319146,77		-- 971460,27	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11601792,45				
		Материалы	Тенге				9856108,52				
		Всего заработная плата	Тенге					526157,13			
		Транспортные расходы	Тенге				356737,5				
		Накладные расходы	Тенге				541460,95				
		Сметная прибыль	Тенге				971460,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13114713,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,29
		Сметная заработная плата	Тенге					526157,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13114713,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,29
		Сметная заработная плата	Тенге					526157,13			

РАЗДЕЛ 6. Покрытие проездов Дауталиева L=475,2м

Земляные работы

61.				3088,8	13,63	13,63	42100,34	42100,34	--	9095,9	55291,94
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		--	4,09	--	12633,19	--	4095,7	
62.				926,64	318,77	301,45	295385,03	279335,63	1501,15	70894,63	395582,03
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		15,7	90,56	14548,25	83916,52	--	29302,37	
63.				926,64	121,6	121,6	112679,42	112679,42	--	28762,16	152756,91
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	43,11	--	39947,45	--	11315,33	
64.				926,64	141,71	117,71	131314,15	109074,79	3057,91	37375,47	182184,79
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		20,7	35,32	19181,45	32728,92	--	13495,17	
65.					24		972972		--		1050809,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40540,5	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	77837,76
66.		Проезжая часть			3193,92		6829878,53		5894157,46		7880402,53
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2138,4	---	364,19	---	778783,89	---	466790,48	---
					73,39	128,73	156937,18	275276,23	--	583733,52	
67.					18249,18		5853607		5169223,83		6624484,27
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	320,76	---	1824,77	---	585313,22	---	280174,75	---
					308,86	499,91	99069,93	160351,13	--	490702,54	
68.				1,38996	172110,82	3915,94	239227,16	5443	233784,16	3012,81	261619,16
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	---
					--	2006,99	--	2789,64	--	19379,2	
69.					2889,36		6178607,42		5506957,36		6925736,08
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	2138,4	---	265,34	---	567403,06	---	234111,18	---
					48,75	52,62	104247	112522,61	--	513017,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	205,07256		26835		5503122,15			
70.					1263,31		2701462,1		2664574,7		2960355,11
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2138,4	17,15	0,1 --	36673,56	213,84 --	39607,44 --	219285,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	99,22176		26835		2662615,93			
71.				0,64152	172110,82	3915,94	110412,53	2512,15	107900,38	1390,53	120747,3
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	2006,99	--	1287,52	--	8944,24	
72.					3035,92		6492011,33		5796945,8		7260994,75
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2138,4	48,75	276,29 51,33	104247	590818,53 109764,07	--	231131,96 537851,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК	0,0976 т	208,70784		27757		5793103,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 типа Б, марки II									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--		29959656,99	25378102,75			33870964,64
							--	3073677,87		1402347,31	
					--		534904,37			--	
							--	831217,28		2508960,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29959656,99				
	Материалы		Тенге				25378102,75				
	Всего заработная плата		Тенге					1366121,65			
	Транспортные расходы		Тенге				972972				
	Накладные расходы		Тенге				1402347,31				
	Сметная прибыль		Тенге				2508960,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33870964,64				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								478,34
	Сметная заработная плата		Тенге					1366121,65			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				33870964,64				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								478,34
	Сметная заработная плата		Тенге					1366121,65			
		РАЗДЕЛ 7. Обочины									
73.					363,22		2146194,34		1359,03		3470649,87
				5908,8		292,5		1728324		1067370,36	
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин		70,49	96,77	416511,31	571794,58		-- 257085,18	
74.					13198		7798434,24		7798434,24		8422309
				590,88			--		--		--
	211-201-0 407 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП - 8%	м3		--		--	--	--	-- 623874,74	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--		9944628,58		7799793,27		11892958,85
							--	1728324		1067370,36	
			Тенге		--		-- 416511,31	571794,58		-- 880959,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9944628,58				
	Материалы		Тенге				1359,02				
	Всего заработная плата		Тенге					988305,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7798434,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1067370,36				
		Сметная прибыль	Тенге				880959,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11892958,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384,07
		Сметная заработная плата	Тенге					988305,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11892958,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384,07
		Сметная заработная плата	Тенге					988305,89			

РАЗДЕЛ 8. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

лист 19

75.				51	10208,09	1467,57	520612,59	74846,07	50248,26	458882,5	1057854,69
	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		7755,26	575,94	395518,26	29372,94	--	78359,61	
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	НР - 108%; СП - 8%									
76.	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	8	21425	--	171400	--	171400	--	185112
					--	--	--	--	--	13712	
		СП - 8%									
77.	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=700 мм	шт.	11	10775	--	118525	--	118525	--	128007
					--	--	--	--	--	9482	
		СП - 8%									
78.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	9	6735	--	60615	--	60615	--	65464,2
					--	--	--	--	--	4849,2	
		СП - 8%									
79.	251-101-0112 РСНБ	Знак дорожный односторонний со	шт.	2	7484	--	14968	--	14968	--	16165,44
					--	--	--	--	--	1197,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.19.1, В=600 мм СП - 8%									
80.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=600 мм СП - 8%	шт.	8	7484 -- --	-- -- --	59872 -- --	-- -- --	59872 -- --	-- 4789,76	64661,76
81.	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм СП - 8%	шт.	13	7079 -- --	-- -- --	92027 -- --	-- -- --	92027 -- --	-- 7362,16	99389,16
		Детали крепления на знаки - 51 шт									
82.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т	0,002856	354405 -- --	-- -- --	1012,18 -- --	-- -- --	1012,18 -- --	-- 80,97	1093,15
83.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18,прим СП - 8%	т	0,000102	1109851 -- --	-- -- --	113,2 -- --	-- -- --	113,2 -- --	-- 9,06	122,26
84.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,0055182	1510113 -- --	-- -- --	8333,11 -- --	-- -- --	8333,11 -- --	-- 666,65	8999,76
		Стойка СМ-2 - 59 шт									
85.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	59	1896,71 397,54	1499,17 737,05	111905,89 23454,86	88451,03 43485,95	-- --	48197,38 12808,26	172911,54
86.	1106-0101 -0113 РСНБ РК	-Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3	11,8	62742,01 11875,25	2014,13 579,58	740355,72 140127,95	23766,73 6839,04	576461,04 --	133739,96 69927,65	944023,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	12,036		42778		514876,01			
87.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,0709	221039,15 195858,43	10210,72 918,16	457749,98 405603,22	21145,38 1901,42	31001,38 --	281178,2 59114,25	798042,44
88.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м	236	2690 --	-- --	634840 --	-- --	634840 --	-- 50787,2	685627,2
89.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0059	398485 --	-- --	2351,06 --	-- --	2351,06 --	-- 188,08	2539,14
90.	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	1046,94	1446,89 658,11	36,38 --	1514807 689001,68	38087,68 --	787717,66 --	744121,82 180714,31	2439643,14
		лист 20									
91.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	7	10208,09 7755,26	1467,57 575,94	71456,63 54286,82	10272,99 4031,58	6896,82 --	62983,87 10755,24	145195,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28										
92.	251-101-0 118 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм x 2250 мм СП - 8%	шт.	1	21425 ---	-- ---	21425 ---	-- ---	21425 ---	-- 1714	23139
93.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.	2	6735 ---	-- ---	13470 ---	-- ---	13470 ---	-- 1077,6	14547,6
94.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=600 мм СП - 8%	шт.	2	7484 ---	-- ---	14968 ---	-- ---	14968 ---	-- 1197,44	16165,44
95.	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм СП - 8%	шт.	2	7079 ---	-- ---	14158 ---	-- ---	14158 ---	-- 1132,64	15290,64
		Детали крепления на знаки - 7 шт									
96.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30x2,5 СП - 8%	т	0,000392	354405 ---	-- ---	138,93 ---	-- ---	138,93 ---	-- 11,11	150,04
97.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18x4 L=18,прим СП - 8%	т	0,000014	1109851 ---	-- ---	15,54 ---	-- ---	15,54 ---	-- 1,24	16,78
98.	217-101-0	-Болт сгайкой и шайбой	т	0,0007574	1510113 ---	-- ---	1143,76 ---	-- ---	1143,76 ---	-- ---	1235,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	107 РСНБ РК 2022	ГОСТ 1759.0-87 строительный			--	--	--	--	--	91,5	
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 8 шт									
99.				8	1896,71	1499,17	15173,68	11993,36	--	6535,24	23445,63
	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		397,54	737,05	3180,32	5896,4	--	1736,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				1,6	62742,01	2014,13	100387,22	3222,61	78164,21	18134,23	128003,17
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3		11875,25	579,58	19000,4	927,33	--	9481,72	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			1,02	1,632							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			42778		69813,7			
101.				0,2808	221039,15	10210,72	62067,79	2867,17	4203,57	38125,86	108209,14
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	-Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций		195858,43	918,16	54997,05	257,82	--	8015,49	
		НР - 69%; СП - 8%									
102.				32	2690	--	86080	--	86080	--	92966,4
	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	6886,4	
		СП - 8%									
103.				0,0008	398485	--	318,79	--	318,79	--	344,29
	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	25,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
104.				104,64	1446,89	36,38	151402,57	3806,8	78731,14	74373,8	243838,48
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка краской	м2 разметки		658,11	--	68864,63	--	--	18062,11	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--		5061693,66	2929198,65			7482203,85
						--		278459,82		1866272,87	
					--		1854035,19		--		
						--		92712,48		554237,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4541875,89				
	Материалы		Тенге				993529,42				
	Всего заработная плата		Тенге					1483988,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1315774,57				
	Местные материалы		Тенге				584689,71				
	Накладные расходы		Тенге				1546968,8				
	Сметная прибыль		Тенге				487107,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6575952,25				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								626,02
	Сметная заработная плата		Тенге					1483988,16			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				519817,77				
	Материалы		Тенге				35204,95				
	Всего заработная плата		Тенге					462759,51			
	Накладные расходы		Тенге				319304,06				
	Сметная прибыль		Тенге				67129,74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				906251,57				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								187,62
	Сметная заработная плата		Тенге					462759,51			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				7482203,82				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								813,64
	Сметная заработная плата		Тенге					1946747,67			
		РАЗДЕЛ 9. Устройство водопропускной трубы -13шт									
105.				160,81	92,02	92,02	14797,74	14797,73	--	3855,58	20145,59
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	33,3	--	5354,97	--	1492,27	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				160,81	33629,45	13138,83	5407951,85	2112855,25	--	3651817,57	9784551
	1146-0401 -0801 РСНБ РК	Основания насыпи. Разборка	м3 конструкции		20490,62	6543,78	3295096,6	1052305,26	--	724781,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 84%; СП - 8%									
107.	411-102-0 210 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	2010,125	82 ---	-- ---	164830,25 ---	-- ---	-- ---	-- 13186,42	178016,67
108.	1122-0301 -0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,078	3873130,17 1927346,4	1586403,77 684283,45	302104,15 150333,02	123739,49 53374,11	28031,64 --	201670,06 40301,94	544076,14
109.	241-102-0 244 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм СП - 8%	м	78,312	45937 ---	-- ---	3597418,34 ---	-- ---	3597418,34 ---	-- 287793,47	3885211,81
110.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	18,72	3963,89 308,86	1891,04 521,05	74204,02 5781,86	35400,27 9754,06	33021,89 --	16778,79 7278,62	98261,43
111.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подушки щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	11,375	23473,54 4425,2	457,09 233,38	267011,52 50336,65	5199,4 2654,7	211475,47 --	44512,73 24921,94	336446,19
112.				174,85	5996,08	254,58	1048414,59	44513,31	717369,34	255117,2	1407814,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		1638,73	98,25	286531,94	17179,01	--	104282,54	
113.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обсыпка трубы. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,35	1881,17 1881,17	-- --	72142,87 72142,87	-- --	-- --	51942,87 9926,86	134012,59
		Укрепление оголовки									
114.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструция оголовка. Устройство бетоном НР - 91%; СП - 8%	м3	2,925	6398,58 2738,12	1908,64 524,95	18715,85 8009	5582,77 1535,48	5124,08 --	8685,48 2192,11	29593,43
115.	212-101-2 118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6 СП - 8%	м3	2,925	44340 --	-- --	129694,5 --	-- --	129694,5 --	-- 10375,56	140070,06
116.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	2,47	23748,76 4425,2	457,09 233,38	58659,44 10930,24	1129,01 576,45	46600,19 --	9665,62 5466	73791,07
		Укрепление откосов и русел									
117.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	9,75	23748,76 4425,2	457,09 233,38	231550,41 43145,7	4456,63 2275,46	183948,08 --	38153,77 21576,33	291280,51
118.				165,75	25304,32	5,72	4194191	948,09	3121815,06	771774,17	5363242,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)		6464,12	2,9	1071427,89	480,67	--	397277,22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	15581686,57	2348622	8074498,59	5053973,83	22286513,23
					--	--	4993735,77	1145490,17	--	1650852,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15581686,57				
	Материалы		Тенге				4347385,72				
	Всего заработная плата		Тенге					6139225,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3727112,84				
	Транспортные расходы		Тенге				164830,25				
	Накладные расходы		Тенге				5053973,84				
	Сметная прибыль		Тенге				1650852,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22286513,24				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2528,04
	Сметная заработная плата		Тенге					6139225,94			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				22286513,24				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2528,04
	Сметная заработная плата		Тенге					6139225,94			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								308095681
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				11469481				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				28339129				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					8284413			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				219139090				
	Перевозка грузов		Тенге				7343554,25				
	Накладные расходы		Тенге				18982524				
	Сметная прибыль		Тенге				22821902				

Составил Сейфуллин Б.О.

Наименование стройки- Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог в ауле Жарсуат, Индерского района, Атырауской области (Корректировка) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Основание: РП,АД

Сметная стоимость 308095,636 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2476 чел-ч
Сметная заработная плата 19753,894 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	006-0135РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1337,29596	2464	**3295097,25**
2	005-0143РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	101,2848	**2836**	**287243,69**
3	005-0136РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	769,22203	**2508**	**1929208,85**
4	005-0134РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	313,114602	2420	757737,34
5	005-0130РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	200,448	2244	449805,31
6	005-0125РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	853,747814	2059	1757866,75
7	005-0123РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	396,65562	1986	787758,06
8	004-0145РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,13368	2940	150333,02
9	002-0135РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	186,9319296	2464	460600,27
10	002-0130РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,9128	2244	159128,32
11	002-0120РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,26465	1878	**8009,01**
12	001-0127РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	503,0181	2130	1071428,55

1	2	3	4	5	6	7
13	001-0120РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	71,613692	1878	134490,51
14	001-0117РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,25983	1792	72145,62
15	001-0110РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	90,246816	1571	141777,75
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			11469480,9
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	4990,1503		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	2476,4772546	3345,24	(8284413,31)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			11469480,9
		Строительные машины и механизмы				
1	343-402-0101РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,10779512	17	69,83
2	343-401-0201РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	785,010096	83	65155,84
3	343-202-0101РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,16988	44	183,47
4	334-101-0102РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,45766871	7349	54806,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,45766871	3204,00	23894,37
5	332-101-0101РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,17901	5292	947,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,17901	2681,00	479,93
6	331-101-0101РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,99762146	5095	10177,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,99762146	2681,00	5355,62
7	324-102-0101РСНБ РК 2022	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,30572	10091	13176,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,30572	3829,00	4999,60
8	321-212-0101РСНБ РК	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	10,39182048	9992	103835,07

1	2	3	4	5	6	7
	2022					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,39182048	3204,00	33295,39
9	321-211-0201РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	190,42067088	8934	1701218,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	190,42067088	2681,00	510517,82
10	321-211-0105РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	76,73668488	546	41898,23
11	321-209-0101РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	76,5713088	40182	3076788,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	76,5713088	3829,00	293191,54
12	321-202-0201РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	13,49113536	132	1780,83
13	321-202-0101РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	5,02271322	12503	62798,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	10,04542644	3204,00	32185,55
14	321-201-0101РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,8573436	1073	10576,93
15	321-102-0302РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	7,45766871	1006	7502,41
16	321-101-0402РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	207,8364096	15658	3254302,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	207,8364096	3829,00	795805,61
17	321-101-0302РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	103,9182048	17987	1869176,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	103,9182048	3204,00	332953,93
18	321-101-0204РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	195,04742976	14675	2862321,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	195,04742976	3829,00	746836,61
19	321-101-0201РСНБ РК	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	40,3827552	12653	510963

1	2	3	4	5	6	7
	2022					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	40,3827552	3829,00	154625,57
20	321-101-0104РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	346,394016	10805	3742787,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	346,394016	3829,00	1326342,69
21	321-101-0102РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	248,31801504	8433	2094065,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	248,31801504	3204,00	795610,92
22	315-202-0501РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,89241952	82	483,18
23	315-201-0401РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,8267384	8791	68804,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,8267384	3204,00	25076,87
24	315-103-0701РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	4,48818084	230	1032,28
25	315-103-0101РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	41,3993268	421	17429,12
26	315-102-0102РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	449,55896616	5217	2345349,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	449,55896616	2681,00	1205267,59
27	315-101-0101РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,5886952	3409	8824,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5886952	2681,00	6940,29
28	314-503-0601РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	170,52031872	8114	1383601,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	170,52031872	2681,00	457164,97
29	314-503-0101РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,45850112	6766	9868,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,45850112	3204,00	4673,04

1	2	3	4	5	6	7
30	314-502-0304РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,3973932	108	1014,92
31	314-104-0101РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,6798168	6935	4714,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6798168	3204,00	2178,13
32	314-102-0101РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,39525416	8303	11584,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,39525416	3829,00	5342,43
33	314-101-0103РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,1171392	9720	30298,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,1171392	2681,00	8357,05
34	313-403-0401РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	3,6462528	1539	5611,58
35	313-302-0202РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,51632	23	34,88
36	313-302-0201РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,2200352	51	215,22
37	311-601-1001РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	15,41268	6517	100444,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,41268	3204,00	49382,23
38	311-601-0901РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	6,8904	10275	70798,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,8904	3829,00	26383,34
39	311-401-0105РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	123,38380599	13327	1644335,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	123,38380599	3829,00	472436,59
40	311-201-0201РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	83,63266416	15771	1318970,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	83,63266416	3829,00	320229,47

1	2	3	4	5	6	7
41	311-101-1302РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,138996	11681	1623,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,138996	3829,00	532,22
42	311-101-0102РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	166,91643389	10872	1814715,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	166,91643389	3829,00	639123,03
43	311-101-0101РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,9972602	7409	14797,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,9972602	2681,00	5354,65
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			28339129,21
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			8284413,31
		Строительные материалы и конструкции				
1	261-201-0351РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	174,85	1293	226081,05
2	261-107-0576РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0329238	289955	9546,42
3	261-107-0360РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,101413	225987	22918,02
4	261-102-0103РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т	0,003248	354405	1151,11
5	251-103-0207РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	297,10764	418	124190,99
6	251-103-0101РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	943,14402	787	742254,34
7	251-101-0118РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	9	21425	192825
8	251-101-0113РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=700 мм	шт.	11	10775	118525
9	251-101-0112РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.19.1, В=600 мм	шт.	2	7484	14968
10	251-101-0112РСНБ РК	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=600 мм	шт.	10	7484	74840

1	2	3	4	5	6	7
11	2022 251-101-0109РСНБ РК	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм	шт.	15	7079	106185
12	2022 251-101-0103РСНБ РК	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	11	6735	74085
13	2022 241-102-0244РСНБ РК	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм	м	78,312	45937	3597418,34
14	2022 241-102-0153РСНБ РК	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	268	2690	720920
15	2022 236-203-0105РСНБ РК	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0032596	1380719	4500,59
16	2022 236-104-0103РСНБ РК	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00337142	1054789	3556,14
17	2022 236-101-0107РСНБ РК	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01195203	760526	9089,83
18	2022 235-201-1501РСНБ РК	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	174,85	483	84452,55
19	2022 222-525-0101РСНБ РК	Прокладка 18х4 L=18,прим	т	0,000116	1109851	128,74
20	2022 218-103-0207РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00023517	1352536	318,08
21	2022 218-103-0206РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,73625	7007	12165,9
22	2022 218-101-0101РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,7234	3059	26684,88
23	2022 217-605-0203РСНБ РК	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,1381315	431330	59580,26
24	2022 217-605-0104РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,387503	153	212,29
25	2022 217-605-0101РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,585815	366	1678,41
26	2022 217-603-0104РСНБ РК	Вода техническая	м3	1396,711266	33	46091,47
27	2022 217-501-0108РСНБ РК	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,27976	181321	50726,36
28	2022 217-301-0105РСНБ РК	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,14	2284	23159,76

1	2	3	4	5	6	7
29	2022 217-108-0101РСНБ РК	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,043517	826	3339,95
30	2022 217-101-0107РСНБ РК	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0062756	1510113	9476,87
31	2022 217-101-0107РСНБ РК	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0395985	1510113	59798,21
32	2022 216-201-0702РСНБ РК	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,786825	281614	221580,94
33	2022 216-201-0203РСНБ РК	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,45915776	163296	74978,63
34	2022 216-201-0202РСНБ РК	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	16,5178628	163296	2697300,92
35	2022 216-102-0301РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,010988	64705	710,98
36	2022 215-204-0503РСНБ РК	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0938	109412	10262,85
37	2022 215-202-0501РСНБ РК	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00242225	116869	283,09
38	2022 214-214-0108РСНБ РК	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04397679	10602	466,24
39	2022 214-209-0802РСНБ РК	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,281351	2146	22063,78
40	2022 214-209-0507РСНБ РК	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,68	1041	4871,88
41	2022 214-203-0103РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0045623	598418	2730,16
42	2022 214-101-0201РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0067	398485	2669,85
43	2022 212-501-0204РСНБ РК	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1647,56608	27757	45731491,68
44	2022 212-501-0104РСНБ РК	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2402,13784	26835	64461368,94
45	2022 212-401-0106РСНБ РК	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,311375	39588	51914,71
46	2022 212-101-2118РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	2,925	44340	129694,5

1	2	3	4	5	6	7
47	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,668	42778	584689,7
48	211-601-0101РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,8384	1444	32978,65
49	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2785,332	14649	40802328,47
50	211-201-0607РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8204256	13466	11047,85
51	211-201-0507РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3206,28245	13375	42884027,77
52	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	16,9858	13573	230548,26
53	211-201-0504РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	253,212	15165	3839959,98
54	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	590,88	13198	7798434,24
55	211-701-0101	Камень природный	м3	167,4075	18648	3121815,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	тенге			219139090,12
		Транспортные расходы				
1	412-102-0217РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	299113,5	24	7178724
2	411-102-0210РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2010,125	82	164830,25
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			7343554,25
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	4990,1503		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			266291254,56
		Накладные расходы (по смете)	тенге			18982523,94
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			285273778,5
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			22821902,26
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			308095680,76

Составил Сейфуллин Б.О.