Заказчик: КГУ "Аппарат акима пос. Жанакорган"

Поставщик: Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Кызылординской области

Наименование работ: Экспертиза качества работ и материалов

Приложение № 7

Прейскурант на 2025 год.

Оказание услуг экспертизы качества работ и материалов

№ п/п	Количество объектов, шт	Протяженность обследуемого участка, км	Количество выездов	Порядковый номер по прейскуранту цен	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Стоимость единицы, тенге	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					пос. Жанакорган ул. Жаркынбекулы				
Гравийно-песчаная смесь (ГПС) и Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС)									
				23	Определение влажности щебня, гравий	шт.	4	4686,64	18746,56
				35	Определение содержания глины в комках в щебне (гравии)	шт.	4	4433,64	17734,56
				60	Определение насыпной плотности ЩГПС	шт.	4	5330,73	21322,92
				46	Определение содержание зерен слабых пород в песчано-гравийной смеси (сухой метод)	шт.	4	5449,59	21798,36
				50	Определение лещадности щебня из ЩПС(по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;) методом визуальной разборки	шт.	4	31281,53	125126,12
				54	Определение истираемости щебня из ЩПС в полочном барабане (по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;)	шт.	4	53800,96	215203,84
				55	Определение дробимости щебня из ЩПС в полочном барабане (по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;)	шт.	4	13836,06	55344,24
				59	Определение зернового состава гравийно-песчаной смеси	шт.	4	9270,34	37081,36
					Итого		-	-	***512357,96***
					Отбор проб материалов, смесей, изделий				
				174	Отбор проб инертных дорожно-строительных материалов в карьерах, на строительных площадках, АБЗ и т.д.	шт.	4	4207,96	16831,84
					Итого		-	-	***16831,84***
					Прочие работы при эксплуатации дорог				
				205	Составление протокола испытания	шт.	4	13279,28	53117,12
					Итого				**53117,12**
					Всего		-	-	***582306,92***
Керн горячего асфальтобетона									
				105	Приготовление горячей асфальтобетонной смеси и изготовление образцов: изготовление (уплотнение) образцов прессованием	шт.	7	21089,85	147628,95
				117	Определение средней плотности асфальтобетона образцов, приготовленных из смесей	шт.	7	7116,37	49814,59
				118	Определение средней плотности образцов, отобранных из конструктивных слоев дорожных одежд (кернов)	шт.	7	17619,83	123338,81
				124	Определение коэффициента уплотнения асфальтобетонного керна расчетным методом	шт.	7	17983,64	125885,48
				134	Определение водонасыщения кернов асфальтобетона	шт.	7	24685,27	172796,89
					Итого		-	-	***619464,72***
					Отбор проб материалов, смесей, изделий				
				168	Отбор проб (вырубки, керноотборник) на покрытии: отбор проб керноотборником, цилиндрическим керном (2 керна) с заделкой места отбора, замер толщины керна	шт.	7	2223,86	15567,02
				178	Определение параметров геометроических элементов дороги(ширина,длина)	шт.	7	1096,33	7674,31
					Итого		-	-	***23241,33***

				205	Составление протокола испытания	шт.	7	13279,28	92954,96
				Итого			-	-	***92954,96***
				Всего					***735661,01***
Горячая м/з асфальтобетонная смесь									
				105	Приготовление горячей асфальтобетонной смеси и изготовление образцов: изготовление (уплотнение) образцов прессованием	шт.	14	21089,85	295257,9
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 20С	шт.	2	9340,23	18680,46
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 50С	шт.	2	8005,91	16011,82
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 0С	шт.	2	12453,64	24907,28
				110	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов из горячей смеси при температуре 20 °С водонасыщенных	шт.	2	30592,66	61185,32
				116	Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона ускоренным методом	шт.	2	12594,91	25189,82
				117	Определение средней плотности асфальтобетона образцов, приготовленных из смесей	шт.	2	7116,37	14232,74
				123	Определение сцепления асфальтобетона при сдвиге при температуре 50С	шт.	2	9809,26	19618,52
				125	Определение сцепления битума с поверхностью мирнеральной части асфальтобетонной смеси	шт.	2	8450,68	16901,36
				126	Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона пикнометричестким методом	шт.	2	20459,55	40919,1
				128	Определение остаточной пористости асфальтобетона (расчетным методом)	шт.	2	1907,36	3814,72
				130	Определение предела прочности на растяжение при расколе (трещиностойкость при 0 С)	шт.	2	10828,22	21656,44
				132	Определение характиристик сдвигоустойчивости при двух напряженно-деформированных состочниях	шт.	2	16843,9	33687,8
				119	Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования	шт.	2	16901,37	33802,74
				120	Определение содержания битума методом экстрагирования	шт.	2	13343,18	26686,36
				135	Определение водонасыщения асфальтобетона: горячей асфальтобетонной смеси	шт.	2	8215,49	16430,98
				Итого			-	-	***668983,36***
				Отбор проб материалов, смесей, изделий					
				172	Отбор проб асфальтобетонной смеси при работе асфальтоукладчика	шт.	0	4866,89	0
				171	Отбор проб асфальтобетонной смеси при приготовлении в производственных смесительных установках	шт.	2	9138,25	18276,5
				Итого			-	-	***18276,5***
				Прочие работы при эксплуатации дорог					
				205	Составление протокола испытания	шт.	2	13279,28	26558,56
				Итого			-	-	***26558,56***
									713818,42
Итого к оплате									***2031786,35***
пос. Жанакорган ул. Кулымбетова									
Гравийно-песчаная смесь (ГПС) и Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС)									
				23	Определение влажности щебня, гравий	шт.	4	4686,64	18746,56
				35	Определение содержания глины в комках в щебне (гравии)	шт.	4	4433,64	17734,56
				60	Определение насыпной плотности ЩГПС	шт.	4	5330,73	21322,92
				46	Определение содержание зерен слабых пород в песчано-гравийной смеси (сухой метод)	шт.	4	5449,59	21798,36
				50	Определение лещадности щебня из ЩПС(по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;) методом визуальной разборки	шт.	4	31281,53	125126,12
				54	Определение истираемости щебня из ЩПС в полочном барабане (по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;)	шт.	4	53800,96	215203,84

				55	Определение дробимости щебня из ЩПС в полочном барабане (по трем фракциям : 5-10;10-20;20-40;)	шт.	4	13836,06	55344,24
				59	Определение зернового состава гравийно-песчаной смеси	шт.	4	9270,34	37081,36
				Итого			-	-	***512357,96***
				Отбор проб материалов, смесей, изделий					
				174	Отбор проб инертных дорожно-строительных материалов в карьерах, на строительных площадках, АБЗ и т.д.	шт.	4	4207,96	16831,84
				Итого			-	-	***16831,84***
				Прочие работы при эксплуатации дорог					
				205	Составление протокола испытания	шт.	4	13279,28	53117,12
				Итого					**53117,12**
				Всего			-	-	***582306,92***
Керн горячего асфальтобетона									
				105	Приготовление горячей асфальтобетонной смеси и изготовление образцов: изготовление (уплотнение) образцов прессованием	шт.	3	21089,85	63269,55
				117	Определение средней плотности асфальтобетона образцов, приготовленных из смесей	шт.	3	7116,37	21349,11
				118	Определение средней плотности образцов, отобранных из конструктивных слоев дорожных одежд (кернов)	шт.	3	17619,83	52859,49
				124	Определение коэффициента уплотнения асфальтобетонного керна расчетным методом	шт.	3	17983,64	53950,92
				134	Определение водонасыщения кернов асфальтобетона	шт.	3	24685,27	74055,81
				Итого			-	-	***265484,88***
				Отбор проб материалов, смесей, изделий					
				168	Отбор проб (вырубки, керноотборник) на покрытии: отбор проб керноотборником, цилиндрическим керном (2 керна) с заделкой места отбора, замер толщины керна	шт.	3	2223,86	6671,58
				178	Определение параметров геометроических элементов дороги(ширина,длина)	шт.	3	1096,33	3288,99
				Итого			-	-	***9960,57***
				205	Составление протокола испытания	шт.	3	13279,28	39837,84
				Итого			-	-	***39837,84***
				Всего					***315283,29***
Горячая м/з асфальтобетонная смесь									
				105	Приготовление горячей асфальтобетонной смеси и изготовление образцов: изготовление (уплотнение) образцов прессованием	шт.	7	21089,85	147628,95
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 20С	шт.	1	9340,23	9340,23
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 50С	шт.	1	8005,91	8005,91
				109	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов при температурах 0С	шт.	1	12453,64	12453,64
				110	Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов из горячей смеси при температуре 20 °С водонасыщенных	шт.	1	30592,66	30592,66
				116	Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона ускоренным методом	шт.	1	12594,91	12594,91
				117	Определение средней плотности асфальтобетона образцов, приготовленных из смесей	шт.	1	7116,37	7116,37
				123	Определение сцепления асфальтобетона при сдвиге при температуре 50С	шт.	1	9809,26	9809,26
				125	Определение сцепления битума с поверхностью мирнеральной части асфальтобетонной смеси	шт.	1	8450,68	8450,68
				126	Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона пикнометричестким методом	шт.	1	20459,55	20459,55
				128	Определение остаточной пористости асфальтобетона (расчетным методом)	шт.	1	1907,36	1907,36

				130	Определение предела прочности на растяжение при расколе (трещиностойкость при 0 С)	шт.	1	10828,22	10828,22
				132	Определение характиристик сдвигоустойчивости при двух напряженно-деформированных состочниях	шт.	1	16843,9	16843,9
				119	Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования	шт.	1	16901,37	16901,37
				120	Определение содержания битума методом экстрагирования	шт.	1	13343,18	13343,18
				135	Определение водонасыщения асфальтобетона: горячей асфальтобетонной смеси	шт.	1	8215,49	8215,49
				Итого			-	-	***334491,68***
				Отбор проб материалов, смесей, изделий					
				172	Отбор проб асфальтобетонной смеси при работе асфальтоукладчика	шт.	0	4866,89	0
				171	Отбор проб асфальтобетонной смеси при приготовлении в производственных смесительных установках	шт.	1	9138,25	9138,25
				Итого			-	-	***9138,25***
				Прочие работы при эксплуатации дорог					
				205	Составление протокола испытания	шт.	1	13279,28	13279,28
				Итого			-	-	***13279,28***
									356909,21
Итого к оплате									***1254499,42***
Всего к оплате									***3286285,77***

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Кызылординской области

Зав.лаборатории: **Касымхан М.**

Исп. Джакешов Е.К.
тел.: 8 (7242)29-03-05. 8(7242)29-03-28