«Қызылорда қ., Д. Алисов көш., №120А мекен жайы бойынша төмен қысымды газ құбырының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

21.12.2024 ж. № ШС-0116/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Сәулет" өндірістік кооперативі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Best Stroy Group инжениринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қ., Д. Алисов көш., №120А мекен жайы бойынша төмен қысымды газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0116/24 от 21.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство газопровода низкого давления по адресу: г. Кызылорда, ул Д. Алисова, №120А»

ЗАКАЗЧИК:
Производственный кооператив "Саулет"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Stroy Group инжиниринг"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство газопровода низкого давления по адресу: г. Кызылорда, ул Д. Алисова, №120А» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Строительство газопровода низкого давления по адресу: г. Кызылорда, ул Д. Алисова, №120А».

Дополнительные сведения: ШС-0111-01, 08.11.2024, заявления 07.11.2024

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:
https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=ba060d47-3b3e-41d2-96b6-8f913b7c0e84

2. ЗАКАЗЧИК: Производственный кооператив «Саулет».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Best Stroy Group инжиниринг» (ГСЛ№16000646 от 19 января 2016 года, III-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 25 ноября 2024 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ72VUA01267931 от 04 ноября 2024 года, выданное Отделом архитектуры и градостроительства города Кызылорда;

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Гео Мапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет по инженерно-геологическим условиям площадки строительства, выполненный ТОО «Гео Мапс» (лицензия №0000614 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

Производственный кооператив «Саулет» №01 от 29 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

Техническое условие:

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Кызылординский производственный филиал №09-гКз-2024-000001988 от 15 октября 2024 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Том II.

Альбом 1 Газоснабжение

Альбом 2 Проект организации строительства

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Газоснабжение станции технического обслуживания автомобилей.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Объект расположен по улице Д. Алисова, №120А в городе Кызылорде.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается строительство подводящего газопровода низкого давления к зданию СТО на отопление и приготовление пищи.

Точка врезки - существующий газопровод низкого давления диаметром 63 мм. Прокладка проектируемого газопровода подземная из ПЭ труб.

Стальной надземный газопровод окрасить антикоррозийным покрытием по грунтовке ГФ-021 и двумя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета.

После выполнения монтажа газопровода выполнить испытание его на прочность и герметичность.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с "Требованиям к безопасности объектов систем газоснабжения": СН РК 4.03-01-2011, СНиП РК 3.01-01-2008, МСН 4.03-01- 2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.02-12-2002Для монтажа газопровода разрешается использовать трубы, имеющие сертификат качества завода изготовителя.

Молниезащита и защитное заземление

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме, предусмотренном «Правилами устройства электроустановок» и другими соответствующими нормативными документами РК. Основным средством защиты оборудования и эксплуатационного персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Заземлению подлежат металлические корпуса оборудования, стальные трубы и другие металлические конструкции.

В качестве заземляющих устройств проектом приняты поверхностные и глубинные заземлители, объединенные в контуры заземления сооружений. Поверхностные горизонтальные заземлители прокладываются в земле на глубине 0,5 м. Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов из круглого стального проката диаметром 16 мм, длиной до 3 м. Соединение вертикального и горизонтального электродов производится сваркой.

Общее сопротивление цепи заземления не должно превышать требуемую ПУЭ РК величину в 10 Ом.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

Газопровод низкого давления – 0,003 МПа.

Продолжительность строительства – 1 месяц.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода низкого давления по адресу: г. Кызылорда, ул Д. Алисова, №120А» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қызылорда қ., Д. Алисов көш., №120А мекен жайы бойынша төмен қысымды газ құбырының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Тлеуова Нурбахит Саркульевна	Конструктивная часть	KZ44VJE00032482	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Байменов Ержан Галымович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ74VJE00040866	Соответствует
3	Проект организации строительства	Ахметова Гульбаршын Жусупбековна	Специальные разделы проектов	KZ17VJE00040146	Соответствует

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

Ахметов С.К. (Директор)

Тлеуова Н.С. (Эксперт)

Байменов Е.Г. (Эксперт)

Ахметова Г.Ж. (Эксперт)

Документ Id	c6425f35-2ad7-4d09-a4af-02269a8df072
Номер и дата документа	ШС-0116/24 от 21.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.21 15:55:10 3B2776815D0B0480597F8741A0C47D39BE813983 БАЙМЕНОВ ЕРЖАН ГАЛЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.21 15:56:39 1B5F86FD8D63653C9A3651DE1E19CE20BA92A9F3 АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.21 15:58:31 67ECC7F35DE48D6B032CB703FF640B6A770E4609 **Подписано:** АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2024.12.21 15:59:38 771A9F9099035F208369C3520332D5D33A66BDC1

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.