«СОГЛАСОВАНО»	**«УТВЕРЖДАЮ»**
ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКА: Директор ТОО «TS-Smart Construction»	ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель акима КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы »
_____Камбатыров Т.З.	_____А.Какетаев
«____»_____2024 г.	«____»_____2024 г.

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту:

«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. "Горный гигант", 3-я, 4-я, 5-я, 6-я улиц включая ул. Каппарова»

«УТВЕРЖДАЮ»
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Заместитель акима
КГУ «Аппарат акима Медеуского
района города Алматы »
_____А.Какетаев
«____»_____2024 г.

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. "Горный гигант", 3-я, 4-я, 5-я, 6-я улиц включая ул. Каппарова

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Утепленное блочно-модульное здание WS-TESCO L-6000мм. В-2500мм. Н-2500мм		**к-т**	1		12 222 123	с НДС	ТОО "TESCO"/ Казахстан	3

Директор ТОО TS Smart Construction" Камбатыров Т.З.

ГИП Дауренбек Н.

Исх. № 130706-24 от 26.06.2024
Заказчик: ТОО Redline PRO

Коммерческое предложение

«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр."Горный Гигант»							
№	Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена тенге	Сумма тенге	Срок поставки
1	2532259	**WILO COR-2HELIX V1609/K/CC-01** насосная установка хоз. питьевого водоснабжения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН с частотным регулированием, станиной с виброножками Q=15м3/ч, H=85м, 1раб+1рез N=7,5 кВт х 2,вес 443 кг	шт	1	19 657 556	19 657 556	12-16 недель
2	2453460	**WILO CO 2 Helix V 2206/SK-FFS-R** насосная установка пожаротушения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН, станиной с виброножками Q=18.0м3/ч, H=85.0м, 1раб+1рез N=7,5 кВт х 2, вес 420 кг	шт	1	18 180 293	18 180 293	12-16 недель
3		БКЗ Утеплённое Блок-контейнерное здание **WS-TESCO.** Размеры: Длинна -6000мм. Ширина -2500мм. Высота-2500мм. В комплекте с запорной арматурой, трубной обвязкой, отоплением (конвекторное), распределительный щит, вентиляция (естественная) и освещением. Мощность 5кВт (без насосного оборудования) Общее потребеление = 20 кВт Вес контейнера с насосным ободуванием 4 тонны.	шт	1	12 222 123	12 222 123	6-8 недель
					Итого:	**50 059 972**	

Цены указаны с НДС на условиях поставки до мкр. Горный Гигант
Гарантия на все оборудование 24 месяца со дня покупки.

С уважением,
Менеджер ТОО «TESCO»
Юсупов И.
+7 701 534 9106
tesco.shimkent2@gmail.com