Форма по приложению 3-б
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мусанов Калкабай Нуралинович, 570416300653, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Желтоксана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инженерных сетей, сметной документаций и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **РП" Строительство оздоровительного комплекса в г. Талдыкорган, (без наружных инженерных сетей, сметной документаций и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Здание автомойки									
68	68	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	425	151,01	151,01	64179	64179	0	11659	81905
						0	38,1	0	16192		6067	
69	69	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	212,5	106,05	102,58	22536	21798	0	2818	27382
						3,47	14,95	737	3177		2028	
70	70	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	170	36,96	36,96	6283	6283	0	1849	8783
						0	15,11	0	2569		651	
71	71	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	170	181,02	81,66	30773	13882	0	17203	51814
						99,36	41,19	16891	7002		3838	
72	72	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,8	15428,57	1165,54	212914	16085	176355	22204	253927
						1483,65	284,46	20474	3926		18809	
73	73	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	69	21987,91	1948,03	1517166	134414	1133386	254038	1912900
						3614	431,83	249366	29796		141696	
74	74	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,865	325908		1911450		1911450		2064366
											152916	
75	75	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1512	921,72	20,31	1393641	30709	867691	464989	2007320
						327,54	3,14	495240	4748		148690	
76	76	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,5	14390,17	3059,7	1489383	316679	389978	808884	2482128
						7562,57	840,98	782726	87041		183861	
77	77	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	414	5720,82	281,24	2368419	116433	1278093	934898	3567582
						2352,4	75,78	973894	31373		264265	
78	78	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,8	51233,55	1946,54	707023	26862	391901	268537	1053605
						20888,4	495,37	288260	6836		78045	
79	79	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,173	325908		382290		382290		412873
											30583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,44	31493,57	5000,82	423274	67211	263417	98826	563868
						6893,25	1187,1	92645	15955		41768	
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1424	325908		372317		372317		402102
82	82	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	378	1194,91	69,18	451676	26150	102294	29785	
						855,11	56,85	323232	21489		275777	785649
83	83	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	378	1368,96	8,31	517467	3141	160007	58196	
						937,35	2,82	354318	1066		284307	865916
84	84	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	378	1060,6	4,04	400907	1527	88686	64142	
						821,94	1,99	310693	752		249156	702068
85	85	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	720	1578,86	93,82	1136779	67551	259906	52005	
						1124,06	72,74	809323	52373		689357	1972227
86	86	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	720	1051,22	10,42	756878	7502	366120	146091	
						532,3	3,47	383256	2498		308604	1150721
87	87	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	720	697,97	5,32	502538	3830	101095	85239	
						552,24	2,62	397613	1886		319599	887908
88	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	378	824,48	33,62	311653	12708	145401	65771	
						406,2	16,68	153544	6305		150258	498864
89	89	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	378	854,17	45,66	322876	17260	290436	36953	
						40,16	22,06	15180	8339		22108	372583
90	90	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	378	789,19	24,89	298314	9408	108845	27599	
						476,35	12,44	180060	4702		173677	509750
91	91	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	378	4700		1776600			37759	
			Отпускная цена							1776600		1776600
			Сметная стоимость оборудования			4700		1776600				
92	92	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	230	359,72	2,57	*1776600*				
						100,44	1,26	82736	591	59043	21988	113102
93	93	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок г.глухого остекления)	м2	67,2	2814,24	201,78	23101	290		8378	
						1396,94	98,16	189117	13559	81683	90424	301904
94	94	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	67,2	22203		93874	6596		22363	
								1492042		1492042		1611405
95	95	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	1930,63	89,81	25948	1207	6848	119363	
						1331,28	40,53	17892	545		16593	45944
96	96	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,2	13622		915398		915398	3403	
												988630
97	97	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	378	75,15	2,35	28407	888	6725	73232	
						55,01	1,08	20794	408		19082	51288
											3799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	378	3527,07	107,37	1333232	40586	427144	807579	2312076
						2289,69	32,54	865503	12300		171265	
99	99	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	378	3451		1304478		1304478		1408836
				м2 изолируемой поверхности	378	180,5	13,27	68229	5016	27405	104358	
101	101	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка			94,73	3,63	35808	1372		34206	110630
				м2 вертикальной проекции	276	876,1	47,57	241804	13130	68282	8195	
102	102	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			581,13	23,22	160392	6409		155125	428683
				м2 оштукатуриваемой поверхности	276	2396,51	39,99	661437	11038	184456	31754	
103	103	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная			1688,2	19,27	465943	5319		377009	1121522
				м2 окрашиваемой поверхности	276	231,24	1,67	63822	461	27100	83076	
104	104	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка			131,38	0,78	36261	215		29181	100443
				кит	96	1267,07	18,14	121639	1741	42931	7440	
105	105	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт			801,73	6,57	76966	631		76045	213499
				секция	600	2182		1309200		1309200	15815	
106	106	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах								104736	1413936
				м трубопровода	264	1178,57	2,19	311142	578	2925	301574	661733
107	107	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex			1165,3	0,34	307639	90		49017	
				м трубопровода	264	755,38	80,35	199420	21212	87466	76833	298353
108	108	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка			343,72	39,22	90742	10354		22100	
				вентилятор	10	12593,92	468,77	125939	4688	7375	113098	258160
109	109	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В			11387,65	152,96	113876	1530		19123	
				комплект	10	93900		939000		939000		1014120
110	110	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								75120	
				м2 поверхности воздуховодов	165	7912,76	59,96	1305605	9893	931524	360961	1799891
111	111	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex			2207,21	25,08	364189	4139		133325	
				м2 изолируемой поверхности	165	2268,73	138,2	374340	22803	190266	131027	545796
112	112	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка			977,4	67,47	161271	11133		40429	
				решетка	26	1989,15	38,57	51718	1002	9352	40955	100087
113	113	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм			1590,88	16,47	41363	428		7414	
				шт.	26	2696		70096		70096		75704
114	114	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								5608	
				м	30	954,81	1,49	28644	44	59	27985	61159
115	115	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			951,34	0,54	28540	16		4530	
				м	15	920,27	3,63	13804	54	66	13428	29411
116	116	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка			912,24	1,23	13684	18		2179	
				м трубопровода	165	2913,23	23,38	480683	3857	389582	87072	613175
117	117	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука			528,75	9,73	87244	1605		45420	
					165	755,38	80,35	124638	13257	54666	48021	186472

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	м трубопровода		343,72	39,22	56714	6471		13813	
119	119	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	26526,67 3059,1	161,13 81,24	106107 12236	645 325	93226	12310 9473	127890
120	120	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	комплект	4	8879		35516		35516		38357
121	121	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	4	1372		5488		5488	2841	5927
122	122	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	комплект	4	1693,49 1270,89	62,97 31,16	6774 5084	252 125	1439	439 5104 950	12828
123	123	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	4	10521		42084		42084		45451
124	124	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3Б УХЛ3 IP31	шкаф	2	5277,01 3516,03	124,88 51,82	10554 7032	250 104	3272	3367 5138 1255	16947
125	125	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7068		14136		14136		15267
126	126	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	30	2892,7 1545	30,71 0	86781 46350	921 0	39510	1131 33372 9612	129765
127	127	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	1691		50730		50730		54788
128	128	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	639,8 567,09	4,26 1,9	26872 23818	179 80	2875	4058 17206 3526	47604
129	129	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	42	16437		690354		690354		745582
130	130	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	90	259,63 225,57	0,22 0,11	23367 20301	20 10	3046	55228 14624 3039	41030
131	131	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	345		6900		6900		7452
132	132	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	70 9200	358 257,88	2,23	25060 2372496	20516	25060 465520	552 2005 1358715	27065 4029708
133	133	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,5	205,05 222611	0,07	1886460 1001750	644	1001750	298497	1081890
134	134	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,7	346715		1629560		1629560	80140	1759925
			Итого по разделу: 2. Здание автомойки								130365	
			ИТОГО:									48466276
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		5815953				48466276
												54282229

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой» Директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Мусанов Калкабай Нуралинович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Оразаев К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Омарбекова Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)