Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Ержуманов Саржан Альдибекович, 510620300017, Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган, улица Абая

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, мкр. Жетісу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, мкр. Жетісу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за январь 2025 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	218,4	3974,16 3410,29	563,86 178,7	867956 744808	123148 39029	0	627069 119602	1614627
17	17	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	650	3616,38 2462,07	334,94 158,82	2350644 1600346	217708 103235	532590	1362865 297081	4010590
18	18	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	650	1929,23 984,61	14,98 3,94	1254002 639997	9735 2558	604270	514044 141444	1909490
19	19	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	650	1600,48 1209,29	18,07 5,71	1040309 786040	11746 3709	242523	631799 133769	1805877
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									9340584
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	218,4	1705,98 889,86	97,6 36,4	372586 194345	21315 7951	156927	190158 45020	607764
21	21	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,4	1655,42 87,96	132,21 48,15	361544 19211	28875 10517	313458	27944 31159	420647
22	22	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	218,4	1833,43 1043,51	81,03 27,17	400421 227902	17698 5935	154821	219806 49618	669845
23	23	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	218,4	3354		732514		732514	58601	791115
24	24	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	350	776,97 220,04	8,86 2,74	271938 77014	3101 960	191824	73295 27619	372852
			Итого по разделу: 4. Полы									2862223
			Раздел: 5. Окна									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35,84	6366,03 3118,41	656,26 218,54	228158 111764	23520 7832	92874	107637 26864	362659
26	26	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - вмпост и поворотная створка	м2	35,84	31468		1127813		1127813		1218038
			Итого по разделу: 5. Окна								90225	1580697
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	4463,72 2971,86	304,31 90,23	74991 49927	5113 1516	19951	46299 9703	130993
28	28	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35,84	9366		335677		335677		362531
29	29	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	3880,06 2533,56	425,52 130,18	11407 7449	1251 383	2708	26854 7048 1476	19931
30	30	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,94	51750,5		152146		152146		164318
			Итого по разделу: 6. Двери								12172	677773
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
31	31	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210	12416,9 5252,28	918,21 168,73	2607550 1102979	192825 35433	1311746	1058723 293302	3959575
32	32	Е11-460302-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	6785,3 3291,13	3494,17 1067,88	67853 32911	34942 10679	0	36616 8357	112826
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									4072401
			Раздел: 8. Кровля									
33	33	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	218,4	174,87 122,8	7,94 2,39	38191 26819	1735 521	9637	24606 5024	67821
34	34	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	218,4	6134,43 2943,23	73,11 11,23	1339759 642801	15967 2452	680992	593633 154671	2088063
35	35	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	218,4	459,84 211,47	42,28 8,08	100428 46186	9234 1764	45008	44114 11563	156105
			Итого по разделу: 8. Кровля									2311989
			Раздел: 9. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	350	2174,76 1298,04	166,95 51,7	761165 454313	58434 18094	248417	439339 96040	1296544
37	37	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	5351,79 3697,12	116,3 42,06	1873125 1293992	40706 14720	538427	1046969 233608	3153702
38	38	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	350	532,95 287,76	5,65 1,72	186533 100716	1978 601	83839	81053 21407	288993

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 9. Фасад									**4739239**
			ИТОГО:									**25584906**
			НДС			**12 %**		**3070189**				**28655095**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Принял (Заказчик)

Ержуманов Саржан Альдибекович.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Оразд Дарен Дренулы.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Сәметов Ардан Алмасерікұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)