Форма по приложению 5-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ержуманов Саржан Альдибекович, 510620300017, Республика Казахстан, Область Жетiсу, Талдыкорган, улица Абая**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетiсу, г. Талдыкорган, мкр. Жетiсу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство СТО и автомойки по адресу: область Жетiсу, г. Талдыкорган, мкр. Жетiсу, № 34 А., Республика Казахстан, Область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., Г. Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2025** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Система отопления									
39	39	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38,4	1754,95	50,47	67390	1938	0	64667	142622
						1704,48	13,91	65452	534		10565	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	240	3790		909600		909600		982368
											72768	
41	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	16	704,39	0	11270	0	4163	6965	19694
						444,23	0	7108	0		1459	
42	42	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	5463,45	255,11	174830	8163	18123	146647	347195
						4641,99	34,26	148544	1096		25718	
43	43	Е11-160501-0603 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	175	2579,05	5,46	451333	957	3848	437726	960184
						2551,59	0,75	446529	131		71125	
44	44	Е11-160501-0604 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	70	2538,45	24,67	177692	1727	2524	170051	375562
						2477,73	1,16	173441	81		27819	
45	45	Е11-160501-0804 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	3783,97	47,93	170279	2157	1664	163173	360128
						3699,06	1,01	166458	45		26676	
46	46	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	290	1763,35	282,03	511370	81787	206929	188466	755823
						767,77	87,34	222654	25328		55987	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									3943576
			Раздел: 11. Вентиляция									
47	47	Е11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	26939,87	1369,45	134699	6847	9062	117973	272886
						23758,05	318,08	118790	1590		20214	
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	5	133611		668055		668055		721499
											53444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	Е11-200101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	17302,7 4602,31	181,76 52,16	830530 220911	8725 2504	600894	218946 83958	1133434
50	50	Е11-200101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69	16875,96 4213,8	143,74 40,96	1164441 290752	9918 2826	863771	287707 116172	1568320
51	51	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	117	5315,48 2183,21	485,07 150,21	621911 255436	56753 17574	309722	207488 66352	895751
52	52	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	6908,67 3317,8	166,84 34,26	103630 49767	2503 514	51360	49275 12232	165137
53	53	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	15	4167		62505		62505		67505
54	54	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	4297,77 3317,8	117,31 34,26	34382 26542	938 274	6901	5000 26280 4853	65515
55	55	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	5831		46648		46648		50380
			Итого по разделу: 11. Вентиляция								3732	
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									4940427
56	56	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	2092,7 2084,12	4,87 1,17	349481 348048	813 196	620	341280 55261	746022
57	57	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	2018,47 1998,48	11,79 2,69	298734 295775	1744 397	1214	290249 47119	636102
58	58	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	7032,6 1157,78	79,5 21,24	2292628 377436	25919 6925	1889274	376673 213544	2882845
59	59	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	168	3942,45 3879,08	41,61 0,41	662331 651685	6990 69	3656	638718 104084	1405133
60	60	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	142	3648,11 3593,6	34,35 0,24	518032 510291	4878 34	2863	500119 81452	1099603
61	61	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	310	1763,35 767,77	282,03 87,34	546637 238009	87428 27075	221200	201464 59848	807949
62	62	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	5463,45 4641,99	255,11 34,26	305953 259952	14287 1919	31715	256633 45007	607593
63	63	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	56	4067		227752		227752		245972
64	64	Е11-170301-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	64745,54 6700,7	511,87 177,38	517964 53606	4095 1419	460264	18220 53924 45751	617639
65	65	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	8	19691		157528		157528		170130
66	66	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1783		14264		14264	12602 1141	15405

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Раковины. Установка	комплект	4	4078,37	198,25	16313	793	2128	13372	32060
						3348,18	63,02	13393	252		2375	
68	68	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10146		40584		40584		43831
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение								3247	
			Раздел: 13. Электрооборудование									9310284
69	69	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	13763,69	401,65	13764	401	4496	6466	21848
						8865,6	115,35	8866	115		1618	
70	70	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3Б УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060		9785
											725	
71	71	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642	29,59	43704	355	21360	15832	64299
						1832,37	0	21988	0		4763	
72	72	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1879		22548		22548		24352
											1804	
73	73	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	11887,78	401,65	11888	401	3634	5737	19035
						7852,3	115,35	7852	115		1410	
74	74	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3Б УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060		9785
											725	
75	75	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3642	29,59	54630	444	26701	19790	80374
						1832,37	0	27486	0		5954	
76	76	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1879		28185		28185		30440
											2255	
77	77	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	26	1453,16	14,23	37782	370	4489	23784	66491
						1266,27	4,23	32923	110		4925	
78	78	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	26	17506		455156		455156		491568
											36412	
79	79	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	40	894,17	1,25	35767	50	8998	19249	59417
						667,96	0,39	26718	16		4401	
80	80	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	384		3840		3840		4147
											307	
81	81	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	399		11970		11970		12928
											958	
82	82	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1690	555,89	4,85	939447	8195	157498	557284	1616469
						457,84	0,15	773754	252		119738	
83	83	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,74	303475		224572		224572		242538
											17966	
84	84	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,95	472179		448570		448570		484456
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование								35886	
												3237932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									
85	85	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	12660,22	635,9	12660	636	3779	6305	20482
						8245,15	161,62	8245	162		1517	
86	86	Цена ТОО Интант	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки,с источником питания "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В.Место для установки одной или двух батарей	шт.	1	79855		79855				79855
			Отпускная цена							79855		
			Заготовительно-складские расходы	%		79855		79855				
			Сметная стоимость оборудования			1,2		958				
87	87	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	5978,47	9,58	*80813*				
						5929,45	1,67	5978	10	39	3618	10364
88	88	С Цена ТОО Интант	Пульт контроля и управления-С2000М	шт.	1	41128,44		5929	2		768	
								41128		41128		44418
89	89	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088,72	1,21	20177	2	131	3290	
						10021,9	0	20044	0		12227	34996
90	90	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	2	31252,8		62506		62506	2592	
												67506
91	91	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088,72	1,21	20177	2	131	5000	
						10021,9	0	20044	0		12227	34996
92	92	СПрайс ТОО АЛКОН	Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ	шт.	2	14208,6		28417		28417	2592	
												30690
93	93	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	10088,72	1,21	60532	7	394	2273	
						10021,9	0	60131	0		36680	104989
94	94	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный- 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 30 В 2 А.С2000-СП1	шт.	4	46960,8		187843		187843	7777	
												202870
95	95	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный - 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 250 В 10 А.С2000-СП1 исп.01	шт.	1	46960,8		46961		46961	15027	
												50718
96	96	Прайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой адресный,релейный блок на двареле.С2000-СП2	шт.	1	22668		22668			3757	
										22668		22668
			Итого по разделу: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									705510
97	97	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Раздел: 15. Покрытия**									
			Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	255	4899,26	611,42	1249312	155912	5036	997028	2426047
98	98	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	255	4268,09	174,99	1088363	44623		179707	
						8250		2103750		2103750		2272050
99	99	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	126	4252,97	109,25	535874	13765	268963	168300	
100	100	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,016	2009,1	31,84	253146	4011		277730	878692
						33557		67651		67651	65088	
			Итого по разделу: 15. Покрытия									73063
											5412	
			ИТОГО:									5649852
			НДС									
						12 %		3334510				27787581

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									31122091

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ержуманов Саржан Альдибекович.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Онай Дарен Аропулы.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Саметов Мухит Хамидепулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №