Смета

на проектные работы СЦП РК 8.03-01-2023

Разработка технической документации на средний ремонт улиц Шокай, Олжабайулы, Абенова, Абая в с.Тасбогет города Кызылорда Кызылординской области

Исполнитель

№ п.п.	Наименование работ	Обоснование	Расчет	Стоимость работ (тенге)
1	2	3	4	5
1	Жилые улицы, улицы и дороги местного значения, поселковые, сельские улицы и дороги, ма гистральные улицы и дороги саморегулируемого движения, внутрирайонные улицы, местные дороги грузового движения: свыше 0,5 до 1,0 км (Шокай всего 0,79 км)	СЦП РК 8.03-01-2023, таб.1706-1001-01 п.8, К1=0,6- отношение к стоимости рабочей документации; К2=0,5 понижающий коэффициент на средний ремонт	(404+896х0,79)х0,6 х0,5х1000	**333 552**
2	Жилые улицы, улицы и дороги местного значения, поселковые, сельские улицы и дороги, ма гистральные улицы и дороги саморегулируемого движения, внутрирайонные улицы, местные дороги грузового движения: свыше 1,0 до 4,0 км (Олжабайулы всего 1,0 км)	СЦП РК 8.03-01-2023, таб.1706-1001-01 п.9, К1=0,6- отношение к стоимости рабочей документации; К2=0,5 понижающий коэффициент на средний ремонт	(834+466х1)х0,6х0, 5х1000	**390 000**
3	Жилые улицы, улицы и дороги местного значения, поселковые, сельские улицы и дороги, ма гистральные улицы и дороги саморегулируемого движения, внутрирайонные улицы, местные дороги грузового движения: свыше 1,0 до 4,0 км (Абенова всего 2,7 км)	СЦП РК 8.03-01-2023, таб.1706-1001-01 п.9, К1=0,6- отношение к стоимости рабочей документации; К2=0,5 понижающий коэффициент на средний ремонт	(834+466х2,7)х0,6х 0,5х1000	**627 660**
4	Жилые улицы, улицы и дороги местного значения, поселковые, сельские улицы и дороги, ма гистральные улицы и дороги саморегулируемого движения, внутрирайонные улицы, местные дороги грузового движения: свыше 0,5 до 1,0 км (Абая всего 0,62 км)	СЦП РК 8.03-01-2023, таб.1706-1001-01 п.8, К1=0,6- отношение к стоимости рабочей документации; К2=0,5 понижающий коэффициент на средний ремонт	(404+896х0,62)х0,6 х0,5х1000	**287 856**
Итого				**1 639 068**
НДС 12%				**196 688**
Итого сметная стоимость с учетом НДС				**1 835 756**

Составил **Мокушев А.Т.**

Директор ТОО "Проектдорстррой" **Албеков А.М.**