Форма по приложению 5-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZ ENRICHMENT", 210640007284, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 32/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Кусаинов Бакытхан Жумагалиевич, Республика Казахстан, Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, улица Нурхана Акына, дом 45, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0703<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 1180,96 | 709,4<br>0 | 709,4<br>113,67 | 837773<br>0 | 837773<br>134246 | 0 | 96657<br>74754 | 1009184 |
| 2 | 2 | Е11-010101-0319<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 590,48 | 274,28<br>10,4 | 263,88<br>44,6 | 161954<br>6141 | 155813<br>26335 | 0 | 23383<br>14827 | 200164 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 970 | 169,9<br>0 | 169,9<br>37,75 | 164803<br>0 | 164803<br>36618 | 0 | 26365<br>15293 | 206461 |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 970 | 693,14<br>297,36 | 395,78<br>122,92 | 672343<br>288441 | 383901<br>119237 | 0 | 293528<br>77270 | 1043141 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 2458950 |
| | | | **Раздел: 2. Железобетонные конструкции** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 14,4 | 45915,25<br>4440,15 | 5139,43<br>848,95 | 661180<br>63938 | 74008<br>12225 | 523234 | 69308<br>58439 | 788927 |
| 6 | 6 | Е11-060101-0121<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 144 | 68171,89<br>10822,76 | 8023,45<br>1288,75 | 9816751<br>1558477 | 1155377<br>185580 | 7102897 | 1587092<br>912307 | 12316150 |
| 7 | 7 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 12,24 | 408502 | | 5000064 | | 5000064 | 400005 | 5400069 |
| 8 | 8 | Е11-080101-0307<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4608 | 2950,77<br>980,59 | 79,93<br>9,38 | 13597125<br>4518559 | 368294<br>43200 | 8710272 | 4242436<br>1427165 | 19266726 |
| 9 | 9 | Е11-080201-0101<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 216 | 45502,23<br>22647,46 | 13415,83<br>2509,88 | 9828482<br>4891850 | 2897818<br>542133 | 2038813 | 5053605<br>1190567 | 16072654 |
| 10 | 10 | Е11-080401-0303<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1728 | 16644,64<br>7040,59 | 1230,85<br>226,18 | 28761941<br>12166143 | 2126908<br>390830 | 14468890 | 11677985<br>3235194 | 43675120 |
| 11 | 11 | Е11-460302-0403<br>Ктгр и Кзм=1,04 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 15 | 9095,58<br>4411,71 | 4683,88<br>1431,47 | 136434<br>66176 | 70258<br>21472 | 0 | 73624<br>16805 | 226863 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 28,8 | 178364,27 | 8587,98 | 5136891 | 247334 | 3088304 | 1677886 | 7359959 |
| | | | | | | 62543,52 | 1478,4 | 1801253 | 42578 | | 545182 | |
| 13 | 13 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,448 | 408502 | | 1000013 | | 1000013 | | 1080014 |
| | | | | | | | | | | | 80001 | |
| 14 | 14 | Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 15,36 | 101747,53 | 21482,68 | 1562842 | 329974 | 916034 | 337839 | 2052736 |
| | | | | | | 20627,23 | 3542,82 | 316834 | 54418 | | 152055 | |
| 15 | 15 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,3056 | 408502 | | 533340 | | 533340 | | 576007 |
| | | | | | | | | | | | 42667 | |
| 16 | 16 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,04 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 23,04 | 129153,75 | 26608,55 | 2975702 | 613060 | 1160935 | 1188450 | 4497284 |
| | | | | | | 52157,38 | 4526,15 | 1201706 | 104282 | | 333132 | |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,9584 | 408502 | | 800010 | | 800010 | | 864011 |
| | | | | | | | | | | | 64001 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций | | | | | | | | | 114176520 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 116635470 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 13996256 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 130631726 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Asia Business Stroy L.L.P.», директор Кусаинов Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "QAZ ENRICHMENT", директор Арабаев Д.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Рамазан Калиулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Оспанов Асхат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)