«БЕКІТЕМІН»
ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталық» МКК
Бас дәрігері
_____Г. Сыздыкова
«__» ақпан 2025ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

"Құрылымдық кабельдік желіні орнату және орнату жұмыстары".

Жұмыс жасалу орны: Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Қалалық перинаталдый орталық» МКК.

Мекен-жайы: Шымкент қ., Нұрсат м/а, 188 ғимарат.

Жалпы талаптар.

Жеткізуші міндетті:

Сметалық есептеуге сәйкес құрылымдалған кабельдік желіні монтаждау №2 қосымша 16 күнтізбелік күн ішінде жүргізілсін. Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын барлық тауарлардың сәйкестік сертификаттары болуы керек.

* Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау жұмыстары мыналарды қамтиды: жабдықты жеткізу, жабдықты орнату, монтаждау және баптау (Іске қосу-баптау жұмыстары), сметалық есептеуге сәйкес №2 қосымша, нүктелерді орналастыру сметалық есептеуге сәйкес Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

* Электр желілерін төсеу объектінің қауіпсіздігі мақсатында Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жұмыстарды электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы рұқсаты бар қызметкерлер ғана орындайды.

• ҚКЖ жүйесін монтаждау жөніндегі жұмыстар мынадай нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асырылуға тиіс:

- ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009 "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі";

- ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009 "Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар";

- ҚР ҚН 2.02-01-2014 "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі"

Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, қоршаған табиғи ортаны қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын, сондай-ақ құрылыс өндірісінің технологиясын сақтауға міндетті. Объектіде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелерді сақтағаны үшін барлық жауапкершілік Жеткізушіге жүктеледі. Жұмысшылар арнайы киіммен, қорғаныс шлемімен, көзілдірікпен және қауіпсіздік белдіктерімен және т. б. жабдықталуы керек. Ережелерді, Құрылыс өндірісінің технологиясын сақтамау нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына залал келтірілген жағдайда, залалды өтеу өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қолданыстағы конструкциялардың нашарлауына немесе бүлінуіне, үй-жайлардың, аумақтардың ластануына жол бермеуге тиіс.

Өнім беруші күн сайын, жұмыс күні аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды жүргізуге және жұмыстарды жүргізу кезінде бұзылған абаттандыруды қалпына келтіруге міндетті.

Коммутаторлар мен телекоммуникациялық шкафтарды орнату орындары, сондай-ақ кабель төсеу трассалары Тапсырыс берушімен келісіледі.

ҚКЖ жүйесінің барлық коммутаторлары, телекоммуникациялық шкафтары мен жалғау кабельдері желінің өткізу қабілеті және оның сертификатталған аспаппен алынған сипаттамалары бойынша қорытынды бере отырып, тиісті түрде таңбалануы сыналуға тиіс.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»
_____ Г. Сыздыкова
«__» февраль 2025г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Работы по установке и монтажу структурированной кабельной сети».

Место выполнения работы: ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г. Шымкент.

Адрес: г. Шымкент, мкр. Нурсат, здание 188.

- **Общие требования.**

Поставщик должен:

Произвести монтаж структурированной кабельной сети согласно сметного расчета приложение №2 в течении 16 календарных дней. Все используемые товары при выполнении работ должны имеет сертификаты соответствия.

- Работы по монтажу структурированной кабельной сети включают в себя: поставку оборудования, установку, монтаж и настройку (пусконаладочные работы) оборудования, согласно сметного расчета приложение №2, размещение точек согласовать с Заказчиком согласно сметного расчета.
- Прокладка электрических линий должна согласовываться с Заказчиком, в целях безопасности объекта. Работы выполняются только сотрудниками имеющими действующие допуски по электробезопасности.
- . Работы по монтажу системы СКС должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СниП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Поставщик обязан при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. Рабочие должны должны быть оборудованы специальной одеждой, защитной каской каской, очками и предохранительными поясами и т.д. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Поставщика.

При выполнении работ Поставщик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, производить уборку и вывоз строительного мусора и восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

Места установки коммутаторов и телекоммуникационных шкафов, а также трассы прокладки кабелей согласовываются с Заказчиком.

Все коммутаторы, телекоммуникационные шкафы и соединительные кабеля системы СКС должны быть соответствующим образом промаркированы протестированы с выдачей заключения по пропускной способности линии и ее характеристик полученных сертифицированным прибором.