ТОО «КазЦентрПроект»
ГСЛ №22005983 от 29.03.2022 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РП «Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган» (привязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Объект-СД
Том 5. Сметная документация

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мелдебеков Г.К.

Максутова П.К.

г. Нур-Султан 2024 год

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
1	**02-01**	**"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**		
1.1	02-01-01	Конструкции железобетонные	1 018 450	
1.2	02-01-02	Архитектурные решения	1 018 460	
1.3	02-01-03	Водопровод	1 018 470	
1.4	02-01-04	Канализация	1 018 480	
1.5	02-01-05	Отопление	1 018 490	
1.6	02-01-06	Вентиляция и кондиционирование	1 018 500	
1.7	02-01-07	Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее)	1 018 510	
1.8	02-01-08	Слаботочные системы	1 018 520	
1.9	02-01-09	Пожарная сигнализация	1 022 240	
2	**07-01**	**"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**		
2.1	07-01	Генеральный план	1 018 530	

Составила: **Букреева С.А.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на **РП «Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган» (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022 г. №223-нк, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения (НДЦС РК 8.04-03-2023);

1) ССЦ РК 8.04-08-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции";

2) ССЦ РК 8.04-09-2023 "Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства";

3) СЦЭМ РК 8.04-11-2023 "Сметных цен на эксплуатацию строительных машин";

4) НДЦС РК 8.04-07-2023 "Индексы стоимости для строительства".

В сметах учтены:

- территориальный район – 20.1
  - Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, п. 8.1) – 6,3%
- сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2) -5 %
- Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66) -3%
  - Коэффициент в текущих ценах на I квартал 2025 г., доля - 11 %, К=1,0192 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)
  - Коэффициент в текущих ценах на II квартал 2025 г., доля - 47 %, К=1,0388 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)
  - Коэффициент в текущих ценах на III квартал 2025 г., доля - 42 %, К=1,0587 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)
- Налог на добавленную стоимость (НДС) –12%
- Затраты на осуществление авторского надзора (НДЦС РК 8.01-08-2022) - 0,46%
- Затраты на осуществление технического надзора (НДЦС РК 8.01-08-2022) -2,56%.

Технико-экономические показатели для утверждения:
Общая сметная стоимость – 2 516 056, 506 тыс.тенге
в том числе:
СМР – 2 117 478, 275 тыс. тенге
Оборудование – 54 243, 646 тыс. тенге
Прочие – 344 334, 58 тыс. тенге.

Составила: **Букреева С.А.**

Форма 1

Заказчик Кемпирбаева Н.Ж. руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2516056,506 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 269577,483 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"20" 01 2025г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

в ценах на 3 квартал 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2022 года	--	--	18 348,76	18 348,76
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	1 941,556	1 941,556
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**20 290,316**	**20 290,316**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 755 728,039	50 395,821	--	1 806 123,86
		Всего по главе	**1 755 728,039**	**50 395,821**	**--**	**1 806 123,86**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	07-01	Генеральный план	3 993,252	--	--	3 993,252
		Всего по главе	**3 993,252**	**--**	**--**	**3 993,252**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 759 721,291**	**50 395,821**	**--**	**1 810 117,112**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	110 862,441	--	--	110 862,441
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	5 611,751	--	--	5 611,751
		Итого по главе 8	**116 474,193**	**--**	**--**	**116 474,193**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 876 195,484**	**50 395,821**	**--**	**1 926 591,305**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	93 809,774	--	--	93 809,774
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	56 285,864	1 511,875	--	57 797,739
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 026 291,122**	**51 907,696**	**--**	**2 078 198,818**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 11 %	222 892,023	5 709,847	--	228 601,87

10		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 47 %	952 356,827	24 396,617	--	976 753,444
11		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 42 %	851 042,271	21 801,232	--	872 843,503
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 11 %, к - 1,0192	227 171,55	5 819,476	--	232 991,026
13	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 47 %, к - 1,0388	989 308,272	25 343,206	--	1 014 651,478
14	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0587	900 998,453	23 080,964	--	924 079,417
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 117 478,275**	**54 243,646**	**--**	**2 171 721,921**
15		- в том числе на 2025 г.	2 117 478,275	54 243,646	--	2 171 721,921
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 2,078 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,078 : 1,168 = 1,779 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 2,026 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,026 : 1,168 = 1,735 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,052 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,052 : 1,168 = 0,045 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,735x2,61% + 0,045x0,2x2,61%)/1,779x100 = 2,56 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,56 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2078198,818x0,46% = 9559,715	--	--	9 559,715	9 559,715
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 11 %, к - 1,0192	--	--	1 071,759	1 071,759
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 47 %, к - 1,0388	--	--	4 667,397	4 667,397
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0587	--	--	4 250,766	4 250,766
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 989,921**	**9 989,921**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2078198,818x0,8.2,56% = 42561,512	--	--	42 561,512	42 561,512
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 11 %, к - 1,0192	--	--	4 771,656	4 771,656
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 47 %, к - 1,0388	--	--	20 780,062	20 780,062
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0587	--	--	18 925,147	18 925,147
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**44 476,865**	**44 476,865**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 2078198,818x% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на I квартал 2025 г., доля - 11 %, к - 1,0192	--	--	--	--
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 47 %, к - 1,0388	--	--	--	--
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0587	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
28		I квартал 2025 г., доля - 11%, к - 1,0192	--	--	5 843,415	5 843,415
29		II квартал 2025 г., доля - 47%, к - 1,0388	--	--	25 447,459	25 447,459

30		III квартал 2025 г., доля - 42%, к - 1,0587	--	--	23 175,912	23 175,912
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**54 466,786**	**54 466,786**
31		- в том числе на 2025 г.	--	--	54 466,786	54 466,786
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**2 026 291,122**	**51 907,696**	**72 411,543**	**2 150 610,361**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**2 117 478,275**	**54 243,646**	**74 757,102**	**2 246 479,024**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
32	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 434,838	2 434,838
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**227 171,55**	**5 819,476**	**5 843,415**	**238 834,441**
33		- в том числе затраты по части II	227 171,55	5 819,476	--	232 991,026
34		- в том числе затраты по части III	--	--	5 843,415	5 843,415
35	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	28 660,133	28 660,133
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**989 308,272**	**25 343,206**	**25 447,459**	**1 040 098,937**
36		- в том числе затраты по части II	989 308,272	25 343,206	--	1 014 651,478
37		- в том числе затраты по части III	--	--	25 447,459	25 447,459
38	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	124 811,872	124 811,872
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**900 998,453**	**23 080,964**	**23 175,912**	**947 255,329**
39		- в том числе затраты по части II	900 998,453	23 080,964	--	924 079,417
40		- в том числе затраты по части III	--	--	23 175,912	23 175,912
41	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	113 670,64	113 670,64
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**269 577,483**	**269 577,483**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 117 478,275**	**54 243,646**	**344 334,585**	**2 516 056,506**

	в том числе 2022 год ПИР с НДС				**20 550,61**
	2025 год экспертиза, стоимость строительства 2025 года с НДС	**2 117 478,275**	**54 243,646**	**344 334,585**	**2 495 505,896**

Директор **Мелдебеков Г.К.**

Главный инженер проекта **Максутова П.К.**

Составила **Букреева С.А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки **"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство **"Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1806123,86	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	160,299	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	801772,164	тыс.тнг.

в ценах на 3 квартал 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Конструкции железобетонные	753 175,042	--	--	753 175,042	58,689	283 371,991	--
2.	02-01-02	Архитектурные решения	738 142,662	11 552,711	--	749 695,373	83,941	421 088,743	--
3.	02-01-03	Водопровод	35 335,304	8 554,885	--	43 890,189	1,894	10 770,316	--
4.	02-01-04	Канализация	40 262,275	1 653,31	--	41 915,585	2,32	13 049,994	--
5.	02-01-05	Отопление	84 474,266	17 142,651	--	101 616,917	5,492	30 489,024	--
6.	02-01-06	Вентиляцияю и кондиционирование	580,553	--	--	580,553	0,066	349,07	--
7.	02-01-07	Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее)	66 608,097	11 492,264	--	78 100,361	4,636	25 649,003	--
8.	02-01-08	Слаботочные системы	17 832,492	--	--	17 832,492	1,223	6 292,749	--
9.	02-01-09	Пожарная сигнализация	19 317,348	--	--	19 317,348	2,038	10 711,274	--
		Всего :	**1 755 728,039**	**50 395,821**	**--**	**1 806 123,86**	**160,299**	**801 772,164**	

Главный инженер проекта **Максутова П.К.**

Составила **Букреева С.А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (прривязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-КЖ

Сметная стоимость	**753175,042**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	283371,991	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	58,689	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**753175042**
	Раздел 1.	**Земляные работы котлованов блоков "А", "Б", "В", "Г"**				**30039237**
1	**6101-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**807,24**	**647**	**522 284**
2	**6101-0201-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**60,76**	**17 524**	**1 064 758**
3	**6101-0101-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**2 941,125**	**1 116**	**3 282 296**
4	**6101-0201-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**221,375**	**48 296**	**10 691 527**
5	**6101-0106-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**2 670,96**	**115**	**307 160**
6	**6101-0107-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**2 670,96**	**794**	**2 120 742**

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	667,74	6 039	4 032 482
8	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1 622,6	779	1 264 005
9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км /14,4 км/	т·км	45 562,608	77	3 508 321
10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$ грунта	1 622,6	66	107 092
11	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3 /подсыпка под полы/	$м^3$	1 297,6	115	149 224
12	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	1 297,6	794	1 030 294
13	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3 /подсыпка под полы/	$м^3$	324,4	6 039	1 959 052
	Раздел 2.	**Блок "А"**				**214544207**
				Фундаменты под перегородки		
14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /под перегородки бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	0,92	70 259	64 638
15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,07548	291 882	22 031
				Приямок		
16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,96	8 089	23 943
17	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	$м^3$	0,86	2 598	2 234
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	0,1	49 732	4 973
19	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	0,37	70 259	25 996
20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01369	291 882	3 996
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,24	4 280	9 587
22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,1	3 845	8 075
				Крыльца Кр-1, Кр-2		
23	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /крыльца, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	4,11	73 267	301 127
24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02142	69 350	1 485
25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,158508	291 882	46 266
				Пандус ПН-1		
26	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /пандус, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,65	73 267	120 891

1	2	3	4	5	6	7
27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00411	69 350	285
28	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,048396	291 882	14 126
				Фундамент ленточный		
29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /под ленточный фундамент, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	18,71	45 399	849 415
30	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /бетон тяжелый класса С20/25, W6, F50	$м^3$	94,22	80 573	7 591 588
31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,9526	278 196	1 934 186
32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,54331	305 559	1 082 690
33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	396,71	4 280	1 697 919
				Под монолитные стены подвала и перегородки		
34	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее, верхнее армирование/	т	2,33657	89 123	208 242
35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,33027	278 196	648 272
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0063	305 559	1 925
				Узлы 1-4		
37	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узлы 1-4/	т	1,7658	89 123	157 373
38	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,7658	278 196	491 238
				Стены подвалов монолитные		
39	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее, верхнее армирование/	т	8,79366	89 123	783 717
40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27928	305 559	85 337
41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,68065	278 196	1 580 334
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,57121	291 882	750 490
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27493	289 565	79 610
44	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02759	276 814	7 637
45	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм /бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий, F50, W6/	$м^3$	124,38	94 349	11 735 129
46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	185,36	4 280	793 341

1	2	3	4	5	6	7
				Колонны		
47	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	36,91725	89 123	3 290 176
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,52488	305 559	1 688 177
49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,20433	278 196	7 011 744
50	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /А500/	т	1,755	418 294	734 106
51	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	36,91725	39 350	1 452 694
52	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,16	3 857	16 045
53	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /бетон тяжелый класса с20/25/	$м^3$	101,4	64 658	6 556 321
	Подраздел 2.1.	**игели**				**162666848**
54	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	62,1192304	89 123	5 536 252
55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	28,6047	305 559	8 740 424
56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	53,99512	278 196	15 021 226
57	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,502	401 525	201 566
58	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	221,55	132 776	29 416 523
				Монолитные перекрытия подвалов		
59	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	24,60023	112 744	2 773 528
60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,10112	278 196	5 313 855
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,49911	305 559	1 680 303
62	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	179,93	59 065	10 627 565
				Обрамление отверстий		
63	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций /обрамление отверстий/	т	1,62631	725 810	1 180 392
64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55259	305 559	168 849
65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,07372	278 196	298 705

1	2	3	4	5	6	7
				Перемычки		
66	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	192	1 782	342 144
67	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1-п/	$м^3$	1,496	154 078	230 501
68	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-2-п/	$м^3$	0,104	139 807	14 540
69	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ17-2-п/	$м^3$	0,196	139 807	27 402
70	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1-п/	$м^3$	2,046	154 078	315 244
71	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /перемычки/	т конструкций	0,53285	367 737	195 949
72	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,3395	332 143	112 763
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02336	305 559	7 138
74	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,16999	401 525	68 255
75	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	1,02762	2 326 825	2 391 092
				Наружные стены и фасады		
76	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$ кладки	384,6	50 841	19 553 449
77	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 /пеноблок/	$м^3$	384,6	24 495	9 420 777
78	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	332,2	75 798	25 180 096
79	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	1 314	13 898	18 261 972
				Лестничные марши /Лм-1, Лм-2, Лм-3, Лм-4/		
80	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	12,76	30 223	385 645
81	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	12,76	107 008	1 365 422
82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0364	305 559	11 122
83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,121116	278 196	868 282
				Лестничные площадки /Лп-1, Лп-2, Лп-3/		
84	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	12,66	30 223	382 623
85	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	12,66	107 008	1 354 721
86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34456	305 559	105 283

1	2	3	4	5	6	7
87	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,00164	278 196	1 113 240
	Раздел 3.	Блок "Б"				224063795
				Фундамент ленточный		
88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /под ленточный фудамент, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	30	45 399	1 361 970
89	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /бетон тяжелый класса С20/25, W6, F50	$м^3$	145,6	80 573	11 731 429
90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,79245	278 196	1 889 632
91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,71787	305 559	1 441 588
92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	317,7	4 280	1 359 756
				Крыльцо Кр-1		
93	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /крыльца, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,7	73 267	124 554
94	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01093	69 350	758
95	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01093	291 882	3 190
				Пандус ПН-1		
96	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /пандус, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,4	73 267	102 574
97	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00682	69 350	473
98	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,00682	291 882	1 991
				Опирание перегородок		
99	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /под пергородки бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	3,3	70 259	231 855
100	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01173	291 882	3 424
				Узлы 1-3		
101	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узлы 1-3/	т	2,289	89 123	204 003
102	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,289	278 196	636 791
				Уз 1 /33 шт/		
103	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узел 1/	т	2,47995	89 123	221 021
104	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2704	278 196	631 616
105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10395	305 559	31 763

1	2	3	4	5	6	7
106	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8 /шайба 8x80x80/	шт.	264	27	7 128
				Стены подвалов монолитные		
107	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее, верхнее армирование/	т	9,51441	89 123	847 953
108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30233	305 559	92 380
109	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,25846	278 196	2 297 471
110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92603	289 565	268 146
111	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02759	276 814	7 637
112	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм /бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий, F50, W6/	$м^3$	135,26	94 349	12 761 646
113	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	235,28	4 280	1 006 998
				Колонны		
114	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	22,759308	89 123	2 028 378
115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,53598	305 559	1 997 128
116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,090008	278 196	4 476 176
117	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,13332	1 148 256	153 085
118	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	22,759308	39 350	895 579
119	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,28	3 857	20 365
120	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /бетон тяжелый класса с20/25/	$м^3$	112,2	64 658	7 254 628
	Подраздел 3.1.	**игели**				**169970709**
121	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	29,85248	89 123	2 660 543
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,94091	305 559	2 426 417
123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	32,725666	278 196	9 104 149
124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,40107	276 814	111 022

1	2	3	4	5	6	7
125	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,13864	401 525	457 192
126	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	252,18	132 776	33 483 452
				Монолитные перекрытия подвалов		
127	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	61,36263	112 744	6 918 268
128	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	58,29039	278 196	16 216 153
129	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,07224	305 559	938 751
130	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	470,55	59 065	27 793 036
				Перемычки		
131	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	213	1 782	379 566
132	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 944	47 664
133	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2-п/	$м^3$	0,052	139 807	7 270
134	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-37-п/	$м^3$	2,04	196 286	400 423
135	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-1-п/	$м^3$	3,322	154 078	511 847
136	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ25-37-п/	$м^3$	0,264	196 286	51 820
				Перемычка монолитная ПМ-1 /6 шт/		
137	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,126	152 678	19 237
138	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /перемычки/	т конструкций	1,74684	367 737	642 378
139	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,6533	332 143	549 132
140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0675	305 559	20 625
141	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02604	278 196	7 244
				Наружные стены и фасады		
142	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$ кладки	378,55	50 841	19 245 861
143	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 /пеноблок/	$м^3$	378,55	24 495	9 272 582
144	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	307,8	75 798	23 330 624

1	2	3	4	5	6	7
145	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	879	13 898	12 216 342
				Лестничные марши /Лм-1, Лм-2, Лм-3, Лм-4/		
146	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	12,8	30 223	386 854
147	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	12,8	107 008	1 369 702
148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07782	305 559	23 779
149	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,35014	278 196	931 996
				Лестничные площадки /Лп-1, Лп-2/		
150	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	1,5	30 223	45 334
151	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	1,5	107 008	160 512
152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	305 559	5 653
153	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,52439	278 196	145 883
154	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /монолитные подушки бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	1,2	60 297	72 356
155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01892	305 559	5 781
156	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04048	278 196	11 261
	Раздел 4.	**Блок "В"**				**149381600**
				Фундамент ленточный		
157	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /под ленточный фундамент, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	20,5	45 399	930 680
158	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /бетон тяжелый класса С20/25, W6, F50	$м^3$	96,4	80 573	7 767 237
159	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,084	278 196	1 970 740
160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,20868	305 559	980 441
161	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	220,8	4 280	945 024
				Крыльцо Кр-1		
162	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /крыльца, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,95	73 267	142 871
163	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01157	69 350	802
164	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01157	291 882	3 377
				Пандус ПН-1		

1	2	3	4	5	6	7
165	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /пандус, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	2,55	73 267	186 831
166	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01137	69 350	789
167	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01137	291 882	3 319
				Опирание перегородок		
168	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /под пергородки бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,5	70 259	105 388
169	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,01173	291 882	3 424
				Узлы 1-3		
170	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узлы 1-3/	т	2,289	89 123	204 003
171	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,289	278 196	636 791
				Уз 1 /33 шт/		
172	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узел 1/	т	2,47995	89 123	221 021
173	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2704	278 196	631 616
174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10395	305 559	31 763
175	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8 /шайба 8х80х80/	шт.	264	27	7 128
				Стены подвалов монолитные		
176	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее и верхнее армирование/	т	6,51834	89 123	580 934
177	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,68608	278 196	1 581 845
178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17284	305 559	52 813
179	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59103	289 565	171 142
180	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02759	276 814	7 637
181	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм /бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий, F50, W6/	$м^3$	91,85	94 349	8 665 956
182	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	166,32	4 280	711 850
				Колонны		
183	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	17,840088	89 123	1 589 962
184	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,85892	305 559	1 484 687

1	2	3	4	5	6	7
185	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,763008	278 196	3 550 618
186	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8 /шайба 8х80х20/	шт.	216	27	5 832
187	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	17,840088	39 350	702 007
188	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,32	3 857	16 662
189	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	81	64 658	5 237 298
	Подраздел 4.1.	**игели**				**110249112**
190	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	24,41821	89 123	2 176 224
191	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,82021	305 559	1 778 418
192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,05674	278 196	4 745 117
193	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,54126	401 525	618 854
194	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	162,25	132 776	21 542 906
				Монолитные перекрытия подвалов		
195	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	40,479466	112 744	4 563 817
196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	37,690326	278 196	10 485 298
197	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,97064	305 559	602 147
198	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8185	291 882	238 905
199	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	307,45	59 065	18 159 534
				Перемычки		
200	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	142	1 782	253 044
201	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	5	7 944	39 720
202	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2-п/	$м^3$	0,052	139 807	7 270
203	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-37-п/	$м^3$	1,36	196 286	266 949
204	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /3ПБ13-1-п/	$м^3$	2,2	154 078	338 972

1	2	3	4	5	6	7
205	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ25-37-п/	$м^3$	0,22	196 286	43 183
206	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /перемычки/	т конструкций	0,23825	367 737	87 613
				Наружные стены и фасады		
207	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$ кладки	284,7	50 841	14 474 433
208	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 /пеноблок/	$м^3$	284,7	24 495	6 973 726
209	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	134,66	75 798	10 206 959
210	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	657,5	13 898	9 137 935
				Лестничные марши /Лм-1, Лм-2, Лм-3, Лм-4/		
211	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	11	30 223	332 453
212	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	11	107 008	1 177 088
213	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06638	305 559	20 283
214	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,84732	278 196	792 113
				Лестничные площадки /Лп-1, Лп-2/		
215	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	4,8	30 223	145 070
216	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	4,8	107 008	513 638
217	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0555	305 559	16 959
218	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,51363	278 196	421 086
219	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /монолитные подушки бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	1,2	60 297	72 356
220	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01892	305 559	5 781
221	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04048	278 196	11 261
	Раздел 5.	**Блок "Г"**				**135146203**
				Крыльцо входное Кв-1		
222	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /крыльца, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	5,3	73 267	388 315
223	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,03219	69 350	2 232
224	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,03219	404 898	13 034
				Пандус ПН-1		

1	2	3	4	5	6	7
225	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /пандус, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	4,2	73 267	307 721
226	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02156	69 350	1 495
227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,02156	404 898	8 730
				Опирание перегородок		
228	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /под перегородки бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	1,6	70 259	112 414
229	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /С-1/	т	0,02848	291 882	8 313
				Фундамент ленточный		
230	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /под ленточный фудамент, бетон тяжелый класса С8/10/	$м^3$	17,9	45 399	812 642
231	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /бетон тяжелый класса С20/25, W6, F50	$м^3$	88,8	80 573	7 154 882
232	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,04376	278 196	1 959 546
233	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7703	305 559	846 490
234	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	216	4 280	924 480
				Под монолитные стены подвала и перегородки		
235	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее, верхнее армирование/	т	2,48892	89 123	221 820
236	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,47961	278 196	689 818
237	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00315	305 559	963
				Узлы 1-3		
238	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узлы 1-3/	т	2,289	89 123	204 003
239	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,289	278 196	636 791
				Уз 1 /33 шт/		
240	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /узел 1/	т	2,47995	89 123	221 021
241	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2704	278 196	631 616
242	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10395	305 559	31 763
243	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8 /шайба 8х80х80/	шт.	264	27	7 128
				Стены подвалов монолитные		

1	2	3	4	5	6	7
244	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /нижнее, верхнее армирование/	т	4,26064	89 123	379 721
245	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,78357	278 196	1 052 574
246	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12997	305 559	39 714
247	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59103	289 565	171 142
248	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02487	276 814	6 884
249	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм /бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий, F50, W6/	$м^3$	68,97	94 349	6 507 251
250	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	143,28	4 280	613 238
				Перемычки		
251	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	23	1 782	40 986
252	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1-п/	$м^3$	0,102	154 078	15 716
253	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1-п/	$м^3$	0,33	154 078	50 846
254	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2-п/	$м^3$	0,052	139 807	7 270
255	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,121534	2 326 825	282 788
				Наружные стены и фасады		
256	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$ кладки	28,9	50 841	1 469 305
257	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 /пеноблок/	$м^3$	28,9	24 495	707 906
258	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$ кладки	156,1	44 652	6 970 177
				Колонны		
259	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	10,583856	89 123	943 265
260	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,18146	305 559	666 565
261	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,691976	278 196	2 139 877
262	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,713	489 969	349 348
263	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	7,53115	39 350	296 351
264	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	3,68	3 857	14 194

1	2	3	4	5	6	7
265	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	51,9	64 658	3 355 750
	Подраздел 5.1.	**игели**				**93880118**
266	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	36,518682	89 123	3 254 654
267	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,47199	305 559	1 366 457
268	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	31,825892	278 196	8 853 836
269	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2096	401 525	84 160
270	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	120,1	132 776	15 946 398
				Монолитные перекрытия подвалов		
271	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	34,23484	112 744	3 859 773
272	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	35,58124	278 196	9 898 559
273	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3816	305 559	422 160
274	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$	258,4	59 065	15 262 396
				Наружные стены и фасады		
275	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$ кладки	228,17	50 841	11 600 391
276	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 /пеноблок/	$м^3$	228,17	24 495	5 589 024
277	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	128,6	75 798	9 747 623
278	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	360	13 898	5 003 280
				Лестничные марши /Лм-1, Лм-2, Лм-3, Лм-4/		
279	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	9,2	30 223	278 052
280	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/	$м^3$ бетона	9,2	107 008	984 474
281	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05494	305 559	16 787
282	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3445	278 196	652 231
				Лестничные площадки /Лп-1, Лп-2/		
283	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$ бетона	4,2	30 223	126 937

1	2	3	4	5	6	7
284	**6103-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного /бетон тяжелый класса С20/25/**	**$м^3$ бетона**	**4,2**	**107 008**	**449 434**
285	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05215**	**305 559**	**15 935**
286	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,34033**	**278 196**	**372 874**
287	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /монолитные подушки бетон тяжелый класса С20/25/**	**$м^3$**	**1,2**	**60 297**	**72 356**
288	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02092**	**305 559**	**6 392**
289	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,05728**	**278 196**	**15 935**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-АР

Сметная стоимость	**749695,373**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	421088,743	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	83,941	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**749695373**
	Раздел 1.	**Блок А**				**203593393**
				Стены		
1	**6111-0101-1101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /стены, ПМ 40/**	**$м^3$**	**76,61**	**114 657**	**8 783 873**
				Кровля		
				Утепление чердачного перекрытия		
2	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /утеплитель П 160/**	**$м^2$**	**236,9**	**3 723**	**881 979**
3	**234-101-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /утеплитель П 160/**	**$м^3$**	**59,225**	**57 830**	**3 424 982**
4	**6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /изол/**	**$м^2$**	**236,9**	**2 448**	**579 931**
5	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**236,9**	**2 038**	**482 802**
6	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=15***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/**	**$м^2$**	**236,9**	**625**	**148 062**
7	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру чердака/**	**$м^2$**	**86,5**	**820**	**70 930**
8	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**236,9**	**342**	**81 020**

1	2	3	4	5	6	7
				Узлы кровли		
9	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /засыпка воронок/	$м^3$	0,36	31 153	11 215
				Покрытие кровли		
10	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /рукан/	$м^2$	300	3 121	936 300
11	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	267	2 145	572 715
12	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	267	732	195 444
13	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,8277	725 810	600 753
14	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	44,055	36 088	1 589 857
15	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами /фартук, костыль, планка прижимная, лента/. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	598,777	1 034	619 135
16	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	$м^2$	267	975	260 325
17	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	8	3 422	27 376
18	261-107-0809 *РСНБ РК 2022*	Аэраторы /кровельный аэратор/	шт.	8	3 500	28 000
				Двери		
19	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,52	11 458	28 874
20	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	$м^2$	2,52	70 069	176 574
21	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	71,064	12 395	880 838
22	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Дн-2, Дв-1, Дв-2, Дв-8, Дв-9/	$м^2$	69,174	67 180	4 647 109
23	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Дв-10/	$м^2$	1,89	67 001	126 632
24	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	180,81	8 748	1 581 726
25	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Дв-3, Дв-4, Дв-5, Дв-6/	$м^2$	180,81	14 666	2 651 759
26	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	224	543	121 632
27	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	112	4 064	455 168
28	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$ /блок оконный/	$м^2$	130,9896	5 379	704 593

1	2	3	4	5	6	7
29	223-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12 /блок оконный/	$м^2$	130,9896	49 785	6 521 317
				Окна		
30	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	99,96	8 010	800 680
31	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	16,8	10 643	178 802
32	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/	$м^2$	99,96	48 550	4 853 058
33	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-2/	$м^2$	16,8	62 645	1 052 436
34	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	97,3	3 260	317 198
35	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм /Пд-1, Пд-2/	м	97,3	1 986	193 238
36	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /сливы Сл-1, Сл-2/	$м^2$	18,06	7 918	142 999
				Полы		
этаж						
				Тип пола П-1		
37	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	144,5	3 723	537 974
38	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	7,225	57 830	417 822
39	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	144,5	2 426	350 557
40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	144,5	709	102 450
41	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	144,5	5 688	821 916
42	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	155	752	116 560
				Тип пола П-1		
43	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	44,3	3 723	164 929
44	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	2,215	57 830	128 093
45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	44,3	2 426	107 472
46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	44,3	709	31 409

1	2	3	4	5	6	7
47	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	44,3	5 688	251 978
48	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	47	752	35 344
				Тип пола П-2		
49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
50	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	5 860	76 180
51	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	3 519	45 747
52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
53	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	13	472	6 136
54	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13	8 985	116 805
55	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14	2 861	40 054
				Тип пола П-3		
56	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	8,8	18 366	161 621
				Тип пола П-4		
57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	52	2 426	126 152
58	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	52	8 985	467 220
59	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	56	2 861	160 216
				Тип пола П-4		
60	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	26,9	8 985	241 696
61	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	29	2 861	82 969
				Тип пола П-4		
62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	47,7	2 426	115 720
63	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	47,7	8 985	428 584
64	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	51	2 861	145 911
				Тип пола П-5		
65	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	17,9	2 426	43 425
66	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	17,9	8 985	160 832
67	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	19	2 861	54 359

1	2	3	4	5	6	7
				Тип пола П-6		
68	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,5	814	2 849
69	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,28	61 883	17 327
70	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	3,5	3 235	11 322
71	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-3,5	523	-1 831
72	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,5	8 985	31 448
73	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	3,7	2 861	10 586
		-7 этаж				
				Тип пола П-1		
74	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	144,5	3 723	537 974
75	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	7,225	57 830	417 822
76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	144,5	2 426	350 557
77	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	144,5	709	102 450
78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	144,5	5 688	821 916
79	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	155	752	116 560
				Тип пола П-1		
80	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	44,3	3 723	164 929
81	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	2,215	57 830	128 093
82	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	44,3	2 426	107 472
83	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	44,3	709	31 409
84	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	44,3	5 688	251 978
85	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	47	752	35 344
				Тип пола П-2		
86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
87	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	5 860	76 180
88	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	3 519	45 747

1	2	3	4	5	6	7
89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
90	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	13	472	6 136
91	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13	8 985	116 805
92	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14	2 861	40 054
				Тип пола П-3		
93	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	8,8	18 366	161 621
				Тип пола П-5		
94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	17,9	2 426	43 425
95	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	17,9	8 985	160 832
96	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	19	2 861	54 359
				Подвальное помещение		
97	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	289,56	814	235 702
98	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	23,1648	61 883	1 433 507
99	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	289,56	3 235	936 727
100	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-289,56	523	-151 440
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
101	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /затирка/	$м^2$	224,9	2 608	586 539
102	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /потолок/	$м^2$	224,9	462	103 904
103	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /сплошное выравнивание/	$м^2$	1 691,9	2 608	4 412 475
104	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок /за 2 раза/	$м^2$	1 691,9	5 728	9 691 203
				Стены или перегородки		
105	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	4 142,1	4 317	17 881 446
106	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /стены/	$м^2$	339,1	462	156 664
107	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Фасады простые /стена/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	3 803	688	2 616 464
108	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	3 803	4 628	17 600 284

1	2	3	4	5	6	7
				Низ стен (панели)		
109	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	802,2	4 317	3 463 097
110	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стена/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	490	688	337 120
111	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	359,8	14 117	5 079 297
112	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	490	5 749	2 817 010
				Вентиляционные короба		
113	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /вентиляционный короб/	$м^2$	127,8	7 898	1 009 364
114	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /шпаклевка, вентиляционный короб/	$м^2$	127,8	2 608	333 302
115	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /вентиляционный короб/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	127,8	688	87 926
116	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /вентиляционный короб/	$м^2$	127,8	2 313	295 601
117	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	56	11 202	627 312
				Наружная отделка		
118	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /простая/	$м^2$	1 538,4	4 311	6 632 042
119	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /Изоспан В/	$м^2$	1 538,4	342	526 133
120	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /утеплитель П 160/	$м^3$	246,144	162 829	40 079 381
121	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	185,544	67 327	12 492 121
122	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	124,7	11 491	1 432 928
123	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /откосы/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	124,7	688	85 794
124	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /откосы/	$м^2$	124,7	2 313	288 431
125	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	101,6	17 196	1 747 114
126	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм /тамбур/	$м^3$	2,196	67 327	147 850
	Подраздел 1.1.	**азные работы**				**16369116**
				Ограждение балкона		

1	2	3	4	5	6	7
127	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-1/. Монтаж	т конструкций	0,94899	503 872	478 169
128	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,94899	372 719	353 707
129	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-2/. Монтаж	т конструкций	0,39235	503 872	197 694
130	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39235	372 719	146 236
131	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой /сотовый поликарбонат/	$м^2$	101,5	12 637	1 282 656
				Кровля козырька балконов		
				Козырек балкона Б1 /3 шт./		
132	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	6,75	4 623	31 205
133	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,135	568	77
134	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	67,5	2 038	137 565
135	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	67,5	625	42 188
136	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	15	2 549	38 235
				Козырек балкона Б2 /1 шт./		
137	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	2,25	4 623	10 402
138	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,045	568	26
139	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	22,5	2 038	45 855
140	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	22,5	625	14 062
141	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	5	2 549	12 745
				Ограждение лестничного марша Л1		
142	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-1/	м	33,6	39 047	1 311 979
143	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-2/	м	1,8	39 047	70 285
				Элементы подвала		
144	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /МР-1/. Установка	т металлических изделий	0,02012	1 462 075	29 417
				Элементы тех.этажа		
145	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /РШ-1/. Установка	т металлических изделий	0,173054	1 462 075	253 018

1	2	3	4	5	6	7
				Вентшахты		
				ВШ-1 /3 шт./		
146	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,91266	367 737	335 619
147	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,91266	331 649	302 683
148	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	48,81	6 869	335 276
149	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	73,29	39 852	2 920 753
150	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	96,51	8 204	791 768
151	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	96,51	4 515	435 743
152	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	3	14 001	42 003
153	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00912	350 752	3 199
				ВШ-2 /1 шт./		
154	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35895	367 737	131 999
155	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35895	331 649	119 045
156	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	23,5	6 869	161 422
157	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	11,8	39 852	470 254
158	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	46,47	8 204	381 240
159	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	46,47	4 515	209 812
160	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,6	14 001	22 402
161	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-3 /1 шт./		
162	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,31227	367 737	114 833
163	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,31227	331 649	103 564
164	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	17,3	6 869	118 834
165	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	8,7	39 852	346 712

1	2	3	4	5	6	7
166	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	34,28	8 204	281 233
167	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	34,28	4 515	154 774
168	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,1	14 001	15 401
169	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-14 /1 шт./		
170	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,2841	367 737	104 474
171	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2841	331 649	94 221
172	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	13,6	6 869	93 418
173	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	6,8	39 852	270 994
174	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	26,91	8 204	220 770
175	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	26,91	4 515	121 499
176	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,7	14 001	9 801
177	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-15 /1 шт/		
178	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,28813	367 737	105 956
179	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28813	331 649	95 558
180	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	14,2	6 869	97 540
181	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	7,1	39 852	282 949
182	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	27,96	8 204	229 384
183	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	27,96	4 515	126 239
184	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,7	14 001	9 801
185	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				Входная группа ВГ-1		
				Крыльцо		
186	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	10	10 068	100 680

1	2	3	4	5	6	7
187	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	1,2	17 196	20 635
				Пандус		
188	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	3	10 068	30 204
189	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	0,3	17 196	5 159
190	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /пандус/	$м^2$	13,7	2 313	31 688
191	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /пандус/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	13,7	688	9 426
				Ограждение ОГ-1 /2 шт./		
192	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОГ-1/	м	2	39 047	78 094
				Кровля входной группы ВГ-1		
193	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	20	4 623	92 460
194	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,4	568	227
195	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	0,8	2 038	1 630
196	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	0,8	625	500
197	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	10,4	2 549	26 510
				Отмостка		
198	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка, бетон тяжелый класса В15/	$м^3$	0,13	65 026	8 453
199	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,26664	474 248	600 701
				Устройство выхода в будку выхода на кровлю		
200	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /МСТ2/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,3356968	890 470	298 928
201	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /МСТ2/	т	0,3356968	1 142 034	383 377
202	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026172	2 326 825	60 898
203	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,2675208	1 298 327	347 329
204	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,216176	268	3 542
205	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	13,216176	410	5 419
206	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,052	57 931	3 012

1	2	3	4	5	6	7
207	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛК1/. Монтаж	т конструкций	0,08536	449 379	38 359
208	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /МЛК1/	т	0,08536	1 131 473	96 583
209	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344
	Раздел 2.	Блок Б				222699462
				Стены		
210	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /стены, ПМ 40/	$м^3$	64,05	114 657	7 343 781
211	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /отверстия, П 160/	$м^3$	0,07	162 829	11 398
212	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой /зашивка отверстия/	$м^2$	0,6	9 099	5 459
				Кровля		
				Утепление чердачного перекрытия		
213	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /утеплитель П 160/	$м^2$	319,8	3 723	1 190 615
214	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /утеплитель П 160/	$м^3$	79,95	57 830	4 623 508
215	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /изол/	$м^2$	319,8	2 448	782 870
216	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	319,8	2 038	651 752
217	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	319,8	625	199 875
218	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру чердака/	$м^2$	98	820	80 360
219	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	319,8	342	109 372
				Узлы кровли		
220	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /засыпка воронок/	$м^3$	0,36	31 153	11 215
				Покрытие кровли		
221	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /рукан/	$м^2$	378,1	3 121	1 180 050
222	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	338,2	2 145	725 439
223	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	338,2	732	247 562

1	2	3	4	5	6	7
224	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,04842	725 810	760 954
225	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	55,803	36 088	2 013 819
226	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами /фартук, костыль, планка прижимная, лента/. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	652,787	1 034	674 982
227	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	$м^2$	338,2	975	329 745
228	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	8	3 422	27 376
229	261-107-0809 *РСНБ РК 2022*	Аэраторы /кровельный аэратор/	шт.	8	3 500	28 000
				Двери		
230	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,52	11 458	28 874
231	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	$м^2$	2,52	70 069	176 574
232	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	76,734	12 395	951 118
233	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Дн-2, Дв-1, Дв-2, Дв-8, Дв-9/	$м^2$	76,734	67 180	5 154 990
234	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	154,98	8 748	1 355 765
235	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Дв-3, Дв-4, Дв-5, Дв-6/	$м^2$	154,98	14 666	2 272 937
236	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	192	543	104 256
237	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	96	4 064	390 144
238	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ /кирпич/	$м^2$	11,34	6 273	71 136
239	223-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный /Дв-7/	$м^2$	11,34	54 144	613 993
240	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$ /блок оконный/	$м^2$	140,346	5 379	754 921
241	223-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12 /блок оконный Бб-1/	$м^2$	140,346	49 785	6 987 126
				Окна		
242	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	134,64	8 010	1 078 466
243	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	9,6	10 643	102 173

1	2	3	4	5	6	7
244	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/	$м^2$	134,64	48 550	6 536 772
245	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-2/	$м^2$	9,6	62 645	601 392
246	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	116,4	3 260	379 464
247	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм /Пд-1, Пд-2/	м	116,4	1 986	231 170
248	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /сливы Сл-1, Сл-2/	$м^2$	21,72	7 918	171 979
Полы						
этаж						
Тип пола П-1						
249	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	196,7	3 723	732 314
250	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	9,835	57 830	568 758
251	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	196,7	2 426	477 194
252	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	196,7	709	139 460
253	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	196,7	5 688	1 118 830
254	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	210	752	157 920
Тип пола П-1						
255	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	53	3 723	197 319
256	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	2,65	57 830	153 250
257	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	53	2 426	128 578
258	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	53	709	37 577
259	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	53	5 688	301 464
260	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	57	752	42 864
Тип пола П-2						
261	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	16	2 426	38 816
262	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	16	5 860	93 760

1	2	3	4	5	6	7
263	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	16	3 519	56 304
264	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	16	2 426	38 816
265	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	16	472	7 552
266	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	16	8 985	143 760
267	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	17	2 861	48 637
				Тип пола П-3		
268	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	11,8	18 366	216 719
				Тип пола П-4		
269	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	30,1	2 426	73 023
270	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	30,1	8 985	270 448
271	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	32	2 861	91 552
				Тип пола П-4		
272	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	26,9	8 985	241 696
273	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	29	2 861	82 969
				Тип пола П-4		
274	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	47	2 426	114 022
275	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	47	8 985	422 295
276	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	51	2 861	145 911
				Тип пола П-5		
277	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	22,26	2 426	54 003
278	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	22,26	8 985	200 006
279	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	24	2 861	68 664
				Тип пола П-6		
280	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,4	814	5 210
281	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,512	61 883	31 684
282	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	6,4	3 235	20 704
283	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-6,4	523	-3 347

1	2	3	4	5	6	7
284	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,4	8 985	57 504
285	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	6,8	2 861	19 455
		-6 этаж				
				Тип пола П-1		
286	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	196,7	3 723	732 314
287	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	9,835	57 830	568 758
288	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	196,7	2 426	477 194
289	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	196,7	709	139 460
290	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	196,7	5 688	1 118 830
291	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	210	752	157 920
				Тип пола П-1		
292	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	53	3 723	197 319
293	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	2,65	57 830	153 250
294	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	53	2 426	128 578
295	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	53	709	37 577
296	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	53	5 688	301 464
297	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	57	752	42 864
				Тип пола П-2		
298	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	16	2 426	38 816
299	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	16	5 860	93 760
300	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	16	3 519	56 304
301	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	16	2 426	38 816
302	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	16	472	7 552
303	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	16	8 985	143 760
304	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	17	2 861	48 637
				Тип пола П-3		

1	2	3	4	5	6	7
305	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	11,8	18 366	216 719
				Тип пола П-5		
306	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	22,26	2 426	54 003
307	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	22,26	8 985	200 006
308	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	24	2 861	68 664
				Подвальное помещение		
309	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	284,1	814	231 257
310	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	22,728	61 883	1 406 477
311	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	284,1	3 235	919 064
312	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-284,1	523	-148 584
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
313	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /затирка/	$м^2$	294,86	2 608	768 995
314	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /потолок/	$м^2$	294,86	462	136 225
315	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /сплошное выравнивание/	$м^2$	1 878,4	2 608	4 898 867
316	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок /за 2 раза/	$м^2$	1 878,4	5 728	10 759 475
				Стены или перегородки		
317	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	4 253,5	4 317	18 362 360
318	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /стены/	$м^2$	486,5	462	224 763
319	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стены/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	3 767	688	2 591 696
320	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	3 767	4 628	17 433 676
				Низ стен (панели)		
321	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	744,3	4 317	3 213 143
322	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стена/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	420,9	688	289 579
323	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	382,8	14 117	5 403 988
324	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	420,9	5 749	2 419 754

1	2	3	4	5	6	7
				Вентиляционные короба		
325	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /вентиляционный короб/	$м^2$	168	7 898	1 326 864
326	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /шпаклевка, вентиляционный короб/	$м^2$	168	2 608	438 144
327	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /вентиляционный короб/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	168	688	115 584
328	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /вентиляционный короб/	$м^2$	168	2 313	388 584
329	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	60	11 202	672 120
				Наружная отделка		
330	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /простая/	$м^2$	1 514,2	4 311	6 527 716
331	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /Изоспан В/	$м^2$	1 514,2	342	517 856
332	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /утеплитель П 160/	$м^3$	242,272	162 829	39 448 907
333	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	183,024	67 327	12 322 457
334	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	150,6	11 491	1 730 545
335	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /откосы/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	150,6	688	103 613
336	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /откосы/	$м^2$	150,6	2 313	348 338
337	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	95,4	17 196	1 640 498
338	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм /тамбур/	$м^3$	1,632	67 327	109 878
	Подраздел 2.1.	**азные работы**				**27517985**
				Ограждение балкона		
339	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-1/. Монтаж	т конструкций	1,08456	503 872	546 479
340	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,08456	372 719	404 236
341	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-2/. Монтаж	т конструкций	0,3363	503 872	169 452
342	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3363	372 719	125 345

1	2	3	4	5	6	7
343	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой /сотовый поликарбонат/	$м^2$	107,4	12 637	1 357 214
				Кровля козырька балконов		
				Козырек балкона Б1 /3 шт./		
344	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	6,75	4 623	31 205
345	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,135	568	77
346	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	67,5	2 038	137 565
347	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	67,5	625	42 188
348	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	15	2 549	38 235
				Козырек балкона Б2 /2 шт./		
349	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	4,5	4 623	20 804
350	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09	568	51
351	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	45	2 038	91 710
352	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	45	625	28 125
353	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	10	2 549	25 490
				Ограждение лестничного марша Л2		
354	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-1/	м	28,8	39 047	1 124 554
355	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-2/	м	1,8	39 047	70 285
356	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМП-1/	м	10,8	39 047	421 708
357	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОП-1/	м	1,6	39 047	62 475
				Элементы подвала		
358	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /МР-1/. Установка	т металлических изделий	0,02515	1 462 075	36 771
				Элементы тех.этажа		
359	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /РШ-1/. Установка	т металлических изделий	0,197776	1 462 075	289 163
				Вентшахты		
				ВШ-4 /2 шт./		
360	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,55694	367 737	204 807
361	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,55694	331 649	184 709

1	2	3	4	5	6	7
362	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	25,7	6 869	176 533
363	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	25,7	39 852	1 024 196
364	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	50,9	8 204	417 584
365	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	50,9	4 515	229 814
366	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,2	14 001	16 801
367	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00608	350 752	2 133
				ВШ-5 /5 шт./		
368	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,4205	367 737	522 370
369	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,4205	331 649	471 107
370	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	68,125	6 869	467 951
371	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	272,375	39 852	10 854 688
372	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	134,55	8 204	1 103 848
373	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	134,55	4 515	607 493
374	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0152	350 752	5 331
				ВШ-6 /2 шт./		
375	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,56016	367 737	205 992
376	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,56016	331 649	185 777
377	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	26,2	6 869	179 968
378	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	39,26	39 852	1 564 590
379	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	61,82	8 204	507 171
380	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	61,82	4 515	279 117
381	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00608	350 752	2 133
				ВШ-7 /1 шт./		
382	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,28209	367 737	103 735

1	2	3	4	5	6	7
383	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28209	331 649	93 555
384	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	13,4	6 869	92 045
385	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	6,7	39 852	267 008
386	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	31,18	8 204	255 801
387	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	31,18	4 515	140 778
388	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,6	14 001	8 401
389	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				Входная группа ВГ-2		
				Крыльцо		
390	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	8,1	10 068	81 551
391	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	1,2	17 196	20 635
				Пандус		
392	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	3	10 068	30 204
393	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	0,3	17 196	5 159
394	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /пандус/	$м^2$	8,8	2 313	20 354
395	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /пандус/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	8,8	688	6 054
				Ограждение ОГ-1 /2 шт/		
396	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОГ-1/	м	2	39 047	78 094
				Кровля входной группы ВГ-2		
397	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	15	4 623	69 345
398	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,3	568	170
399	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	0,6	2 038	1 223
400	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	0,6	625	375
401	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	8,2	2 549	20 902
				Отмостка		
402	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка, бетон тяжелый класса В15/	$м^3$	0,13	65 026	8 453

1	2	3	4	5	6	7
403	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,5478	474 248	734 041
				Устройство выхода в будку выхода на кровлю		
404	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /МСТ2/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,3356968	890 470	298 928
405	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /МСТ2/	т	0,3356968	1 142 034	383 377
406	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026172	2 326 825	60 898
407	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,2675208	1 298 327	347 329
408	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,216176	268	3 542
409	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	13,216176	410	5 419
410	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,052	57 931	3 012
411	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛК1/. Монтаж	т конструкций	0,08536	449 379	38 359
412	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /МЛК1/	т	0,08536	1 131 473	96 583
413	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344
	Раздел 3.	**Блок В**				**172172825**
				Стены		
414	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /стены, ПМ 40/	$м^3$	53,12	114 657	6 090 580
				Кровля		
				Утепление чердачного перекрытия		
415	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /утеплитель П 160/	$м^2$	224,4	3 723	835 441
416	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /утеплитель П 160/	$м^3$	56,1	57 830	3 244 263
417	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /изол/	$м^2$	224,4	2 448	549 331
418	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	224,4	2 038	457 327
419	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	224,4	625	140 250
420	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру чердака/	$м^2$	83	820	68 060

1	2	3	4	5	6	7
421	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	224,4	342	76 745
			Узлы кровли			
422	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /засыпка воронок/	$м^3$	0,36	31 153	11 215
			Покрытие кровли			
423	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /рукан/	$м^2$	275,1	3 121	858 587
424	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	244,7	2 145	524 882
425	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	244,7	732	179 120
426	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,75857	725 810	550 578
427	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	40,3755	36 088	1 457 071
428	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами /фартук, костыль, планка прижимная, лента/. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	573,526	1 034	593 026
429	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	$м^2$	244,7	975	238 582
430	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	8	3 422	27 376
431	261-107-0809 *РСНБ РК 2022*	Аэраторы /кровельный аэратор/	шт.	8	3 500	28 000
			Двери			
432	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,52	11 458	28 874
433	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	$м^2$	2,52	70 069	176 574
434	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	55,944	12 395	693 426
435	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Дн-2, Дв-1, Дв-2, Дв-8, Дв-9/	$м^2$	55,944	67 180	3 758 318
436	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	129,15	8 748	1 129 804
437	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Дв-3, Дв-4, Дв-5, Дв-6/	$м^2$	129,15	14 666	1 894 114
438	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	160	543	86 880
439	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	80	4 064	325 120
440	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$ /блок оконный/	$м^2$	93,564	5 379	503 281
441	223-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12 /блок оконный бб-1/	$м^2$	93,564	49 785	4 658 084

1	2	3	4	5	6	7
				Окна		
442	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	71,4	8 010	571 914
443	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	8	10 643	85 144
444	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/	$м^2$	71,4	48 550	3 466 470
445	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-2/	$м^2$	8	62 645	501 160
446	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	65	3 260	211 900
447	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм /Пд-1, Пд-2/	м	65	1 986	129 090
448	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /сливы Сл-1, Сл-2/	$м^2$	12,1	7 918	95 808
				Полы		
этаж						
				Тип пола П-1		
449	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	138,3	3 723	514 891
450	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	6,915	57 830	399 894
451	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	138,3	2 426	335 516
452	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	138,3	709	98 055
453	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	138,3	5 688	786 650
454	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	148	752	111 296
				Тип пола П-1		
455	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	39,9	3 723	148 548
456	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	1,995	57 830	115 371
457	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	39,9	2 426	96 797
458	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	39,9	709	28 289
459	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	39,9	5 688	226 951

1	2	3	4	5	6	7
460	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	43	752	32 336
				Тип пола П-2		
461	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13,2	2 426	32 023
462	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	5 860	77 352
463	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	3 519	46 451
464	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13,2	2 426	32 023
465	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	13,2	472	6 230
466	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13,2	8 985	118 602
467	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14	2 861	40 054
				Тип пола П-3		
468	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	8,9	18 366	163 457
				Тип пола П-4		
469	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	25,9	2 426	62 833
470	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	25,9	8 985	232 712
471	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	27,7	2 861	79 250
				Тип пола П-4		
472	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	23	8 985	206 655
473	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	25	2 861	71 525
				Тип пола П-4		
474	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	40,2	2 426	97 525
475	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	40,2	8 985	361 197
476	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	43	2 861	123 023
				Тип пола П-5		
477	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	18,4	2 426	44 638
478	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,4	8 985	165 324
479	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	19,7	2 861	56 362
				Тип пола П-6		

1	2	3	4	5	6	7
480	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,4	814	5 210
481	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,512	61 883	31 684
482	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	6,4	3 235	20 704
483	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-6,4	523	-3 347
484	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,4	8 985	57 504
485	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	6,8	2 861	19 455
		-5 этаж				
				Тип пола П-1		
486	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	138,3	3 723	514 891
487	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	6,915	57 830	399 894
488	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	138,3	2 426	335 516
489	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	138,3	709	98 055
490	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	138,3	5 688	786 650
491	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	148	752	111 296
				Тип пола П-1		
492	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	39,9	3 723	148 548
493	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	1,995	57 830	115 371
494	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	39,9	2 426	96 797
495	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	39,9	709	28 289
496	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	39,9	5 688	226 951
497	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	43	752	32 336
				Тип пола П-2		
498	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13,2	2 426	32 023
499	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	5 860	77 352
500	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	3 519	46 451

1	2	3	4	5	6	7
501	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13,2	2 426	32 023
502	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	13,2	472	6 230
503	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13,2	8 985	118 602
504	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14	2 861	40 054
				Тип пола П-3		
505	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	8,9	18 366	163 457
				Тип пола П-5		
506	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	18,4	2 426	44 638
507	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,4	8 985	165 324
508	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	19,7	2 861	56 362
				Подвальное помещение		
509	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	193,9	814	157 835
510	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	15,512	61 883	959 929
511	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	193,9	3 235	627 266
512	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-193,9	523	-101 410
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
513	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /затирка/	$м^2$	205,6	2 608	536 205
514	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /потолок/	$м^2$	205,6	464	95 398
515	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /сплошное выравнивание/	$м^2$	1 135,4	2 608	2 961 123
516	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок /за 2 раза/	$м^2$	1 135,4	5 728	6 503 571
				Стены или перегородки		
517	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	3 691,6	4 317	15 936 637
518	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /стены/	$м^2$	368,4	464	170 938
519	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стены/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	3 691,6	688	2 539 821
520	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	3 691,6	4 628	17 084 725

1	2	3	4	5	6	7
				Низ стен (панели)		
521	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	471,2	4 317	2 034 170
522	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стена/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	248,6	688	171 037
523	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	260	14 117	3 670 420
524	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	248,6	5 749	1 429 201
				Вентиляционные короба		
525	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /вентиляционный короб/	$м^2$	117,9	7 898	931 174
526	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /шпаклевка, вентиляционный короб/	$м^2$	117,9	2 608	307 483
527	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /вентиляционный короб/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	117,9	688	81 115
528	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /вентиляционный короб/	$м^2$	117,9	2 313	272 703
529	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	40	11 202	448 080
				Наружная отделка		
530	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /простая/	$м^2$	1 138,9	4 311	4 909 798
531	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /Изоспан В/	$м^2$	858,2	342	293 504
532	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /утеплитель П 160/	$м^3$	137,312	162 829	22 358 376
533	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	116,388	67 327	7 836 055
534	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	87	11 491	999 717
535	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /откосы/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	87	688	59 856
536	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /откосы/	$м^2$	87	2 313	201 231
537	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	70,6	17 196	1 214 038
538	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм /тамбур/	$м^3$	1,86	67 327	125 228
	Подраздел 3.1.	**азные работы**				**34391056**
				Лифт		

1	2	3	4	5	6	7
539	1303-0501-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1	3 600 990	3 600 990
540	1303-0501-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* *К=5*	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-1	862 689	-862 689
541	516-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	11 552 711	11 552 711
				Ограждение балкона		
542	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-1/. Монтаж	т конструкций	0,9038	503 872	455 400
543	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,9038	372 719	336 863
544	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой /сотовый поликарбонат/	$м^2$	68	12 637	859 316
				Кровля козырька балконов		
				Козырек балкона Б1 /4 шт./		
545	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	9	4 623	41 607
546	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,18	568	102
547	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	90	2 038	183 420
548	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	90	625	56 250
549	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	20	2 549	50 980
				Ограждение лестничного марша Л3		
550	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-1/	м	24	39 047	937 128
551	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-2/	м	1,8	39 047	70 285
552	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМП-1/	м	9	39 047	351 423
553	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОП-1/	м	1,6	39 047	62 475
				Ограждение лестничного марша Л4		
554	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-1/	м	19,2	39 047	749 702
555	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-2/	м	1,8	39 047	70 285
556	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМП-1/	м	7,2	39 047	281 138
557	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОП-1/	м	1,6	39 047	62 475

1	2	3	4	5	6	7
				Элементы подвала		
558	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /МР-1/. Установка	т металлических изделий	0,02012	1 462 075	29 417
				Элементы тех.этажа		
559	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /РШ-1/. Установка	т металлических изделий	0,148332	1 462 075	216 873
				Вентшахты		
				ВШ-5 /3 шт./		
560	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,8523	367 737	313 422
561	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8523	331 649	282 664
562	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	40,875	6 869	280 770
563	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	163,425	39 852	6 512 813
564	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	80,73	8 204	662 309
565	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	80,73	4 515	364 496
566	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	2,1	14 001	29 402
567	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00912	350 752	3 199
				ВШ-6 /1 шт./		
568	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,28008	367 737	102 996
569	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28008	331 649	92 888
570	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	13,1	6 869	89 984
571	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	19,63	39 852	782 295
572	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	25,87	8 204	212 237
573	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	25,87	4 515	116 803
574	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,6	14 001	8 401
575	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-8 /1 шт./		
576	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,27807	367 737	102 257
577	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27807	331 649	92 222

1	2	3	4	5	6	7
578	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	12,8	6 869	87 923
579	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	6,4	39 852	255 053
580	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	25,34	8 204	207 889
581	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	25,34	4 515	114 410
582	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,6	14 001	8 401
583	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-9 /1 шт./		
584	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,28209	367 737	103 735
585	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28209	331 649	93 555
586	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	13,4	6 869	92 045
587	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	6,7	39 852	267 008
588	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	26,39	8 204	216 504
589	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	26,39	4 515	119 151
590	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,7	14 001	9 801
591	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				ВШ-10 /1 шт./		
592	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35493	367 737	130 521
593	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35493	331 649	117 712
594	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	23	6 869	157 987
595	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	11,5	39 852	458 298
596	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	45,42	8 204	372 626
597	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	45,42	4 515	205 071
598	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,7	14 001	23 802
599	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066

1	2	3	4	5	6	7
				Входная группа ВГ-3		
				Крыльцо		
600	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	9,7	10 068	97 660
601	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	2,5	17 196	42 990
				Пандус		
602	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	6	10 068	60 408
603	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	1,2	17 196	20 635
604	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /пандус/	$м^2$	8,9	2 313	20 586
605	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /пандус/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	8,9	688	6 123
				Ограждение ОГ-1 /2 шт./		
606	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОГ-1/	м	2	39 047	78 094
				Кровля входной группы ВГ-3		
607	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	15	4 623	69 345
608	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,3	568	170
609	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	0,6	2 038	1 223
610	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	0,6	625	375
611	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	8,2	2 549	20 902
				Отмостка		
612	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка, бетон тяжелый класса В15/	$м^3$	0,13	65 026	8 453
613	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,09908	474 248	521 236
				Устройство выхода в будку выхода на кровлю		
614	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /МСТ2/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,3356968	890 470	298 928
615	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /МСТ2/	т	0,3356968	1 142 034	383 377
616	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026172	2 326 825	60 898
617	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,2675208	1 298 327	347 329
618	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,216176	268	3 542

1	2	3	4	5	6	7
619	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	13,216176	410	5 419
620	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,052	57 931	3 012
621	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛК1/. Монтаж	т конструкций	0,08536	449 379	38 359
622	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /МЛК1/	т	0,08536	1 131 473	96 583
623	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344
	Раздел 4.	Блок Г				151229693
				Стены		
624	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /стены, ПМ 40/	$м^3$	36,92	114 657	4 233 136
				Кровля		
				Утепление чердачного перекрытия		
625	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /утеплитель П 160/	$м^2$	245,2	3 723	912 880
626	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /утеплитель П 160/	$м^3$	61,3	57 830	3 544 979
627	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /изол/	$м^2$	245,2	2 448	600 250
628	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	245,2	2 038	499 718
629	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	245,2	625	153 250
630	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру чердака/	$м^2$	77	820	63 140
631	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	245,2	342	83 858
				Узлы кровли		
632	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /засыпка воронок/	$м^3$	0,36	31 153	11 215
				Покрытие кровли		
633	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /рукан/	$м^2$	290	3 121	905 090
634	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	262,4	2 145	562 848
635	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	262,4	732	192 077
636	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,81344	725 810	590 403

1	2	3	4	5	6	7
637	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	43,296	36 088	1 562 466
638	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами /фартук, костыль, планка прижимная, лента/. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	569,332	1 034	588 689
639	6110-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	$м^2$	262,4	975	255 840
640	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	8	3 422	27 376
641	261-107-0809 *РСНБ РК 2022*	Аэраторы /кровельный аэратор/	шт.	8	3 500	28 000
			Двери			
642	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,52	11 458	28 874
643	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	$м^2$	2,52	70 069	176 574
644	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	37,044	12 395	459 160
645	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Дн-2, Дв-1, Дв-2, Дв-8, Дв-9/	$м^2$	37,044	67 180	2 488 616
646	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	103,32	8 748	903 843
647	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Дв-3, Дв-4, Дв-5, Дв-6/	$м^2$	103,32	14 666	1 515 291
648	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	128	543	69 504
649	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	64	4 064	260 096
650	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$ /блок оконный/	$м^2$	56,1384	5 379	301 968
651	223-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12 /блок оконный Бб-1/	$м^2$	56,1384	49 785	2 794 850
			Окна			
652	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	73,44	8 010	588 254
653	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	9,6	10 643	102 173
654	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/	$м^2$	73,44	48 550	3 565 512
655	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-2/	$м^2$	9,6	62 645	601 392

1	2	3	4	5	6	7
656	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	68,4	3 260	222 984
657	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм /Пд-1, Пд-2/	м	68,4	1 986	135 842
658	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /сливы Сл-1, Сл-2/	$м^2$	12,72	7 918	100 717
			Полы			
этаж						
			Тип пола П-1			
659	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	161,1	3 723	599 775
660	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	8,055	57 830	465 821
661	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	161,1	2 426	390 829
662	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	161,1	709	114 220
663	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	161,1	5 688	916 337
664	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	172	752	129 344
			Тип пола П-1			
665	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	27,8	3 723	103 499
666	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	1,39	57 830	80 384
667	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	27,8	2 426	67 443
668	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	27,8	709	19 710
669	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	27,8	5 688	158 126
670	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	29,7	752	22 334
			Тип пола П-2			
671	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	11,1	2 426	26 929
672	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	11,1	5 860	65 046
673	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	11,1	3 519	39 061
674	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	11,1	2 426	26 929
675	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	11,1	472	5 239

1	2	3	4	5	6	7
676	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	11,1	8 985	99 734
677	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	11,9	2 861	34 046
				Тип пола П-3		
678	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	7,6	18 366	139 582
				Тип пола П-4		
679	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	21,8	2 426	52 887
680	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	21,8	8 985	195 873
681	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	23,3	2 861	66 661
				Тип пола П-4		
682	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	19,2	8 985	172 512
683	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,5	2 861	58 650
				Тип пола П-4		
684	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	33,5	2 426	81 271
685	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	33,5	8 985	300 998
686	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	35,8	2 861	102 424
				Тип пола П-5		
687	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	18,7	2 426	45 366
688	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,7	8 985	168 020
689	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20	2 861	57 220
				Тип пола П-6		
690	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,4	814	5 210
691	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,512	61 883	31 684
692	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	6,4	3 235	20 704
693	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-6,4	523	-3 347
694	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,4	8 985	57 504
695	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	6,8	2 861	19 455
		-7 этаж				
				Тип пола П-1		

1	2	3	4	5	6	7
696	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	144,5	3 723	537 974
697	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	7,225	57 830	417 822
698	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	144,5	2 426	350 557
699	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	144,5	709	102 450
700	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	144,5	5 688	821 916
701	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	154,6	752	116 259
				Тип пола П-1		
702	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /полы/	$м^2$	44,3	3 723	164 929
703	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ППЖ-180 толщиной 50 мм/	$м^3$	2,215	57 830	128 093
704	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	44,3	2 426	107 472
705	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 35 мм/	$м^2$	44,3	709	31 409
706	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	44,3	5 688	251 978
707	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	47	752	35 344
				Тип пола П-2		
708	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
709	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	5 860	76 180
710	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой /гидроизол 2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	3 519	45 747
711	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 426	31 538
712	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	13	472	6 136
713	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13	8 985	116 805
714	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14	2 861	40 054
				Тип пола П-3		
715	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле, толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм /Knauf/	$м^2$	7,6	18 366	139 582
				Тип пола П-5		
716	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$ стяжки	18,7	2 426	45 366

1	2	3	4	5	6	7
717	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,7	8 985	168 020
718	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20	2 861	57 220
				Подвальное помещение		
719	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	208,7	814	169 882
720	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,696	61 883	1 033 199
721	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	208,7	3 235	675 144
722	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /до толщины 20 мм/	$м^2$	-208,7	523	-109 150
				Внутренняя отделка		
				Потолок		
723	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /затирка/	$м^2$	216,3	2 608	564 110
724	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /потолок/	$м^2$	216,3	464	100 363
725	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /сплошное выравнивание/	$м^2$	1 704,6	2 608	4 445 597
726	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок /за 2 раза/	$м^2$	1 704,6	5 728	9 763 949
				Стены или перегородки		
727	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	4 013,9	4 317	17 328 006
728	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке /стены/	$м^2$	354,5	464	164 488
729	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стены/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	3 659,4	688	2 517 667
730	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	4 013,9	4 628	18 576 329
				Низ стен (панели)		
731	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	751,1	4 317	3 242 499
732	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /стена/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	461,3	688	317 374
733	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	321,3	14 117	4 535 792
734	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена /за 2 раза/	$м^2$	461,3	5 749	2 652 014
				Вентиляционные короба		
735	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /вентиляционный короб/	$м^2$	60,2	7 898	475 460

1	2	3	4	5	6	7
736	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /шпаклевка, вентиляционный короб/	$м^2$	60,2	2 608	157 002
737	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /вентиляционный короб/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	60,2	688	41 418
738	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /вентиляционный короб/	$м^2$	60,2	2 313	139 243
739	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	24	11 202	268 848
				Наружная отделка		
740	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /простая/	$м^2$	912,7	4 311	3 934 650
741	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /Изоспан В/	$м^2$	712,6	342	243 709
742	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной /утеплитель П 160/	$м^3$	114,016	162 829	18 565 111
743	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	93,468	67 327	6 292 920
744	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	74,5	11 491	856 080
745	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /откосы/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	74,5	688	51 256
746	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /откосы/	$м^2$	74,5	2 313	172 318
747	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	97,44	17 196	1 675 578
748	6105-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм /тамбур/	$м^3$	2,256	67 327	151 890
	Подраздел 4.1.	**азные работы**				**14334213**
				Ограждение балкона		
749	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-1/. Монтаж	т конструкций	0,18076	503 872	91 080
750	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,18076	372 719	67 373
751	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования /Б-3/. Монтаж	т конструкций	0,77652	503 872	391 267
752	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,77652	372 719	289 424
753	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой /сотовый поликарбонат/	$м^2$	94	12 637	1 187 878
				Кровля козырька балконов		
				Козырек балкона Б1 /1 шт./		

1	2	3	4	5	6	7
754	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	2,25	4 623	10 402
755	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,045	568	26
756	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	22,5	2 038	45 855
757	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	22,5	625	14 062
758	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	5	2 549	12 745
				Козырек балкона Б3 /2 шт./		
759	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	5,4	4 623	24 964
760	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,108	568	61
761	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	54	2 038	110 052
762	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	54	625	33 750
763	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	12	2 549	30 588
				Ограждение лестничного марша Л4		
764	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-1/	м	19,2	39 047	749 702
765	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМ-2/	м	1,8	39 047	70 285
766	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОМП-1/	м	7,2	39 047	281 138
767	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОП-1/	м	1,6	39 047	62 475
				Элементы подвала		
768	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /МР-1/. Установка	т металлических изделий	0,02012	1 462 075	29 417
				Элементы тех.этажа		
769	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические /РШ-1/. Установка	т металлических изделий	0,098888	1 462 075	144 582
				Вентшахты		
				ВШ-11 /3 шт./		
770	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,82212	367 737	302 324
771	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,82212	331 649	272 655
772	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	36,9	6 869	253 466
773	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	55,2	39 852	2 199 830

1	2	3	4	5	6	7
774	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	72,87	8 204	597 825
775	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	72,87	4 515	329 008
776	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,5	14 001	21 002
777	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00912	350 752	3 199
				ВШ-12 /2 шт./		
778	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,5521	367 737	203 028
779	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5521	331 649	183 103
780	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	25,1	6 869	172 412
781	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	25,1	39 852	1 000 285
782	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	49,62	8 204	407 082
783	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	49,62	4 515	224 034
784	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,2	14 001	16 801
785	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00608	350 752	2 133
				ВШ-13 /1 шт./		
786	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,27807	367 737	102 257
787	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27807	331 649	92 222
788	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	12,8	6 869	87 923
789	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПТЭ 100/	$м^2$	6,4	39 852	255 053
790	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	25,34	8 204	207 889
791	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	25,34	4 515	114 410
792	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,6	14 001	8 401
793	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00304	350 752	1 066
				Входная группа ВГ-4		
				Крыльцо		
794	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	12	10 068	120 816

1	2	3	4	5	6	7
795	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	4,3	17 196	73 943
				Пандус		
796	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	12	10 068	120 816
797	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	4,2	17 196	72 223
798	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена /пандус/	$м^2$	9,4	2 313	21 742
799	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые /пандус/. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /левкас/	$м^2$	9,4	688	6 467
				Ограждение ОГ-1 /1 шт./		
800	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород /ограждение ОГ-1/	м	1	39 047	39 047
				Кровля входной группы ВГ-4		
801	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	$м^2$	15,9	4 623	73 506
802	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,318	568	181
803	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	0,6	2 038	1 223
804	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	0,6	625	375
805	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа /полоса кровельная/	м	8,2	2 549	20 902
				Отмостка		
806	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка, бетон тяжелый класса В15/	$м^3$	0,13	65 026	8 453
807	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,18712	474 248	562 989
				Устройство люка Л1 со стремянкой С1		
808	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /С1/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,3472168	890 470	309 186
809	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /С1/	т	0,3472168	1 142 034	396 533
810	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026172	2 326 825	60 898
811	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,2675208	1 298 327	347 329
812	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,216176	268	3 542
813	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	13,216176	410	5 419
814	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,052	57 931	3 012

1	2	3	4	5	6	7
815	**1109-0601-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /Л1/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08536**	**449 379**	**38 359**
816	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Л1/**	**т**	**0,08536**	**1 131 473**	**96 583**
817	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**543**	**4 344**
				Устройство выхода в будку выхода на кровлю		
818	**1109-0701-0132** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40***	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /МСТ2/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**0,3356968**	**890 470**	**298 928**
819	**222-506-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /МСТ2/**	**т**	**0,3356968**	**1 142 034**	**383 377**
820	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,026172**	**2 326 825**	**60 898**
821	**6103-0701-0809** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,2675208**	**1 298 327**	**347 329**
822	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**13,216176**	**268**	**3 542**
823	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**$м^2$**	**13,216176**	**410**	**5 419**
824	**217-103-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	**1000 шт.**	**0,052**	**57 931**	**3 012**
825	**1109-0601-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛК1/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08536**	**449 379**	**38 359**
826	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /МЛК1/**	**т**	**0,08536**	**1 131 473**	**96 583**
827	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**543**	**4 344**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ВК

Сметная стоимость	**43890,189**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10770,316	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,894	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43890189**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**11248816**
1	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**815**	**2 554**	**2 081 510**
2	**6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**43**	**3 889**	**167 227**
3	**6114-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**75**	**3 906**	**292 950**
4	**241-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**м**	**460**	**391**	**179 860**
5	**241-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм**	**м**	**335**	**535**	**179 225**
6	**241-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**20**	**1 426**	**28 520**
7	**241-101-0125** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм**	**м**	**43**	**2 028**	**87 204**
8	**241-101-0126** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**	**м**	**75**	**2 418**	**181 350**
9	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**815**	**389**	**317 035**
10	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**118**	**391**	**46 138**

1	2	3	4	5	6	7
11	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	26 717	454 189
12	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	30 621	520 557
13	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	17 369	69 476
14	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 /DN 65/	шт.	3	18 940	56 820
15	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28 854	28 854
16	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переходы стальные концентрические 65х32, 80х65/	т	0,0014	4 383 931	6 138
17	217-111-0101 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20 /Хомут с металлической гайкой 1/2"(20-23мм) M8 NSCST015/	шт.	328	7 280	2 387 840
18	217-111-0107 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 42-45 M20 /Хомут с металлической гайкой 1.1/4"(40-45мм) M8 NSCST032/	шт.	356	8 382	2 983 992
19	217-111-0111 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 62-66 M20 /Хомут с металлической гайкой 2.1/4"(60-66мм) M10 NSCST050/	шт.	28	9 145	256 060
20	217-111-0113 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 73-78 M20 /Хомут с металлической гайкой 2.1/2"(75-80мм) M10 NSCST065/	шт.	18	17 492	314 856
21	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2 112	2 112
22	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм /ДО 80 ММ/	шт.	8	4 110	32 880
23	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 004	12 024
24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 152	3 152
25	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /свободный/	шт.	1	3 152	3 152
26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	97,922	268	26 243
27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	97,922	410	40 148
28	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	30 380	60 760
29	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	150	2 031	304 650
30	234-303-0320 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	61,6	1 143	70 409
31	234-303-0220 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм /65 мм/	м	47,3	791	37 414

1	2	3	4	5	6	7
32	234-303-0111 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм /32 мм/	м	33	326	10 758
33	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	23,1	230	5 313
	Раздел 2.	**Насосная установка**				**8848564**
34	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	293 679	293 679
35	511-703-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-5, Q 3 - 18 м^3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт, арт. 98486699 /HYDRO MULTI-E 2 CME 5-03 Q=5 м^3, H=12 м, N=1,1кВт Grundfos/	комплект	1	8 554 885	8 554 885
	Раздел 3.	**Водопровод Т3, Т4**				**14249910**
36	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1 022	2 554	2 610 188
37	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	98	3 889	381 122
38	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	490	391	191 590
39	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	415	535	222 025
40	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	56	1 426	79 856
41	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	61	1 161	70 821
42	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	28	2 277	63 756
43	241-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	70	2 028	141 960
44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 050	389	408 450
45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	70	391	27 370
46	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	26 717	561 057
47	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	21	30 621	643 041
48	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 596	19 192
49	242-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	100 389	200 778
50	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 369	34 738

1	2	3	4	5	6	7
51	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940	37 880
52	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переходы стальные концентрические 50х32, 65х50, 40х32/	т	0,0021	4 383 931	9 206
53	217-111-0101 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20 /Хомут с металлической гайкой 1/2"(20-23мм) M8 NSCST015/	шт.	310	7 280	2 256 800
54	217-111-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 31-33 M20 /Хомут с металлической гайкой 1"(32-35мм) M8 NSCST025/	шт.	186	7 740	1 439 640
55	217-111-0108 *СпрСЦ 09.2024*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 47-50 M20 /Хомут с металлической гайкой 1.1/2"(48-52мм) M8 NSCST040/	шт.	34	8 452	287 368
56	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18 076	18 076
57	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	21	10 324	216 804
58	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 16, DN 32	шт.	21	3 338	70 098
59	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	90	28 950	2 605 500
60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	110,724	268	29 674
61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	110,724	410	45 397
62	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	569	2 031	1 155 639
63	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	456,5	230	104 995
64	234-303-0111 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм /32 мм/	м	61,6	326	20 082
65	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм /50 мм/	м	30,8	570	17 556
66	234-303-0318 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм /65 мм/	м	77	953	73 381
67	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм /до 80 мм/	шт.	4	4 110	16 440
68	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 004	8 016
69	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм /до 50 мм/	шт.	6	2 736	16 416
70	241-116-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 312	19 872
71	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 596	19 192

1	2	3	4	5	6	7
72	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940	37 880
73	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	35 087	70 174
74	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 736	10 944
75	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 734	6 936
	Раздел 4.	**Водомерные узлы холодного и горячего водоснабжения**				**9542899**
						Водомерный узел холодного водоснабжения общедомовой со
76	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 533	2 533
77	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040	36 040
78	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	4 329	4 329
79	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 498	9 498
80	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 /15ч8р DN 15/	шт.	1	3 716	3 716
81	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	5 659	5 659
82	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 369	52 107
83	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28 854	86 562
84	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход стальной 80х32/	т	0,00092	4 383 931	4 033
85	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,946	2 554	2 416
86	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	2,115	3 906	8 261
87	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	762	381
88	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,446	1 718	766
89	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	2,115	4 963	10 497
90	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,946	389	368
91	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2,115	391	827
92	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2 /Ц-15/	шт.	1	364	364

1	2	3	4	5	6	7
93	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	фильтр	1	5 092	5 092
94	242-404-0906 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 32 /ФММ-32/	шт.	1	107 551	107 551
95	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	4	4 110	16 440
96	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152	12 608
97	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций /опора ОП-1/	т	0,018832	1 554 756	29 279
98	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций /опора ОП-2/	т	0,013112	1 554 756	20 386
				Водомерный узел поквартирный с СХВ-15 /91 шт./		
99	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	91	2 533	230 503
100	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	91	23 187	2 110 017
101	242-207-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	182	4 658	847 756
102	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	фильтр	91	5 011	456 001
103	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 /косой Valtec/	шт.	91	1 683	153 153
104	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	91	2 254	205 114
105	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм /фитинг латунный - угольник 20 мм/	шт.	182	1 058	192 556
				Водомерный узел горячего водоснабжения общедомовой со		
106	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 533	2 533
107	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
108	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	4 329	4 329
109	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 498	9 498
110	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 /15ч8р2 DN 20/	шт.	1	3 716	3 716
111	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 369	34 738
112	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65/	шт.	2	33 449	66 898
113	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20 280
114	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход стальной 65х32/	т	0,0004	4 383 931	1 754

1	2	3	4	5	6	7
115	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	фильтр	1	5 092	5 092
116	242-404-0906 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 32 /ФММ-32/	шт.	1	107 551	107 551
117	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	2 554	766
118	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,3	1 718	515
119	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	0,6	3 889	2 333
120	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,6	3 567	2 140
121	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,3	389	117
122	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,6	391	235
				Водомерный узел горячего водоснабжения общедомовой со		
123	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 533	2 533
124	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
125	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	4 329	4 329
126	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 498	9 498
127	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 /15ч8р2 DN 20/	шт.	1	3 716	3 716
128	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 596	19 192
129	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 /DN 40/	шт.	2	22 161	44 322
130	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	1 897	11 382
131	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход стальной 40х25/	т	0,0004	4 383 931	1 754
132	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	фильтр	1	5 011	5 011
133	242-404-0905 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 25 /ФММ-25/	шт.	1	82 228	82 228
134	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,9	2 554	2 299
135	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,3	1 422	427
136	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,6	2 135	1 281

1	2	3	4	5	6	7
137	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**0,9**	**389**	**350**
				Водомерный узел поквартирный с СГВ-15 /91 шт./		
138	**6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**91**	**2 533**	**230 503**
139	**244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**91**	**23 187**	**2 110 017**
140	**242-207-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**182**	**4 658**	**847 756**
141	**6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**фильтр**	**91**	**5 011**	**456 001**
142	**242-404-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 /косой Valtec/**	**шт.**	**91**	**1 683**	**153 153**
143	**242-307-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**91**	**2 254**	**205 114**
144	**241-609-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм /Фитинг латунный - угольник 20 мм/**	**шт.**	**182**	**1 058**	**192 556**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на Канализацию

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ВК

Сметная стоимость	**41915,585**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	13049,994	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,32	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41915585**
	Раздел 1.	**Канализация К1**				**9051459**
1	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**425**	**3 693**	**1 569 525**
2	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**582**	**3 549**	**2 065 518**
3	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,052**	**1 509 918**	**78 516**
4	**241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**425**	**307**	**130 475**
5	**241-203-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**634**	**1 111**	**704 374**
6	**241-212-0502** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /К110С х 110кх110Кх110К - ПНД/**	**шт.**	**3**	**717**	**2 151**
7	**241-209-1905** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм /Т90° 50Кх50кх50К - ПНД/**	**шт.**	**180**	**388**	**69 840**
8	**241-209-2504** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой /ТК45° 110Кх50кх110К - ПНД/**	**шт.**	**4**	**249**	**996**
9	**241-209-2031** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм /Т90° 110Кх50кх110К - ПНД/**	**шт.**	**1**	**1 524**	**1 524**
10	**241-209-1801** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 /Т90° 110Кх110кх110К - ПНД/**	**шт.**	**6**	**1 432**	**8 592**

1	2	3	4	5	6	7
11	241-209-1701 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 /ТК45° 110Кх110кх110К - ПНД/	шт.	219	1 616	353 904
12	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм /90° 50Кх50к - ПНД/	шт.	458	175	80 150
13	241-208-2301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 /90° 110Кх110к - ПНД/	шт.	11	1 339	14 729
14	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм /45° 50Кх50к - ПНД/	шт.	4	281	1 124
15	241-208-2101 *РСНБ РК 2022*	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 /45° 110Кх110к - ПНД/	шт.	244	1 154	281 576
16	241-213-0601 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	29	803	23 287
17	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /диаметром 110 мм/	шт.	51	597	30 447
18	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм /110х50 мм/	шт.	90	176	15 840
19	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	2 077	2 077
20	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	13,4	113 822	1 525 215
21	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	19,296	22 714	438 289
22	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин /Гном 10-10/	шт.	10	165 331	1 653 310
	Раздел 2.	**Канализация К2**				**8441478**
23	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	208	6 987	1 453 296
24	6114-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 65 мм	м	15	6 886	103 290
25	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	210,08	25 130	5 279 310
26	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	15,15	11 224	170 044
27	242-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	21 120	84 480
28	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водосточных воронок чугунных	воронка	16	65 781	1 052 496
29	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	18	2 787	50 166
30	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	782	6 256
31	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /сифон-ревизия/	шт.	4	13 917	55 668
32	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	35 087	140 348

1	2	3	4	5	6	7
33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	68,03	268	18 232
34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	68,03	410	27 892
	Раздел 3.	**Оборудование**				**24422648**
35	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	90	47 530	4 277 700
36	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	90	53 664	4 829 760
37	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	90	14 807	1 332 630
38	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4,5	1 575	7 088
39	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	90	43 825	3 944 250
40	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	90	13 128	1 181 520
41	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	90	9 054	814 860
42	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	90	4 235	381 150
43	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	2 071	186 390
44	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	90	13 178	1 186 020
45	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	90	37 961	3 416 490
46	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	90	9 944	894 960
47	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом дляванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	90	1 619	145 710
48	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	90	5 996	539 640
49	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 ммГОСТ 23695-94	шт.	90	7 966	716 940
50	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	90	4 235	381 150
51	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	90	2 071	186 390

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ОВ

Сметная стоимость	**101616,917**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	30489,024	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,492	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**101616917**
	Раздел 1.	**Индивидуальный тепловой пункт**				**20579858**
1	**6116-0603-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2**	**шт.**	**1**	**81 764**	**81 764**
2	**513-201-0314** *РСНБ РК 2022*	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо**	**шт.**	**1**	**17 142 651**	**17 142 651**
3	**6125-1003-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм**	**шт.**	**5**	**22 873**	**114 365**
4	**245-706-0421** *РСНБ РК 2022*	**Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м^3/ч, DN 65 /ЭРСВ-430/**	**шт.**	**2**	**822 280**	**1 644 560**
5	**245-710-0337** *РСНБ РК 2022*	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 м^3/ч, на два расходомера, DN 65 /ЭРСВ-034/**	**комплект**	**1**	**444 921**	**444 921**
6	**245-710-0337** *РСНБ РК 2022*	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 120 м^3/ч, на два расходомера, DN 65 /ТПС/**	**комплект**	**2**	**444 921**	**889 842**
7	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**5**	**4 323**	**21 615**
8	**6114-0102-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**15**	**4 827**	**72 405**
9	**241-102-0151** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**5**	**1 962**	**9 810**
10	**241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**15**	**3 617**	**54 255**

1	2	3	4	5	6	7
11	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 248	22 480
12	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5	512	2 560
13	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	5	918	4 590
14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	389	3 890
15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	20	391	7 820
16	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-773 /полиуретановое покрытие "Вектор"/	$м^2$	7,47	793	5 924
17	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,45	107 783	48 502
18	261-105-0125 *РСНБ РК 2022*	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 /толщина 40 мм ISOTEC MAT-AL/	$м^3$	0,486	16 263	7 904
	Раздел 2.	**Отопление блоков "А", "Б", "В", "Г"**				**81037059**
				Групповые узлы ввода		
19	242-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /Giacomini/	шт.	22	5 233	115 126
20	242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Giacomini/	шт.	180	3 534	636 120
21	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	22	5 011	110 242
22	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм /до 25 мм/	шт.	90	5 011	450 990
23	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 /ARCO/	шт.	22	3 815	83 930
24	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 /ARCO/	шт.	90	2 640	237 600
25	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм /до 25 мм/	шт.	134	13 141	1 760 894
26	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20, модель STAP, типа IMI	шт.	22	59 691	1 313 202
27	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	22	26 283	578 226
28	245-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 $м^3$/ч, DN 15 /TBV NF/	шт.	90	18 316	1 648 440
29	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	90	5 039	453 510

1	2	3	4	5	6	7
30	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	90	61 551	5 539 590
31	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	44	10 324	454 256
32	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /MKV 15 R WATTS/	шт.	44	4 549	200 156
33	241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 25х20 мм /переход со стальной трубы на металлопластиковую/	шт.	180	1 270	228 600
34	245-509-0406 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм /распределительный/сборный коллектор диаметр 38х2,2/	шт.	44	82 819	3 644 036
				Отопление жилой части		
35	242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Giacomini/	шт.	28	3 534	98 952
36	242-207-1906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 /Bugatti/	шт.	4	21 667	86 668
37	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	10	2 063	20 630
38	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15кч18п2/	шт.	24	1 695	40 680
39	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм /комплект термостатической регулировки/	шт.	381	5 039	1 919 859
40	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 /R470FX/	шт.	381	13 352	5 087 112
41	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	386	838	323 468
42	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	386	331	127 766
43	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм /до 25 мм/	шт.	4	13 141	52 564
44	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	4	26 283	105 132
45	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	441,378	3 152	1 391 223
46	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2 373	2 264	5 372 472
47	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов	кВт	2	5 220	10 440
48	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180
49	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	58,25	3 598	209 584

1	2	3	4	5	6	7
50	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-773 /полиуретановое покрытие "Вектор"/	$м^2$	102,52	793	81 298
51	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	7,01	107 783	755 559
52	261-105-0125 *РСНБ РК 2022*	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 /толщина 40 мм ISOTEC MAT-AL/	$м^3$	7,5708	16 263	123 124
53	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	840	2 248	1 888 320
54	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	100	2 935	293 500
55	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	605	509	307 945
56	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	136	512	69 632
57	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	46	918	42 228
58	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	53	1 115	59 095
59	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	100	1 445	144 500
60	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	60	4 323	259 380
61	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	160	4 827	772 320
62	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	60	1 962	117 720
63	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	100	2 679	267 900
64	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	60	3 617	217 020
65	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /металлопластиковых/	м	5 160	2 248	11 599 680
66	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм /металлопластиковая/	м	5 160	1 759	9 076 440
67	241-609-0309 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	2 148	4 238	9 103 224
68	241-603-0304 *РСНБ РК 2022*	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	942	2 776	2 614 992
69	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	470	2 811	1 321 170
70	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм /ПВХ диаметром до 50 мм/	м	5 160	1 695	8 746 200
71	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм /45 мм/	м	5 160	143	737 880
72	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	7,82	7 391	57 798

1	2	3	4	5	6	7
73	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62,834**	**708**	**44 486**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляцию и кондиционирование

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ОВ

Сметная стоимость	**580,553**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	349,070	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,066	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**580553**
1	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**211**	**1 549**	**326 839**
2	**261-302-0129** *РСНБ РК 2022*	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	**м^2**	**7,24**	**10 097**	**73 102**
3	**246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**30**	**4 509**	**135 270**
4	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**3**	**15 114**	**45 342**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ЭОМ

Сметная стоимость	**78100,361**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25649,003	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,636	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78100361**
						Оборудование и материалы поставляемые заказчиком
1	**515-301-0301** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**2 577 355**	**2 577 355**
2	**515-301-0315** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	**шт.**	**1**	**1 217 389**	**1 217 389**
3	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**2**	**59 489**	**118 978**
4	**247-201-1204** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**67 708**	**406 248**
5	**247-201-1203** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**12**	**67 708**	**812 496**
6	**247-201-1202** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**4**	**67 708**	**270 832**
7	**6119-0602-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг**	**шт.**	**22**	**27 721**	**609 862**
8	**247-301-0122** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**90**	**50 873**	**4 578 570**
9	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**90**	**2 486**	**223 740**
10	**247-204-0717** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**90**	**626**	**56 340**

1	2	3	4	5	6	7
11	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	90	17 083	1 537 470
				Щиток распределительный навесной комплектом шин N(PE)		
12	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
13	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
14	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
15	247-204-0218 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	5 772	5 772
16	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3 982
17	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
18	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	9 057	54 342
19	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	33 119	33 119
				Щит распределительный 12 модулей встроенный ЩРв 12з-1		
20	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	90	6 287	565 830
21	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	90	656	59 040
22	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА /АВДТ 32 С16 10 мА/	шт.	90	3 982	358 380
23	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	180	3 982	716 760
24	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	90	4 041	363 690
25	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	450	9 057	4 075 650
26	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	90	33 119	2 980 710
				Эл.плита		
27	521-301-3015001 *СпрСЦ 09.2024*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая /кинг (Флама) AE1406-W/	шт.	90	85 528	7 697 520
28	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электроплиты	шт.	90	12 643	1 137 870
				Оборудование светотехническое		
29	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	65	8 759	569 335
30	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	1	10 885	10 885
31	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 /ЛПП12-2х36/	шт.	4	42 037	168 148

1	2	3	4	5	6	7
32	247-102-0325 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65 /НПП03-100/	шт.	90	52 297	4 706 730
33	247-102-0351 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБО 03-60-011/НБО 03-60-012/НБО 03-60-021/НБО 03-60-022, IP54, мощность до 60Вт, D220 /НБО07-60/	шт.	90	10 082	907 380
34	247-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66 /ЖКУ25-70-001/	шт.	2	66 422	132 844
35	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	252	6 864	1 729 728
36	261-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные /ЛБ-36/	шт.	8	746	5 968
37	261-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные /ЛБ-18/	шт.	65	605	39 325
38	247-106-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Лампа газоразрядная SON 70W E27 (ДНАТ)	шт.	2	1 816	3 632
39	261-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные /General SPIRAL T2 GSP 20/	шт.	91	1 600	145 600
40	261-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные /General SPIRAL T2 GSP 15/	шт.	97	550	53 350
41	247-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной с шнуром, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А /E27 H10П-01/	шт.	120	421	50 520
42	247-213-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Патрон керамический ПАТРОН E14/E27 керамика (анкерный) /E27ФНК-05-УХЛ3/	шт.	9	127	1 143
43	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	129	4 490	579 210
44	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /СВ-4-2,5/25/	шт.	804	2 349	1 888 596
45	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /СВ-3-2,5/25/	шт.	449	2 349	1 054 701
46	248-401-1100 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический /ЗВП-220/	шт.	90	38 760	3 488 400
47	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	90	4 004	360 360
48	247-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 970	59 910
49	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	8 136	24 408
50	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23 343
				Электроустановочные изделия		
51	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 /А14-100/	шт.	29	1 229	35 641
52	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С110-827/	шт.	88	478	42 064
53	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С510-819/	шт.	4	536	2 144
54	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С14-003/	шт.	261	478	124 758

1	2	3	4	5	6	7
55	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С20-003/	шт.	211	536	113 096
56	6401-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	593	4 578	2 714 754
57	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА /автомат кнопочный АВ-2А/	шт.	24	18 959	455 016
58	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	24	9 057	217 368
59	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-254/	шт.	270	846	228 420
60	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-253/	шт.	580	846	490 680
61	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РА16-757/	шт.	91	745	67 795
62	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС32-006/	шт.	90	846	76 140
63	247-214-0609 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 425 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 /ССИ-415/	шт.	1	2 538	2 538
64	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1 032	4 575	4 721 400
65	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /Л48УХЛ3/	шт.	1 414	75	106 050
66	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника /крюк для подвешивания светильников У623/	10 шт.	80,4	607	48 803
67	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки /шпилька для подвешивания плафонов светильников к перекрытиям У624/	шт.	430	124	53 320
68	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У197/	шт.	860	75	64 500
69	247-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56 /ящик протяжной К655/	шт.	4	16 697	66 788
70	6125-0702-1209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	шт.	4	9 527	38 108
71	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	45	1 095	49 275
72	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /У86РБ/	шт.	1	512	512
73	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4 575	4 575
				Щит под счетчик ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 /2 шт./		
74	247-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292	26 584
75	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117 466	234 932
76	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 486	4 972
77	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 919	3 838

1	2	3	4	5	6	7
78	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
79	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	9 057	36 228
80	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	33 119	66 238
81	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 710	26 840
						Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP-31 /3 шт./
82	247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14 340	43 020
83	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117 466	352 398
84	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5 929	17 787
85	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	1 829	21 948
86	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 805	5 415
87	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 919	5 757
88	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	18	9 057	163 026
89	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	33 119	99 357
90	247-211-1901 *СпрСЦ 09.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A /шкаф автоматического включения ввода резерва ШАВР 30-IP-31/	шт.	1	376 855	376 855
91	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	103 593	103 593
						Кабельные изделия, труба
92	243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	53	2 615	138 595
93	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	3 285	311	1 021 635
94	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 155	489	2 520 795
95	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	165	810	133 650
96	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	1 200	1 098	1 317 600
97	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде /кабель/	м	5 770	871	5 025 670
98	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4 088	1 087	4 443 656

1	2	3	4	5	6	7
99	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	2 064	141	291 024
100	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	740	242	179 080
101	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	2,85	574 855	1 638 337
102	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,07	959 078	67 135
103	243-141-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 70 мм2	м	700	430	301 000
104	243-141-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 95 мм2	м	615	597	367 155
105	243-141-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 120 мм2	м	15	676	10 140
106	243-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	35	34	1 190
107	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	337	11 795
108	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм /серия 9/	м	1 980	45	89 100
109	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /серия 9/	м	35	54	1 890
110	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм /серия 9/	м	1 512	78	117 936
111	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм /двустенная диаметром 65 мм/	м	321	431	138 351
112	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм /двустенная диаметром 80 мм/	м	240	431	103 440
113	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм /25х1,6 мм/	м	194	505	97 970
114	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	194	1 844	357 736
115	243-907-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	10	949	9 490
116	243-907-0501 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 У3	шт.	10	627	6 270
117	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	20	282	5 640
118	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	1 724	17 240
119	1308-0201-1207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	10	153	1 530
				Система уравнивания потенциалов		
120	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	3	1 374	4 122

1	2	3	4	5	6	7
121	252-207-2039 *СпрСЦ 09.2024*	Болт М12 с гайкой /болт М6х20, гайка М6/	шт.	120	1 139	136 680
122	243-902-0901 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10 /ТМ-4-4-3/	100 шт.	4,8	35 517	170 482
123	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	60	8 506	510 360
				Заземляющее устройство, молниезащита		
124	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 461	51 135
125	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	85	1 374	116 790
126	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 428	89 136
127	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм /10 мм/	м	68	1 476	100 368
				Строительные работы		
128	6101-0203-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 4 /для прокладки шины заземления наружного контура/	$м^3$	8,75	25 943	227 001
129	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4 /с последующим разравниванием на месте вручную/	$м^3$	8,75	8 536	74 690
130	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2 /4/	шт.	12	3 381	40 572
131	252-301-1589 *РСНБ РК 2022*	Держатель токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Cu /безвинтовой/	шт.	68	3 753	255 204
132	252-301-1805 *РСНБ РК 2022*	Зажим контрольный Cu /зажим дл желоба/	шт.	4	15 646	62 584
133	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
134	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	17 083	34 166

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные системы

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-СС

Сметная стоимость	**17832,492**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6292,749	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,223	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17832492**
	Раздел 1.	**Телефонизация**				**3526419**
1	**6125-0702-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в котлованах муфты прямой на кабеле емкость до 100х2**	**шт.**	**2**	**75 581**	**151 162**
2	**243-903-0246** *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-10-эп**	**шт.**	**2**	**35 610**	**71 220**
3	**6125-0702-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в котлованах муфты прямой на кабеле емкость до 50х2**	**шт.**	**1**	**54 755**	**54 755**
4	**243-903-0236** *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп**	**шт.**	**1**	**28 676**	**28 676**
5	**6125-0412-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры, количество линий до 10**	**шт.**	**3**	**29 456**	**88 368**
6	**6125-0412-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры, количество линий до 20**	**шт.**	**1**	**42 251**	**42 251**
7	**243-905-0101** *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /КРТМ 10/**	**шт.**	**3**	**4 142**	**12 426**
8	**243-905-0102** *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /КРТМ 20/**	**шт.**	**1**	**5 170**	**5 170**
9	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 616**	**916**	**1 480 256**
10	**243-301-0228** *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315**	**м**	**70**	**2 860**	**200 200**

1	2	3	4	5	6	7
11	243-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315	м	38	1 480	56 240
12	243-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315	м	66	659	43 494
13	243-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8 /КРВПМ/	м	1 442	91	131 222
14	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм /винипластовая/	м	527	921	485 367
15	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /винипластовая/	м	455	54	24 570
16	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм /винипластовая/	м	72	78	5 616
17	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм /винипластовая/	м	54	996	53 784
18	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм /винипластовая/	м	54	65	3 510
19	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм /винипластовая/	м	102	1 047	106 794
20	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм /винипластовая/	м	102	99	10 098
21	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки микрофонной /телефонная/	шт.	90	4 661	419 490
22	247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная /винтовая с 2-мя разъемами RJ-12/	шт.	90	575	51 750
	Раздел 2.	**Домофонная связь**				**3976957**
23	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного	шт.	4	62 328	249 312
24	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	28 212	112 848
25	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных	шт.	90	4 222	379 980
26	248-401-0706 *РСНБ РК 2022*	ТАП "Цифрал КЛМ-2", трубка абонентская переговорная для домофонов "ЦИФРАЛ" серии CCD-2094.1 с координатной линией связи /ТКП-05/	шт.	90	4 094	368 460
27	6125-0412-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10 /координатный коммутатор/	шт.	4	19 424	77 696
28	248-401-0615 *РСНБ РК 2022*	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов /COM-80U/	шт.	4	9 217	36 868
29	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	4	67 766	271 064
30	248-401-0744 *РСНБ РК 2022*	БПД 18W/18V/WP, блок питания для мониторов TM VIZIT с блоком вызова и дополнительной камеры /БП-2У/	шт.	4	7 320	29 280
31	6125-0412-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры, количество линий до 10	шт.	20	29 456	589 120

1	2	3	4	5	6	7
32	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /КРТП 10х2/	шт.	20	4 142	82 840
33	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	7 254	29 016
34	248-405-0526 *СпрСЦ 09.2024*	DS-K7P01, кнопка выхода "EXIT" /КВ-2/	шт.	4	17 580	70 320
35	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	7 254	29 016
36	248-401-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50 /ML450/	шт.	4	29 193	116 772
37	248-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	180	2 259	406 620
38	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 977	23 908
39	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг /TS-73 (DORMA)/	комплект	4	7 507	30 028
40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 088	916	996 608
41	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	25	211	5 275
42	243-303-0417 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 14х0,5	м	95	250	23 750
43	243-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	м	80	136	10 880
44	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	888	42	37 296
	Раздел 3.	**Видеонаблюдение**				**10329116**
45	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	8	17 379	139 032
46	248-402-2101 *СпрСЦ 09.2024*	IP видеокамера типа TRASSIR в стандартном исполнении TR-D1250WD v1 /EverFocus EQ-150A/C/	шт.	8	173 447	1 387 576
47	248-404-1501 *РСНБ РК 2022*	Объектив варифокальный, 2,7-12мм, 4МП с ИК подсветкой 40 метров и искусственным интеллектом	шт.	8	916 009	7 328 072
48	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т /видеорегистратор/	шт.	1	16 863	16 863
49	248-403-0401 *СпрСЦ 09.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb) /DS-7108HGHI-F1/	шт.	1	85 877	85 877
50	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	67 766	67 766
51	248-306-0321 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 05 (РИП-12-8/17М1)	шт.	1	59 313	59 313
52	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	13 163	13 163
53	248-306-0382 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844

1	2	3	4	5	6	7
54	**6125-0706-0603** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж разъемов**	**шт.**	**16**	**1 108**	**17 728**
55	**6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**353**	**916**	**323 348**
56	**243-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**м**	**353**	**103**	**36 359**
57	**6401-0201-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**353**	**1 087**	**383 711**
58	**243-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 /RG-59/**	**км**	**0,353**	**221 782**	**78 289**
59	**6119-0301-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм /винипластовая/**	**м**	**353**	**921**	**325 113**
60	**241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /винипластовая/**	**м**	**353**	**54**	**19 062**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

на Пожарную сигнализацию

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22-ПС

Сметная стоимость	**19317,348**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10711,274	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19317348**
1	**248-303-0205** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**4**	**41 746**	**166 984**
2	**6125-0601-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**4**	**94 090**	**376 360**
3	**248-306-0376** *СпрСЦ 09.2024*	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**4**	**15 941**	**63 764**
4	**6401-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**4**	**13 163**	**52 652**
5	**248-302-0205** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М**	**шт.**	**420**	**7 881**	**3 310 020**
6	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**420**	**11 176**	**4 693 920**
7	**248-302-0604** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 535-07е**	**шт.**	**90**	**37 972**	**3 417 480**
8	**6125-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении /ручной/**	**шт.**	**90**	**14 386**	**1 294 740**
9	**248-304-0201** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**шт.**	**96**	**3 258**	**312 768**
10	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**96**	**11 176**	**1 072 896**
11	**248-303-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**28**	**27 696**	**775 488**
12	**6125-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного**	**шт.**	**28**	**9 867**	**276 276**

1	2	3	4	5	6	7
13	**243-303-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**м**	**2 400**	**42**	**100 800**
14	**243-303-0412** ***РСНБ РК 2022***	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**м**	**2 400**	**73**	**175 200**
15	**6119-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**4 800**	**328**	**1 574 400**
16	**243-907-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**1 300**	**79**	**102 700**
17	**6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**1 300**	**1 193**	**1 550 900**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - "Строительство жилого дома по улице Алашахан 34Л, в городе Жезказган" (привязка).(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: 56/22

Сметная стоимость	**3993,252**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	124,072	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,029	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3993252**
1	**6201-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3**	**$м^3$**	**1 622,6**	**289**	**468 931**
2	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /подвозка недостающего грунта/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км /14,4 км/**	**т·км**	**45 562,608**	**77**	**3 508 321**
3	**6101-0109-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$**	**4 000**	**4**	**16 000**

Составил Букреева

должность, подпись (инициалы, фамилия)