		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	56,06	49,50 1280,99	33,94	71816 71816,00	49242		215715	
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	28,08							
		3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,789816		3783,00		21903,00			
		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	16,892204		5671,00		95769,00			
		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,050056		4872,00		244,00			
		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,650729		5607,00		3649,00			
		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,335949		120,00		280,00			
		3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,671898		8830,00		41253,00			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,066741		2660,00		178,00			
		2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	140,15694	16563,00				2321419,00		
		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008996	216144,00				1944,00		
		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,217635	25446,00				5538,00		
		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01567	121281,00				1900,00		
567	260	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины5 см к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1450,9**	**401,48**	**0,05**	**582506**	**72**	**582049**	**416**	**629555**
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3003	**0,27** 1281,90	**–**	**385** 385,00	**–**		**46634**	
		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,600623		120,00		72,00			
		2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	35,11178	16563,00				581556,00		
		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004063	121281,00				493,00		
568	261	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м**	**183**	**1826,63**	**35,40**	**334273**	**6478**	**173262**	**169547**	**544 127**
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	146,89	**844,44** 1052,00	**13,42**	**154533** 154533,00	**2456**		**40306**	
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37							
		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,283745		4872,00		6254,00			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08418		2660,00		224,00			
		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,797	15422,00				166511,00		
		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1098	13680,00				1502,00		
		2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3111	15120,00				4704,00		
		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,83	298,00				545,00		
569	262	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растворацементного - 0,33**	**м бортового камня**	**228,26**	**1693,75**	**35,40**	**386614**	**8081**	**185781**	**211480**	**645 942**
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	183,22	**844,44** 1052,00	**13,42**	**192752** 192752,00	**3063**		**47848**	
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,71							
		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,601244		4872,00		7801,00			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,105		2660,00		279,00			
		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,581912	15422,00				178616,00		
		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,045195	13680,00				618,00		
		2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,388042	15120,00				5867,00		
		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,2826	298,00				680,00		
570	263	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,93**	**41954,00**	**–**	**122925**	**–**	**122925**	**–**	**132 759**
571	264	**1216-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние более 4 м, глубина очистки до2 м**	**м3 ила, грязи**	**14**	**7234,19**	**–**	**101279**	**–**	**–**	**72921**	**188 135**
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9)	чел-ч	114,31	**7234,19** 886,00	**–**	**101279** 101279,00	**–**		**13936**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**9079782** **1840960**	**1124636** **335135**	**5852149** **–**	**2122895** **896213**	**12 098 889**

					1840960	335135	–	896213		
Стоимость монтажных работ		Тенге			202263					
Материалы		Тенге			59920					
Всего заработная плата		Тенге				136194				
	Накладные расходы	Тенге			83078					
	Сметная прибыль	Тенге			22827					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			308169					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге				136194				
Стоимость общестроительных работ		Тенге			8517038					
Материалы		Тенге			5286942					
Всего заработная плата		Тенге				2020397				
Стоимость материалов в конструкций		Тенге			-100376					
Мелкие материалы		Тенге			294689					
Транспортные расходы		Тенге			232034					
	Накладные расходы	Тенге			2020702					
	Сметная прибыль	Тенге			843013					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			11380759					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1818
	Сметная заработная плата	Тенге				2020397				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			77367					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			77367					
	Сметная прибыль	Тенге			6189					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			83556					
Стоимость сантехнических работ		Тенге			283115					
Материалы		Тенге			1905					
Всего заработная плата		Тенге				19504				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			261706					
Сдача и испытание		Тенге			568					
	Накладные расходы	Тенге			19114					
	Сметная прибыль	Тенге			24178					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			326407					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге				19504				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12098891					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1940
	Сметная заработная плата	Тенге				2176095				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19532855
	В том числе:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2383820					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1562535				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				464642				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					11074399			
	Перевозка грузов	Тенге			232034					
	- Накладные расходы	Тенге						2833192		
	- Сметная прибыль	Тенге						1446877		

	ИТОГО ПО АКТУ №12	**Тенге**							54 399 284
		Тенге							6 249 643
	Временные здания и сооружения	1,04%						565 753	
	Итого с временными								54 965 037
	Зимние удорожания	4,32%						2 374 490	
	Итого с зимними удорожаниями								57 339 526
	Итого с непредвиденными работами и затратами								63 589 169
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901								66 762 332
	НДС	12%						8 011 480	
	Итого с НДС								74 773 812
	Итого по Акту с вычетом тендерной скидкой - 10 %								67 296 431
									28 188 929
									47 107 502
	В том числе НДС12%								5 047 232

Составил (Заказчик)

ТОО «САНТХЭНЕРГОПРОЕКТ» СПЕЦИАЛИСТ КУРЫЛЫС 2007»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Бейсаков Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта ТОО «САНТХЭНЕРГОПРОЕКТ»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Бердалиев Торыбай Алтынович

Главный инженер проекта (руководитель) авторского надзора

ТОО «САНТХЭНЕРГОПРОЕКТ»:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Агафонов А.

Сметы проверены Бухгалтер С.М.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД города Караганды»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Дюсембеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зав сектором КХ — Токсурин Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист сектора КХ — Кожанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)