«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Сайын Шапағатов ауылында 2, 3, 4, 5 орам көшелері бойында автомобиль жолдарын салу»
жұмыс жобасы бойынша
26.01.2024 ж. № 15-0038/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түпқараған аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Мунайгазпроект-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 15-0038/24 от 26.01.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство автомобильных дорог в селе Сайын Шапагатова по улицам 2, 3, 4, 5 квартал в Тупкараганском районе Мангистауской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайгазпроект-Сервис"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство автомобильных дорог в селе Сайын Шапагатова по улицам 2, 3, 4, 5 квартал в Тупкараганском районе Мангистауской области».

3. ОСНОВАНИЕ: договор от 17.11.2023г. № 050140004321/230098/00 (91).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайгазпроект-Сервис", лицензия от 07.12.2017 г. №17020736 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 26 января 2022 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 22 января 2024 года №1;

решение ГУ «Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова» о предоставлении земельного участка на праве временного безвозмездного землепользования от 26 февраля 2021 года №28;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» от 07 февраля 2022 года №KZ71VUA00597582;

дефектная ведомость, утвержденная руководителем и.о. руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 16 января 2024 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ИП «Литвиненко А.С.» в 2022 году (инв.№2335), (Государственная лицензия от 02 апреля 2004 года ГСЛ-Ф №002341, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет о топографо-геодезических изысканиях (топографическая съемка в масштабе 1:500), выполненный ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» в 2022 году (государственная лицензия от 05 апреля 2005 года МНС №0000093, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 22 января 2024 года;

письмо ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 03 октября 2023 года №01-30-371 о начале строительства объекта в апреле месяц 2024 года.

Технические условия:

РГУ «Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» - заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 05 августа 2022 года №KZ07VWF00072491;

ГКП на ПХВ «Коммуналдық қызмет» от 17 марта 2023 года №139 о переносе опоры электросети и от 29 сентября 2023 года №346 на пересечение сети водопровода;

Мангистауский производственный филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 29 марта 2023 года №3924-13/6-7 на пересечение автодороги с существующими газопроводами;

ГКП на ПХВ «Коммуналдық қызмет» от 14 апреля 2023 года №158 о переносе опоры электросети и от 29 сентября 2023 года №346 на пересечение электрические сети.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

РГУ «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» - письмо о согласовании рабочего проекта от 16 июня 2022 года №02-08/309;

ГУ «Жайык - Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» - письмо о согласовании рабочего проекта от 28 июня 2022 года №18-13-02-04/1284;

РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - письмо о том, что не требуется выдача заключения или разрешения на осуществления деятельности, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов от 30 октября 2023 года №3Т-2023-02096483;

ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - письмо о согласовании рабочего проекта от 03 октября 2023 года №01-30-371.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Тупкараганский р-н, село Сайын Шапагатова.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ56VJE00081542	Соответствует
3	Наружное газоснабжение	Дабисова А.Ш.	KZ59VJE00039390	Соответствует
4	Электроснабжение	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует

5	Наружные сети водопровода	Дабисова А.Ш.	KZ59VJE00039390	Соответствует
6	Проект организации строительства	Жанузаков М.С.	KZ17VJE00051495	Соответствует
7	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Стахарная М.А.		Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
9	Сметный раздел	Жанузаков М.С.	KZ17VJE00051495	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина дороги	км	11,904	11,904
2	Категории дороги		улица в жилой застройке: основная	
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды		облегченный	
7	Вид покрытия		усовершенствованный	
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 годов, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1094,627 941,103 0,236 153,288	1063,877 874,430 0,797 188,650
9	Из них: 2023 год – ПИР и Экспертиза 2024 год – СМР	млн. тенге	- 1094,627	40,600 1023,277
10	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в селе Сайын Шапагатова по улицам 2, 3, 4, 5 квартал в Тупкараганском районе Мангистауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Сайын Шапағатов ауылында 2, 3, 4, 5 орам көшелері бойында автомобиль жолдарын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Стахарная М.А.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Дабисова А.Ш.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Жанузаков М.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону