Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 184

Заказчик : ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанс области",БИН 990540002958,Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Ленина, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Стройдизайн", БИН 010440001995, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Коммунальная, 22/1, 311

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания Есильского районного Дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина, 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания Есильского районного Дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 2.11.2023г

Акт выполненных работ №5

за Июль 2024 (месяц, год) на Капитальный ремонт внутренних помещений здания Есильского районного Дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина, 1

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э60824123: Конструктивные решения [02-01-02]										
			Раздел: Лестница										
1	30	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка.	м³	0,011633	136 300,19 / 105 006,72	2 392,71 / 1 082,7	1 585,57 / 1 221,47	27,96 / 12,63	336,14	888,49 / 197,94	2 672,0	
2	33	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка.	м³	0,0426	136 300,19 / 105 006,72	2 392,71 / 1 082,7	5 806,0 / 4 473,0	102,0 / 46,0	1 231,0	3 254,0 / 725,0	9 785,0	
			ИТОГО по смете Э60824123: Конструктивные решения [02-01-02]			7 391,57 / 5 694,47	129,96 / 58,63	1 567,14 / 0,0			4 142,49 / 922,94	12 457,0	
			Смета Э60824153: Электроосвещение [02-01-05]										
			Раздел: Светотехнические оборудование										
3	51	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	150	1 069,35 / 954,44	6,96 / 3,21	160 402,6 / 143 166,23	1 044,16 / 481,82	16 192,21	103 426,62 / 21 106,49	284 935,71	
			ИТОГО по смете Э60824153: Электроосвещение [02-01-05]					160 402,6 / 143 166,23	1 044,16 / 481,82	16 192,21 / 0,0	103 426,62 / 21 106,49	284 935,71	
			Смета Э60824163: Пожарная сигнализация [02-01-06]										
4	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	4	8 271,7 / 8 190,04	9,21 / 2,31	33 086,67 / 32 760,0	36,66 / 9,33	290,0	23 594,0 / 4 534,67	61 215,34	
5	2	СТперечень	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М.	шт.	1	68 113,34		68 113,0		68 113,0	5 449,0	73 562,0	
6	3	СТперечень	Блок контроля и индикации С2000-БКИ.	шт.	1	44 482,0		44 482,0		44 482,0	3 559,0	48 041,0	
7	4	СТперечень	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.	шт.	1	22 253,04		22 253,0		22 253,0	1 780,0	24 033,0	
8	5	СТперечень	Блок контрольно пусковой С2000-КПК.	шт.	1	24 841,96		24 842,0		24 842,0	1 987,5	26 829,5	
9	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	52	5 236,82 / 5 140,44	2,79 / 0,0	272 314,99 / 267 302,88	144,91 / 0,0	4 866,51	192 458,24 / 37 182,08	501 955,31	
10	7	СТперечень	Извещатель ДИП-34А-03.		52	8 598,21		447 107,09		447 107,09		482 876,16	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С тронс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ИС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт. шт.	8	2 624,05 2 570,22	1,05 0,0	20 992,73 20 561,45	8,73 0,0	422,55	35 769,07 14 804,36 2 864,0	38 661,09	
12	9	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М.	шт.	8	1 711,0		13 688,0		13 688,0	1 095,27	14 783,27	
13	10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.	шт. шт.	24	1 459,87 1 437,76	7,16 2,57	35 036,57 34 506,0	172,28 61,71	359,14	24 888,86 4 794,0	64 719,43	
14	11	СТперечень	Оповещатель С2000-ОПЗ.	шт.	24	14 242,09		341 810,57		341 810,57	27 344,57	369 155,14	
15	12	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	8	1 370,41 1 324,98	28,93 12,83	10 963,2 10 600,0	231,2 102,4	132,0	7 705,6 1 493,6	20 162,4	
16	13	СТперечень	Оповещатель световой адресный "Выход" С2000-ОСТ.	шт.	8	8 375,52		67 004,0		67 004,0	5 360,0	72 364,0	
17	14	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01.	шт.	1	18 030,0		18 030,0		18 030,0	1 442,0	19 472,0	
18	15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	1 667,56	142,89 127,8	1,04 0,13	238 278,0 213 114,0	1 734,0 217,0	23 429,0	153 599,0 31 350,0	423 227,0	
19	16	243-305-0301 СборСП 84 2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.	км	0,551	105 729,0		58 257,0		58 257,0	4 661,0	62 918,0	
20	17	243-305-0302 СборСП 84 2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5.	км	0,776	195 945,0		152 053,0		152 053,0	12 164,0	164 217,0	
21	18	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E.	км	0,447	179 621,0		80 291,0		80 291,0	6 423,0	86 714,0	
22	19	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	850	505,41 479,86	4,85 0,08	429 599,0 407 881,0	4 122,0 68,0	17 595,0	293 726,0 57 868,0	781 193,0	
23	20	243-307-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм.	м	875,5	99,0		86 675,0		86 675,0	6 934,0	93 609,0	
24	23	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования.	шт. шт.	1	6 228,86 6 143,24	85,62 25,7	6 229,0 6 143,0	86,0 26,0		4 442,0 854,0	11 525,0	
25	25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж.	камера	10	8 066,28 8 058,62	7,66 0,0	80 663,0 80 586,0	77,0 0,0		58 022,0 11 095,0	149 780,0	
26	26	248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м.	шт.	10	33 916,0		339 160,0		339 160,0	27 133,0	366 293,0	
			ИТОГО по смете Э60824163: Пожарная сигнализация [02-01-06]					2 890 928,82	6 612,78	1 810 859,86	773 240,06	3 957 305,64	
								1 073 454,33	484,44	0,0	293 136,76		
			Смета Э60824173: Общестроительные работы ЗАМЕНА [02-01-07]										
			Отдел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
27	255	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.	м³ подстилающего слоя	90	23 910,45 7 152,65	3 859,49 1 718,39	2 151 941,0 643 739,0	347 354,0 154 655,0	1 160 848,0	574 844,0 218 143,0	2 944 928,0	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	256	1111-0101-3609 *РСНБ РК 2022*	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство нахлуп.	м² покрытия	246	431,03 384,78	46,25 24,78	106 033,0 94 656,0	11 378,0 6 096,0		72 540,0 14 285,0	192 858,0	
29	257	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33.	м²	250,92	5 243,0		1 315 574,0		1 315 574,0	105 246,0	1 420 820,0	
30	263	1115-0406-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана).	1 м карниза (галтели)	1 125	602,32 575,6	0,0 0,0	677 610,0 647 550,0	0,0 0,0	30 060,0	466 234,0 91 508,0	1 235 352,0	
31	264	232-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополиуретана гладкая шириной от 60 до 90 мм.	м	1 181,25	1 775,0		2 096 719,0		2 096 719,0	167 738,0	2 264 457,0	
32	266	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	610,576631	950,13 674,77	6,7 3,39	580 127,17 411 998,62	4 091,15 2 070,07	164 037,39	298 132,23 70 259,0	948 518,4	
33	268	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	2 353,6	854,78 599,5	6,7 3,39	2 011 810,0 1 410 983,0	15 769,0 7 979,0	585 058,0	1 021 651,0 242 680,0	3 276 141,0	
34	272	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта нахлуп.	м³ изоляции	2	29 947,51 27 846,57	2 100,94 1 023,37	59 895,0 55 693,0	4 202,0 2 047,0		41 573,0 8 117,0	109 585,0	
35	273	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50.	м²	2,04	48 318,0		98 569,0		98 569,0	7 885,0	106 454,0	
36	274	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	2	20 940,73 14 645,93	6 293,35 1 769,44	41 881,0 29 292,0	12 587,0 3 539,0	3,0	23 638,0 5 242,0	70 761,0	
37	275	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25.	м²	0,48	26 721,0		12 826,0		12 826,0	1 026,0	13 852,0	
38	276	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100.	1000 шт.	0,76	62 161,0		47 242,0		47 242,0	3 779,0	51 021,0	
39	277	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство.	м² перегородок	310	6 096,8 2 803,94	60,89 27,26	1 890 008,0 869 221,0	18 876,0 8 451,0	1 001 911,0	631 923,0 201 754,0	2 723 685,0	
40	278	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка.	м ограждения	4	1 972,31 1 220,3	185,18 83,46	7 889,0 4 881,0	741,0 334,0	2 267,0	3 755,0 932,0	12 576,0	
41	279	241-105-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51x2,0 мм.	м	4	5 916,0		23 664,0		23 664,0	1 893,0	25 557,0	
42	280	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.	кВт	64,35	4 280,43 1 469,41	31,62 13,08	275 446,0 94 557,0	2 035,0 842,0	178 854,0	68 687,0 27 531,0	371 664,0	
43	281	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.	секция	390	5 950,0		2 320 500,0		2 320 500,0	185 640,0	2 506 140,0	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	282	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка.	м трубопровода	18	1 637,44 853,7	40,79 16,56	29 474,0 15 367,0	734,0 298,0	13 373,0	11 279,0 3 260,0	44 013,0
45	283	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка.	м трубопровода	213	2 201,23 853,7	40,79 16,56	468 862,0 181 838,0	8 688,0 3 527,0	278 336,0	133 464,0 48 187,0	650 513,0
46	284	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка.	м трубопровода	113	2 292,37 853,7	40,79 16,56	259 038,0 96 468,0	4 609,0 1 871,0	157 960,0	70 805,0 26 388,0	356 231,0
47	285	242-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	2	19 860,0		39 720,0		39 720,0		42 898,0
48	286	242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40.	шт.	4	14 643,0		58 572,0		58 572,0	3 178,0	63 258,0
49	287	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	5	4 301,0		21 505,0		21 505,0	4 686,0	23 225,0
50	288	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка.	кран	9	27 133,96 2 586,96	259,09 93,73	244 206,0 23 283,0	2 332,0 844,0	218 591,0	1 720,0 17 371,0 20 926,0	282 503,0
51	289	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 Г Р-50.	шт.	9	1 211,0		10 899,0		10 899,0	872,0	11 771,0
52	290	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007.	м	55	964,0		53 020,0		53 020,0	4 242,0	57 262,0
53	291	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	3	3 880,0		11 640,0		11 640,0	931,0	12 571,0
54	292	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0		2 007,0		2 007,0	161,0	2 168,0
55	293	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа BARTON A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40.	шт.	128	37 202,0		4 761 856,0		4 761 856,0	380 948,0	5 142 804,0
56	294	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа BARTON AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44.	шт.	22	46 799,0		1 029 578,0		1 029 578,0	82 366,0	1 111 944,0
57	295	248-403-0115 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели DS-N316 (B), 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 12 SATA до 6 Tb).	шт.	1	239 293,0		239 293,0		239 293,0	19 143,0	258 436,0
58	296	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб.	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0	1 903,0	25 686,0
59	297	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м.	$м^2$ горизонтальной проекции	415	2 263,75 1 820,11	11,92 5,94	939 456,0 755 346,0	4 947,0 2 465,0	179 164,0	545 625,0 118 806,0	1 603 887,0
60	298	СТперечень	Оформление стен декоративным панно.	услуга.	1	7 692 456,34		7 692 456,0		7 692 456,0	615 397,0	8 307 853,0
61	299	СТперечень	Гардеробная с монтажем.	шт.	1	1 246 741,07		1 246 741,0		1 246 741,0	99 739,0	1 346 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	302	412-101-0219 *РСН6 РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 77 км.	т/км	30 598,4679	42,0		1 285 136,0				1 387 947,0	
			ИТОГО по смете Э60824173: Общестроительные работы ЗАМЕНА [02-01-07]								102 811,0		
								52 134 976,17	438 343,15	25 076 626,4	3 981 521,23	39 005 819,4	
								5 334 872,62	195 018,07	0,0	2 889 322,0		
			Итого по суммарной смете					35 193 699,17	446 130,05	26 905 245,62	4 862 330,4	43 260 517,76	
								6 557 187,65	196 042,96	0,0	3 204 488,19		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,2%)									519 126,23	
			Итого с временными									43 779 643,97	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,3%)									569 135,37	
			Итого с зимними удорожаниями									44 348 779,34	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									886 975,59	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 235 754,93	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,10485									49 978 726,05	
			НДС (12%)									5 997 447,13	
			Итого с НДС									55 976 173,18	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройдизайн"
(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тяжибаев Е.Г.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.

Принял (Заказчик)

ГККП "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сералина М.С.

М.П.

Директор ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Ибраева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Серкешов И.А.

Инженер ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Ахаев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)