АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
ГСЛ №000291 от 07.04.1995г.
Лицензия №0000495 от 06.11.2001г.
Лицензия №01284Р от 05.02.2009г.

Заказчик – ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Чехова» в г. Алматы Рабочий проект

РАЗДЕЛ 6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 2. Автоматизация комплексная

23.1521.03-АК

г. Алматы, 2023г.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
ГСЛ №000291 от 07.04.1995г.
Лицензия №0000495 от 06.11.2001г.
Лицензия №01284Р от 05.02.2009г.

Заказчик – ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Чехова» в г. Алматы Рабочий проект

РАЗДЕЛ 6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 2. Автоматизация комплексная

23.1521.03-АК

Председатель Правления	**Ж.М. Медетов**
Главный инженер	**М.А. Васильев**
Главный инженер проекта	**А.И. Филянин**

г. Алматы, 2023г.

Зам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Рабочий проект соответствует государственным нормативам и межгосударственным нормативам, действующим в Республике Казахстан. Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан техническими регламентами, нормами, правилами, инструкциями, стандартами, включая требования взрыво-пожаробезопасности, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта "15" Февраля 2024 г. Филянин А. И.

Данная работа не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "Институт "КазНИПИЭнергопром".

Согласовано

ОВ	Джумагалиев	02. 24
ЭМ	Горбунов	02. 24
ТМ	Ибраева Л	02. 24
ВК	Рамазанов	02. 24
СС	Наренков	02. 24
	Веригин В.	02. 24

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата	23. 1521. 03-АК		
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП	Лист: 1 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			02. 24			
Проверил		Копотилов			02. 24	Общие данные(Начало).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н. контр.		Шеповалов			02. 24			

Формат: А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные(Начало).	
2	Общие данные(Продолжение).	
3	Общие данные(Продолжение).	
4	Общие данные(Продолжение).	
5	Общие данные(Окончание).	
6	Функциональная схема автоматизации.	
7	Шкаф ША. Схема принципиальная электрическая	на 5 листах
8	Шкаф ША. Схема соединений	на 7 листах
9	Схема подключения теплосчетчика и расходомеров.	на 4 листах
10	Схема внешних соединений	на 14 листах
11	Кабельный журнал	на 4 листах
12	План расположения средств автоматизации и проводок.	на 2 листах
13	Общий вид щита ЩА	
14	Общий вид щита расходомеров	
15	Установочные чертежи КИП	на 5 листах

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата

23. 1521. 03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ»
Котельная «Чехова», г. Алматы

ГИП	Филянин		02. 24
Разраб	Горбунов		02. 24
Проверил	Копотилов		02. 24
Н. контр.	Шеповалов		02. 24

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	2	15

Общие данные(Продолжение).

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат: А4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначения	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК4. 02-105-2013	Котельные установки.	
СН РК4. 02-05-2013	Котельные установки.	
ПУЭ РК 2015	Правила устройства электроустановок	
	Республики Казахстан.	
ГОСТ 21. 208-2013	Автоматизация технологических процеесов	
Типовой альбом А11-2011	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ	
ОАО "НИПИ Тяжпромэлектропроект"	в траншеях с применением двустенных	
и АО "ДКС" г. Москва 2017г.	гофрированных труб ЗАО "ДКС"	
	Прилагаемые документы	
23. 1521. 03-АК. СО.	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 12 листах
23. 1521. 03-АК. ВОР.	Ведомость объёмов работ	На 1 листе

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02. 24
Разраб		Горбунов			02. 24
Проверил		Копотилов			02. 24
Н. контр.		Шеповалов			02. 24

23. 1521. 03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	3	15

Общие данные(Продолжение).

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат: А4

Общие указания
В к

1. Общая часть

Данный раздел проекта, предусматривающий оснащение технологического оборудования приборами и оборудованием теплового контроля и регулирования выполнен под маркой АК и разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.02-05-2013 и СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки».
Проект содержит основные решения по оснащению средствами контроля, управления и автоматизации технологического оборудования котельной в объеме, достаточном для надежной, экономичной и безаварийной его эксплуатации, а также обеспечивающем возможность анализа работы оборудования.
Котельная по отпуску тепла потребителям относится ко второй категории.
Помещение котельного зала ГЗа.
Автоматизация построена на базе оборудования компании Siemens. Как основной микропроцессор, был принят свободно программируемый контроллер серии S7-1200. Для расширение входов и выходов применены модули расширения серии SM 1231.
Нижний уровень системы представляется контрольно-измерительными приборами (КИП), датчиками и приборами сигнализации, исполнительными приводами и механизмами, располагаемыми непосредственно на технологических объектах и оборудовании.
Средний уровень представлен ПЛК S7-1200, модулями ввода-вывода, производства компании "Siemens". Указанные компоненты системы установлены в шкафу автоматизации ША, расположенный в помещении операторской.
Возможность передачи данных от шкафа автоматизации в систему SCADA предусмотрена GSM модем беспроводным способом.
А также предусмотрено с помощью проводного соединения, путем подключения кабеля ethernet к контроллеру.
Верхний уровень с GSM модем-приемником и системой SCADA в данной документации не предусматривается- граница проектирования.

2. Теплотехнический контроль

Приборы теплотехнического контроля приняты в соответствии со следующими принципами:

а) параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения технологического процесса и осуществления предпусковых операций, измеряются показывающими приборами;

б) параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.

Сигналы поступающие в контроллер от сигнализирующих приборов отображаются на мнемосхеме.
Дисплей также показывает состояние оборудования и аварийные сообщения.
Посредством сенсорного экрана возможно задание уставки и сброс аварийных сообщении.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02.24
Разраб		Горбунов			02.24
Проверил		Копотилов			02.24
Н. контр.		Шеповалов			02.24

23.1521.03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	4	15

Общие данные(Продолжение).

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат: А4

3. Пуск и технологическая защита

Котлы работают в каскадном режиме. Пуск котла осуществляется путем нажатия на кнопку «пуск» в шкафу комплекта средств управления котлом, после чего все операции по пуску выполняются автоматически.
При возникновении аварийной ситуации аварийный останов котла производится автоматически, при этом срабатывает светозвуковая сигнализация в котельной.
При аварийном останове котла обеспечивается индикация аварийной ситуации и включение звукового сигнала.
Отключение аварийной световой индикации должно производиться только после выяснения и устранения причины аварийного останова котла.
До отключения звуковой и световой сигнализации повторный автоматический пуск не возможен.

4. Сигнализация

Проектом предусмотрена аварийная сигнализация.
Схема сигнализации служит для предупреждения обслуживающего персонала об отклонении параметров от нормы и аварийном состоянии электродвигателей основного оборудования.
Звуковой сигнал снимается дежурным персоналом квитированием на сенсорном экране, а световой горит до ликвидации нарушения.
Схема аварийной сигнализации служит для извещения оператора об аварийном состоянии оборудования.

5. Дистанционная аварийная сигнализация

Проектом предусмотрено аварийное оповещение двумя методами.
Беспроводной. Возможно передача данных от шкафа автоматизации в систему SCADA GSM модемом.
Проводной. При необходимости мониторинга через СКАДА систему, необходимо подключиться сетевым кабелем на вход Ethernet.

- Верхний уровень с GSM модем-приемником и системой SCADA в данный раздел чертежей не входит- граница проектирования.

Список аварийных сигналов:
- авария котла
- авария насоса
- Отклонение давления теплоносителя от нормы
- Отклонение температуры теплоносителя от нормы
- Низкий Уровень воды в баке
- Отсутствие электроэнергии

6. Установка и монтаж аппаратуры

Прокладку кабелей осуществлять в соответствии со схемами соединений внешних проводок, приведенных в данном проекте.
При монтаже КИПиА следует также руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей устанавливаемой аппаратуры. Шкафы, приборы и аппаратура, к которым подводится электропитание, должны быть надежно занулены. Монтаж защитного зануления выполнить согласно ПУЭ РК 2015.
Присоединение приборов к процессу выполнить через закладные конструкции. Манометры, датчики давления и импульсные трубки реле перепада давления установить через бобышки.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата	23. 1521. 03-АК		
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП	Лист: 5 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			02. 24			
Проверил		Копотилов			02. 24	Общие данные(Окончание).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н. контр.		Шеповалов			02. 24			

Формат: А4

N поз.	Наименование	Прим.
К1	Котел стальной напольный	
К2	Горелка газовая	
К3	Устройство для умягчения воды	
К4	Насос сетевой	
К5	Насос циркуляционный котловой	
К6	Насос подпиточный	
К7	Насос сетевой приготовление ГВС	
К8	Насос сетевой в бак аккумулятор	
К9	Насос сетевой горячей воды	
К10	Теплообменник пластинчатый	
К11	Бак аккумулятор для ГВС	
К12	Расширительный бак V=500л	
К13	Бак запаса ХВО	
К15	Трехходовой клапан для отопления	
К16	Клапан с электроприводом	
К27	Клапан с электроприводом	

PI 3	Манометр показывающий: 0 - 300 мбар	
TI 1	Термометр показывающий: 0 - 120 С	
PI 1	Манометр показывающий: 0 - 6 бар	
PI 2	Манометр показывающий: 0 - 10 бар	
PET	Преобразователь давления	
TET TE	Датчик температуры	
LS	Реле уровня	
LET	Датчик уровня	
PDS	Реле перепада давления	
ПУ1-ПУ4	Панель управления котла	
FFR	Регистрирующий прибор	

Функциональная схема



Схема системы ГВС собственных нужд



Схема системы газоснабжения

Примечание: * КИП в составе оборудования

Схемы управления насосами, предусмотрены в разделе 23.1521.03-ЭМ



| | | |

Поз.	Наименование	Кол. шт.	Приме-чание
	Стандартные изделия		
ЩА	Электрический щит состоящий из (2000x600x600)мм.	1	
A1-CPU	SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В	1	
KTP1200	KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм,	1	
A1-CM	CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	1	
GSM	Модуль коммуникации Industrial Ethernet	1	
A2-DI□1..3	SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8	3	
A2-AI1..3	SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8	3	
A2-DO1	SM 1222, модуль вывода дискр. сигналов DO8	1	
CP	CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления	1	
GSM	GSM-маршрутизатор SCALANCE M874-3 3G	1	
CB	Коммуникационная плата CB 1241, RS485	1	
ANT	Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA	1	
PS	Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W	1	
UPS	Источник бесперебойного питания 15А	1	
GB	Батарейный модуль 24V/7A.h	1	

Поз.	Наименование	Кол. шт.	Приме-чание
	Прочие изделия		
QF1	Автоматический выключатель 2P, 6А	1	
QF2-QF14	Автоматический выключатель 1P, 2А	13	
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P, 2А	14	
A2-EL,-XS	Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200,	1	
A2-SQ	Rittal SZ Концевой выключатель с держателем	1	
A2-MW	Rittal SK Фильтрующий вентилятор	1	
A2-SK	Rittal SK Регулятор температуры (термостат)	1	
HLK	Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый	1	
AHL1	Звуковой светодиод AC220V.	1	
SB1	Кнопка аварийного останова, Толкатель красный	1	
	поворотная с фиксацией, 1НЗ контакт	1	
K	Промежуточное реле, AC220В, 4 перекидные контакты	36	

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02.24
Разраб		Горбунов			02.24
Проверил		Копотилов			02.24
Н. контр.		Шеповалов			02.24

23.1521.03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	7	15

Щит автоматизации ЩА Схема электрическая принципиальная

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3



Характеристика электроприемника	Позиция		A2-HLG, A2-K1	A2-EL, A2-XS	A2-MV, A2-SK	K15	K16.1	K16.2	K16.3
	Тип/ Наименование	Ввод питания ~220V	Контроль наличия напряжения	Освещение, розетка	Вентилятор, термостат	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана
	Напряжение(V)	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220
	Мощность(W)	640	3	200	36	20	20	20	20
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 7.2

Формат А3



Характеристика электроприемника	Позиция	AHL1	ИВП 30.24	Резерв	K27	K16.4	Резерв		
	Тип/ Наименование	Сирена на лицевой стороне шкафа	Источник вторичного питания расходомера		Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана			
	Напряжение(V)	~220	~220		~220	~220			
	Мощность(W)	3	10		20	20			
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 7.3

Формат А3



Характеристика электроприемника	Позиция	A2-PS	A2-UPS, A2-GB	HMI	CPU	AI1	AI2	DIO1	DIO2
	Тип/ Наименование	Блок питания	Источник бесперебойного питания с блоком батарей	Сенсорная панель	Центральный процессор	Модуль аналоговых входов	Модуль аналоговых входов	Модуль дискретных входов и выходов	Модуль дискретных входов и выходов
	Напряжение(V)	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	Мощность(W)	400	400	10	10	10	10	10	10
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 7.4

Формат А3



Характеристика электроприемника								
	Позиция	DIO3	GSM 1277	CM 1242-5	CP 1243-1	M874-3 3G	AHL2	DO1	AI3
	Тип/ Наименование	Модуль дискретных входов и выходов	Коммуникационный модуль Ethernet	коммуникационный модуль	Коммуникационная плата CP 1241	GSM маршрутизатор	Сирена на внешнюю стену котельной	Модуль дискретных выходов	Модуль аналоговых входов
	Напряжение(V)	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	Мощность(W)	10	10	10	10	10	3	10	10
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 7.5

Формат А3



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата	23. 1521. 03-АК		
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП	Лист: 8 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			02. 24			
Проверил		Копотилов			02. 24	Щит автоматизации ЩА Схема соединений	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н. контр.		Шеповалов			02. 24			

Формат А3

Кнопка (ГРИБОК) аварийного отключения оборудования

Контроль наличия вводного напряжения 220VAC Основной ввод ЩР

Аварийно-низкий уровень в баке ХОВ.поз. LS1

Низкий перепад давления в насосной группе К4 поз. PDS1

Низкий перепад давления в насосной группе К10 поз. PDS2

Низкий перепад давления в насосной группе К11 поз. PDS3

Низкий перепад давления в насосной группе К12 поз. PDS4

Низкий перепад давления в насосной группе К5 поз. PDS5

Щит распределительный поз. ЩР (см. марку ЭМ)

Управление насосом К4.1

Управление насосом К4.2

Управление насосом К7.1

Управление насосом К7.2

Управление насосом К8.1

Управление насосом К8.2

Управление насосом К9.1

Сирена на внешнюю стену котельной

Щит распределительный поз. ЩР

Управление насосом К4.3

К SF3 см. схему электропитания лист 7.4

SF-CPU+24

SF-CPU-M

XT-3

82 83 50 51 52 53 54 55 56 57 80 81 82 83

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ВК 1.5 мм²

K4.1-1 K4.1-2 K4.2-1 K4.2-2 K7.1-1 K7.1-2 K7.2-1 K7.2-2 K8.1-1 K8.1-2 K8.2-1 K8.2-2 K9.1-1 K9.1-2 SF-AHL2+24 K4.3-1 K4.3-2

K4.1 K4.2 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 K9.1 K-AHL2 K4.3

14 11

AHL2+24

см. схему подключения лист 7.5

(+24V)

(-24V)

SB1 11 14

1KM 14 13

KSPU A2 =24V A1

PE

A1-CPU L+ M 24VDC IN

CPU 1214C L+ M 24VDC OUT

SF-CPU+24 SF-CPU-M CPU+24 CPU M 1M CPU-DI1 CPU-DI2 CPU-LS1 CPU-PDS1 CPU-PDS2 CPU-PDS3 CPU-PDS4 CPU-PDS5

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

DIa

X10

1L .0 .1 .2 .3 .4 2L .5 .6 .7 .0

DQa

CPU+24 CPU-K4.1 CPU-K4.2 CPU-K7.1 CPU-K7.2 CPU-K8.1 SF-CPU+24 CPU-DO8.2 CPU-DO9.1 CPU-AHL2 CPU-K4.3

X12

1КМ. См. раздел АК

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 8.2

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №





Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 8.3

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 8.4

Формат А3



Примечание. Соединительный кабель, от приборов АПС, до щита ЩА, предусмотрен в разделе АПС.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 8.5

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 8.6

Формат А3

Температура наружного воздуха поз. ТЕТ10

Температура ГВС подающий поз. ТЕТ11

Температура ГВС обратный поз. ТЕТ12

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

XT-10-AI3

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

К SF1 см. схему электропитания лист 7.5

SF-AI3+24

SF-AI3-M

PE

AI3-TET10-1

AI3-TET10-2

AI3-TET11-1

AI3-TET11-2

AI2-TET12-1

AI2-TET12-2

A2-AI3

L+ M

24VDC

0+ 0- 1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5- 6+ 6- 7+ 7-

AI

X10 X11 X12 X13

Эл. привод поз. К16.4

Управление клапаном: "Открыть"

Управление клапаном: "Закрыть"

Щит распределительный поз. ЩР

Управление насосом котла №4

Резерв

XT9-DO1

1 2 3 4

K16.4-L1 K16.4-L2 K5.4-1 K5.4-2

14 11

K16.4-L

K5.4

К SF14 см. схему электропитания лист 7.5

SF-DO+24

SF-DO1-M

PE

SF-DO1+24

SF-DO1-M

DO1-25-1

K16.4-L1 K16.4-L2 K5.4

A2 A1

=24V

DIO1-K16.4-1 DIO1-K16.4-2 DIO1-K5.4

A2-DO1

L+ M

24VDC

1L .0 .1 .2

X10 X12

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 8.7

Формат А3

Поз.	Обозначение	Наимено-вание	Кол.	Прим.
FR1, FR2	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 65	ЭРСВ-440 ЛВ	2	шт.
FR3, FR4	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 50	ЭРСВ-440 ЛВ	2	шт.
FR12	Тепловычислитель ТСРВ-042	ТСРВ-042	1	шт.
TE5, TE6, TE7, TE8	Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС		2	к-т
PE1, PE2, PE3, PE4	Датчик давления (0-1,6 МПа)	РС-28/0,25 -1,6МПа	4	шт.



						23. 1521. 03-АК	
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП; Лист: 9; Листов: 15
Разраб.		Горбунов			02. 24		
Проверил		Копотилов			02. 24	Схема подключения теплосчетчика и расходомеров.	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы
Н. контр.		Шеповалов			02. 24		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А2

Поз.	Обозначение	Наимено-вание	Кол.	Прим.
FR8, FR9	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 15	ЭРСВ-540 ЛВ	2	шт.
FR5, 7	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 50	ЭРСВ-440 ЛВ	2	шт.
FR6	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 32	ЭРСВ-440 ЛВ	1	шт.
FR11	Тепловычислитель ТСРВ-024	ТСРВ-024	1	шт.
TE9-TE11	Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС		3	шт.
PE7	Датчик давления (0-1,6 МПа)	РС-28/0.25/ 0-1.6МПа	1	шт.



							23. 1521. 03-АК
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		лист 9. 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания от ЩР См. раздел ЭМ	Блок питания 1TV	Тепловычислитель	Расходомер, FR1	Расходомер, FR2	Расходомер, FR3	Расходомер, FR4	Сервисная розетка, РДЕ-47		
	Тип		ИВП 30.24	ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-042	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	Рде		
	Напряжение, В	~220 В/50 Гц	~220/=24	=24	=24	=24	=24	=24	~220		
	Мощность, ВА(Вт)	не более 200 (в режиме наладки) не более 31 (в рабочем режиме)	30	4,5	5	5	5	5	не более 150		
	Место установки		14ЩУ	14ЩУ	По месту	По месту	По месту	По месту	14ЩУ		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 9.3

Формат А3



Характеристика электроприемника	Позиция		Блок питания 2TV	Тепловычислитель	Расходомер, FR5	Расходомер, FR6	Расходомер, FR7	Расходомер, FR8	Расходомер, FR9		
	Тип		ИВП 30.24	ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-024	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ	ЭРСВ-440 ЛВ		
	Напряжение, В		~220/=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24		
	Мощность, ВА(Вт)		30	4,5	5	5	5	5	5		
	Место установки		14ЩУ	14ЩУ	По месту	По месту	По месту	По месту	По месту		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 9.4

Формат А3

Место отбора импульса	Подающий трубопровод системы отопления			Обратный трубопровод системы отопления			
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	Температура	Давление	
Место установки первичного прибора	Прямой трубопровод Т1	Прямой трубопровод Т1	Прямой трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Обратный трубопровод Т2	Обратный трубопровод Т2	Блок сигнализации и управления
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	FR1	TE5	PE1	FR2	TE6	PE2	БСУ-К



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02. 24
Разраб		Горбунов			02. 24
Проверил		Копотилов			02. 24
Н. контр.		Шеповалов			02. 24

23. 1521. 03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	10	15

Схема внешних соединений

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Место отбора импульса	Подающий трубопровод системы ГВС			Обратный трубопровод системы ГВС		
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	Температура	Давление
Место установки первичного прибора	Прямой трубопровод Т3	Прямой трубопровод Т3	Прямой трубопровод Т3	Обратный трубопровод Т4	Обратный трубопровод Т4	Обратный трубопровод Т4
№ установ. чертежа № заклад. констр.						
Позиция	FR3	TE7	PE3	FR4	TE8	PE4



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.2

Формат А3

Место отбора импульса	Подающий трубопровод воды			Подающий трубопровод системы с.н.		
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	Температура	Давление
Место установки первичного прибора	Водопровод В1	Водопровод В1	Водопровод В1	Подающий трубопровод с.н.	Подающий трубопровод с.н.	Подающий трубопровод с.н.
№ установ. чертежа № заклад. констр.						
Позиция	FR5	TE11	PE7	FR8	TE9	PE5



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.3

Формат А3

Место отбора импульса	Обратный трубопровод системы с.н.			Подпитка		
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	Расход	Давление
Место установки первичного прибора	Обратный трубопровод с.н.	Обратный трубопровод с.н.	Обратный трубопровод с.н.	Подпитка теплосети	Подпитка ГВС	Подпитка теплосети
№ установ. чертежа № заклад. констр.						
Позиция	FR9	TE10	PE6	FR6	FR7	PE8



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.4

Формат А3

Место отбора импульса	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Преобразователь избыточного давления	Преобразователь избыточного давления
Параметр	Температура теплоносителя		Температура теплоносителя	Температура теплоносителя	Температура теплоносителя	Давление воды	Давление воды
Место установки первичного прибора	За котлом №1	За котлом №2	За котлом №3	За котлом №4	За котлами	Прямой трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	ТЕТ1	ТЕТ2	ТЕТ3	ТЕТ4	ТЕТ5	РЕТ1	РЕТ2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1515.03-АК

Лист 10.5

Формат А3

Место отбора импульса	Преобразователь избыточного давления	Датчики температуры	Преобразователь избыточного давления	Датчики температуры	Датчики температуры	Преобразователь избыточного давления	Преобразователь избыточного давления	Сигнализатор уровня 4-20мА
Параметр	Давление воды	Температура теплоносителя	Давление воды	Температура теплоносителя	Температура теплоносителя	Давление воды	Давление воды	Уровень бака в 4-х точках
Место установки первичного прибора	Обратный трубопровод Т2	Прямой трубопровод Т1	Водопроводе В1	Обратный трубопровод Т2	Перед котлами	ГВС подающий	ГВС обратный	Сверху бака К13
№ установ. чертежа № заклад. констр.								
Позиция	PET3	TET6	PET4	TET7	TET8	PET5	PET6	LET1



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1515.03-АК

Лист 10.6

Формат А3

Место отбора импульса	Реле перепада давления			Реле уровня	Светозвуковая сирена	Реле перепада давления	
Параметр	Низкий перепад давления	Низкий перепад давления	Низкий перепад давления	Низкий уровень воды	Общая аварийная сигнализация	Низкий перепад давления	Низкий перепад давления
Место установки первичного прибора	До и после насосной группы К4	До и после насосной группы К10	До и после насосной группы К11	Сверху бака К13	На внешней стене здания над дверью	До и после насосной группы К12	До и после насосной группы К5
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	PDS1	PDS2	PDS3	LS1	AHL2	PDS4	PDS5



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.7

Формат А3

Место отбора импульса	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры				
Параметр	Воздух	Воздух	Температура теплоносителя	Температура теплоносителя				
Место установки первичного прибора	В котельном зале	Снаружи здания	Подающий ГВС	Обратный ГВС				
№ установ. чертежа № заклад. констр.								
Позиция	ТЕТ9	ТЕТ10	ТЕТ11	ТЕТ12				



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.8

Формат А3

Место отбора импульса	Щит распределительный ЩР	ШСАУ-АВО-К1	ШСАУ-АВО-К1	Суммирующий прибор
Место установки первичного прибора	В котельной	В котельной		В котельной
№ установ. чертежа № заклад. констр.				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	ЩР	17.1ЯУ	17.2ЯУ	ТСРВ-042, ТСРВ024М , ИРВИС, СА4У



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 10.9

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса	Электропривод клапана					
Параметр	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода
Место установки первичного прибора	За котлами	За котлом №1	За котлом №2	За котлом №3	За котлом	За котлом
№ установ. чертежа № заклад. констр.						
Позиция	К15	К16.1	К16.2	К16.3	К27	К16.4



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 10.10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE1	TS1		K2. 1



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля подключить к клемме "С" только на ПУ1
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.
4. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 10.11

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE2	TS2		K2. 2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Длины кабелей уточнить до нарезки.
2. Кабельный журнал см. лист 11.
3. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 10.12

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE3	TS3		K2.3



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Длины кабелей уточнить до нарезки.
2. Кабельный журнал см. лист 11.
3. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.13

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE4	TS4		K2.4



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Длины кабелей уточнить до нарезки.
2. Кабельный журнал см. лист 11.
3. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 10.14

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав/ПНД	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
PET1	ЩА	PET1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
PET2	ЩА	PET2	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
PET3	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
PET4	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	30	18	5
PET5	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
PET6	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
TET1	ЩА	TET1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET2	ЩА	TET2	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET3	ЩА	TET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
TET4	ЩА	TET4	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	24	18	5
TET5	ЩА	TET5	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	12	18	5
TET6	ЩА	TET6	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
TET7	ЩА	TET7	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
TET8	ЩА	TET8	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
LET1	ЩА	LET1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	35	18	5 / 3
LS1	ЩА	LS1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	26	18	5
K15	ЩА	K15	КВВГнг(А)LS 10х1,5	10х1.5	20	18	5
K16.1	ЩА	K16.1	КВВГнг(А)LS 10х1,5	10х1.5	22	18	5
K16.2	ЩА	K16.2	КВВГнг(А)LS 10х1,5	10х1.5	24	18	5
K16.3	ЩА	K16.3	КВВГнг(А)LS 10х1,5	10х1.5	26	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02. 24
Разраб		Горбунов			02. 24
Проверил		Копотилов			02. 24
Н. контр.		Шеповалов			02. 24

23. 1521. 03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	11	15

Кабельный журнал

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
AHL2	ЩА	AHL2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	12	18	5
PDS1	ЩА	PDS1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
PDS2	ЩА	PDS2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
PDS3	ЩА	PDS3	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
PDS4	ЩА	PDS4	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
PDS5	ЩА	PDS5	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	28	18	5
ЩА-ЩР-1	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 14х1.5	14х1.5	12	18	5
ЩА-ЩР-2	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 14х1.5	14х1.5	12	18	5
ЩА-ЩР-3	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 14х1.5	14х1.5	12	18	5
17.1ЯУ	ЩА	17.1ЯУ	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	12	18	5
17.2ЯУ	ЩА	17.2ЯУ	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	15	18	5
САУ-RS485	ЩА	САУ-RS485	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	10	18	5
К16.4	ЩА	К16.4	КВВГнг(А)LS 4х1,5	4х1.5	28	18	5
ПУ-1	ЩА	ПУ-1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	20	5
ПУ-2	ЩА	ПУ-2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	22	5
ПУ-3	ЩА	ПУ-3	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	24	24	5
ПУ-4	ЩА	ПУ-4	КВВГнг(А)LS 10х1.5	10х1.5	26	24	5
К2-1	ЩА	Горелка К2.1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	20	5
К2-2	ЩА	Горелка К2.2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	22	5
К2-3	ЩА	Горелка К2.3	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	24	24	5
ТЕТ9	ЩА	ТЕТ9	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
ТЕТ10	ЩА	ТЕТ10	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	15	18	5
ТЕТ11	ЩА	ТЕТ11	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
К2-4	ЩА	Горелка К2.4	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	26	24	5
К27	ЩА	К27	КВВГнг(А)LS 10х1,5	10х1.5	20	18	5
ИРВИС-RS485	14ЩУ	ИРВИС-RS485	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	40	18	5
FR1	14ЩУ	FR1	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
TE5	14ЩУ	TE5	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
PE1	14ЩУ	PE1	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
FR2	14ЩУ	FR2	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
TE6	14ЩУ	TE6	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
PE2	14ЩУ	PE2	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
FR3	14ЩУ	FR3	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
TE7	14ЩУ	TE7	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
PE3	14ЩУ	PE3	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
FR4	14ЩУ	FR4	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
TE8	14ЩУ	TE8	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
PE4	14ЩУ	PE4	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	22	18	5
FR5	14ЩУ	FR5	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	30	18	5
TE11	14ЩУ	TE11	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	30	18	5
PE7	14ЩУ	PE7	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	30	18	5
FR8	14ЩУ	FR8	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
TE9	14ЩУ	TE9	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
PE5	14ЩУ	PE5	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
FR9	14ЩУ	FR9	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
TE10	14ЩУ	TE10	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 11.3

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
PE6	14ЩУ	PE6	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
FR6	14ЩУ	FR6	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	30	18	5
FR7	14ЩУ	FR7	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	30	18	5
ВЗЛЕТ-RS485	14ЩУ	СА4У-Э720	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	15	18	5
PE8	14ЩУ	PE8	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	20	18	5
ТЕТ12	ЩА	ТЕТ12	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
БСУ-К	SEISMIC M16	БСУ-К	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	30	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 11.4

Формат А3

ПЛАН на отм. 0.000

ТЕТ1	ТЕТ4	
РЕТ1	ТЕТ3	К16.4
17.2ЯУ	ТЕТ2	К16.3
ТЕТ5	К16.1	К16.2

ТЕТ3	К16.4
ТЕТ2	К16.3
ТЕТ4	К16.2

ТЕТ3	К16.4
ТЕТ4	К16.3

ТЕТ4	К16.4

ЩА-ЩР-1
ЩА-ЩР-2
ЩА-ЩР-3

РЕТ2
РЕТ3
РЕТ4
РЕТ5
РЕТ6
ТЕТ6
ТЕТ7
ТЕТ8
LET1
LS1
К15
AHL2
PDS1
PDS2
PDS3
PDS4
PDS5
17.1ЯУ
ПУ-1
ПУ-2
ПУ-3
ПУ-4

PDS2	К2-1
PDS3	К2-2
PDS4	К2-3
PDS5	ТЕТ9
17.1ЯУ	ТЕТ10
ПУ-1	ТЕТ11
ПУ-2	К2-4
ПУ-3	К27
ПУ-4	ТЕТ12

САУ-RS485

LS1	PDS3
PDS5	РЕТ5
РЕТ4	РЕТ6
	ТЕТ11
	ТЕТ12

LET1	ПУ-4	К2-4
ПУ-3	К2-3	ПУ-2
К2-2		

LET1	ПУ-4	К2-4
ПУ-3	К2-3	

LET1	ПУ-4	К2-4

Обозначение	Наименование
PDS LET LS PET	Датчики, встраиваемые в трубопровод или технологическое оборудование
	ЩР
	ЩА

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02.24
Разраб		Горбунов			02.24
Проверил		Копотилов			02.24
Н. контр.		Шеповалов			02.24

23.1521.03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ»
Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	12.1	15

План расположения средств автоматизации и проводок.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

FR1	TE5	FR3	FR4	FR5	FR8	FR9	FR6	ТЕТ12
PE1	FR2	TE7	TE8	TE11	TE9	TE10	FR7	ВЗЛЕТ-RS485
TE6	PE2	PE3	PE4	PE7	PE5	PE6	PE8	ИРВИС-RS485

ПЛАН на отм. 0.000



FR1	TE5	FR3	FR4	FR5	FR6	ТЕТ12
PE1	FR2	TE7	TE8	TE11	FR7	ВЗЛЕТ-RS485
TE6	PE2	PE5	PE4	PE7	PE8	ИРВИС-RS485

Обозначение	Наименование
TE PE	Датчики, встраиваемые в трубопро-вод или технологическое оборудование
	ЩА

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 12.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристмка	Кол.	Примеч
	Щит распределительный ЩР		
QF1	Автоматический выключатель 2P / 6A	1	
QF2-QF14	Автоматический выключатель 1P / 2A	13	
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P / 2A	14	
K1	Промежуточное реле, 4 перекедных контактов, AC220B	33	
AI,DI,DO	Модули ввода - вывода сигналов	7	
G1	Источник питания с резервированием	1	
AHL1	Звуковой светодиод AD22-22M/r, ~220V.	1	
HLK	Лампа сигнальная ~220V, линза зеленого цвета.	1	
S7-1200	Программируемый контроллер	1	
SB1	Кнопка аварийного останова, AE-22 "ГРИБОК", поворотная с фиксацией, 1НО контакт,	1	
XT	Клеммные колодки		
A1-CM	коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	1	
GSM	Модуль коммуникации Industrial Ethernet	1	
CP	Коммуникационный процессор управления	1	
CB	Коммуникационная плата CB 1241, RS485	1	

Текст надписей в табличках.

1.Питание
2.Сирена
3.Аварийное отключение котлов

Примечание.

1.Принципиальные электрические схемы см. лист 7,8 и 10
2.По данному чертежу изготовить 1 щит.
3.Выбор апаратуры уточняется заводом -изготовителем
4.Размеры шкафа уточняются заводом-изготовителем.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата	23. 1521. 03-АК		
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП	Лист: 13 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			02. 24			
Проверил		Копотилов			02. 24	Общий вид щита ЩА	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н. контр.		Шеповалов			02. 24			

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристмка	Кол.	Примеч
	Щит распределительный ЩР		
QF1	Автоматический выключатель 2P / 10A	1	
QF2-QF3	Автоматический выключатель 1P / 2A	2	
QF4	Диф.автоматический выключатель 2P / 6A, 30мА	1	
1TV,2TV	Источник питания 24V	2	
A1	Тепловычислитель ТСРВ-042	1	
A2	Тепловычислитель ТСРВ-024М	1	
XT	Клеммные колодки		



Примечание.

1.Принципиальные электрические схемы см. лист 9 и 10

2.По данному чертежу изготовить 1 щит.

3.Выбор апаратуры уточняется заводом -изготовителем

4.Размеры шкафа уточняются заводом-изготовителем.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата	23. 1521. 03-АК		
						Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы		
ГИП		Филянин			02. 24	Котельная (Реконструкция)	Стадия: РП	Лист: 14 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			02. 24			
Проверил		Копотилов			02. 24	Общий вид щита расходомеров	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н. контр.		Шеповалов			02. 24			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
2	Установка манометра показывающего PI	41 установок
3	Установка датчика давления PET, PE	9 установок
4	Установка термометра показывающего TI	18 установок
5	Установка реле перепада давления PDS	5 установок
6	Установка датчика температуры TET, TE	19 установки
7	Установка датчика уровня LET	1 установока
8	Установка реле уровня LS	1 установока
9	Расходомер FFR	10 установок

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02. 24
Разраб		Горбунов			02. 24
Проверил		Копотилов			02. 24
Н. контр.		Шеповалов			02. 24

23. 1521. 03-АК

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	15	15

Установочные чертежи КИП

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схеме	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Манометр показывающий	1	PI1-PI3		Бобышка	1	
Запорный вентиль, 3-х ходовой выход-внутренняя резьба G 1/2 / вход-наружная резьба G1/2,	2				1	
Бобышка сварная	3				1	



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 15.2

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Датчик давления	1	PET1-PET4		Бобышка	1	
Запорный вентиль 3-х ходовой, G½" , прис. к прибору G½"	2				1	
Бобышка сварная	3				1	



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 15.3

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Термометр показывающий	1	TI1		Бобышка, кронштейн, импульсная трубка	1	
Бобышка приварная	2			БП-БТ-(30; 55; 100)-G1/2; M20x1,5	1	
Гильза резьбовая	3			длина 100мм	1	
входит в комплект поставки TI						





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1521.03-АК	Лист 15.4

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Реле перепада давления	1	PDS		Бобышка, кронштейн, импульсная трубка	1	
Трехходовой кран	2				2	
Кронштейн для установки на стойку	3				1	
входит в комплект поставки PDS						
Импульсная медная трубка	4				2	



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1521.03-АК

Лист 15.5

Формат А3

Ведомость объёма работ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Рытьё траншеи Т-1, 3м (А5-92-13)	м³	0,54	
2	Обратная засыпка траншеи Т-1, 3м (А5-92-13)	м³	0,36	
3	Обратная засыпка траншеи Т-1 м песком, 3м (А5-92-13)	м³	0,18	
4	Прокладка кабеля в двустенной трубе ø 50 мм в траншее	м	3	
6	Прокладка кабеля в металлорукаве	м	5	
7	Уплотнение труб огнезащитной пеной	шт	2	
8	Пробивка отверстия Ду=20 мм в металлическом листе емкости ГВС	шт	1	
9	Установка защитного кожуха на наружней стене котельной, с креплением	шт	1	
10	Пробивка отверстия Ду=20 мм в стене котельной	шт	1	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. Nподл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02.24
Разраб		Горбунов			02.24
Проверил		Копотилов			02.24
Н. контр.		Шеповалов			02.24

23.1521.03-АК.ВОР.

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ»
Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Ведомость объёмов работ

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы КИП и А , установленные по месту							
	1. Показывающие приборы							
PI 1	Манометр показывающий	111. 10	245-701-0201	WIKA, Казахстан	шт	34		
	Диапазон измерений: 0 – 6 бар, класс точности 1,0							
	Размер корпуса: Дн = 100 мм							
	Измеряемая среда: Вода							
	Температура измеряемой среды: до 100 С							
	Присоединение снизу G 1\ 2В .							
	Типовой лист РМ 01. 01							
PI 2	Манометр показывающий с гидрозаполнением	233 . 50	245-701-0201	WIKA, Казахстан	шт	5		
	Размер корпуса: Дн = 100 мм							
	Диапазон измерения: 0 – 10 бар							
	Измеряемая среда: Вода							
	Температура измеряемой среды: до 100 С							
	Присоединение снизу G 1\ 2В .							
	Типовой лист РМ 02 . 02							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			02. 24
Разраб		Горбунов			02. 24
Проверил		Копотилов			02. 24
Н. контр.		Шеповалов			02. 24

23. 1521. 03-АК. СО.

Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЗ» Котельная «Чехова», г. Алматы

Котельная (Реконструкция)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	12

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Давление газа 300mbar максимальное. Газопровод.							
PI 3	Манометр показывающий с коробчатой пружиной	612.20	245-701-0201	WIKA, Казахстан	шт	2		
	Корпус Дн= 100 мм, металический.							
	Шкала 30 - 500mbar, класс точности 1, 6							
	Температура измеряемой среды до 100 С							
	Присоединение снизу G 1\ 2B .							
	Типовой лист РМ 06.02							
1.1	Трехходовой кран	910.10	242-207-4301	WIKA, Казахстан	шт	41		Для установки PI
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							
TI 1	Термометр показывающий, промышленная серия	TM45	245-713-0203	WIKA	шт	18		
	Термометр биметаллический , промышленная							
	серия , нижнее присоединение , размер 100 mm ,							
	Диапазон измерения: 0 - 120°C							
	Размер корпуса: Дн = 100 mm, присоединение G1/2							
	Измеряемая среда: вода							
	Типовой лист N TM 45.01							
	Гильза L= 60mm	Г3.16.1.3.L	245-601-0801	ОВЕН	шт	18		Для установки TI

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1521.03-АК.СО.	лист 2
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Сигнализирующие приборы							
ТЕТ 1-ТЕТ 12	Термопреобразователь сопротивления	ДТС065М-РТ100. 0, 5. 80. , И		Овен	шт	12		
	Выходной сигнал 4. . . 20 мА;							
	Диапазон преобразования: 0. . . +150° С							
	Длина монтажной части: 80 мм.							
	Диаметр штока 8мм.							
	Присоединительная резьба к гильзе: М20х1, 5 мм							
	Укомплектовать со следующей гильзой:							
2. 1	Гильза защитная сварная цилиндрическая	Овен ГЗ. 16. 1. 1. 100		Овен	шт	12		Для монтажа ТЕТ
	Внутренний диаметр: 9, 6 мм (±0, 7 мм).							
	Внешний диаметр: 12 мм (±0, 4 мм).							
	Длина плгружной части: 100 мм.							
	Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.							
	с резьбовым соединением с гильзой, М20х1, 5 мм							
PET 1-PET 6	Преобразователь избыточного давления	ПД100-ДИ1, 0-171-0, 5		Овен	шт	6		
	Выходной сигнал 4. . . 20 мА;							
	Диапазон измерения: 0-10 бар							
	Способ присоединия: 1/2"							
2. 2	Трехходовой кран	910. 10	242-207-4301	WIKA	шт	6		Для установки PET
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата	23. 1521. 03-АК. СО.	лист 3

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TET 10	Датчик температуры наружного воздуха	ДТС125М-PT100. О, 5. 80. . И		Овен	шт	1		
	Выходной сигнал 4. . . 20 мА;							
	Диапазон преобразования: О. . . +150° С							
	Длина монтажной части: 80 мм.							
LS 1	Поплавковое реле уровня для воды	NLN-10-5-1(NIV□FL□AT)		Акето	шт	1		
	в комплекте с погружным держателем	NMW-1-00-0(NIV□FL□AT)		Акето	шт	1		
TE 1 — TE 4	Датчик температуры, погружной	16111247		Агротех	шт	4		Комплектно с котлом
TS 1 — TS 4	Датчик температуры, погружной			Агротех	шт	4		Комплектно с котлом
2. 3	Защитная гильза для датчика температуры			Агротех	шт	8		Для TE и TS
	Диаметр штока: 10мм. Длина штока: 45мм.							
	Присоединение к процессу: резьбовое G 1/2 B							
TET 9	Термосопротивления для измерения температуры воздуха	ДТС125М-pt100. О, 25. 60. И		Овен	шт	1		
	со встроенным нормирующим преобразователем							
	Выходной сигнал: 4-20 мА, двухпроводная схема							
	Установка: на стену, IP65, кабельный ввод М16?1, 5							
	Диапазон температур: -40?+85 ?С, pt100							
	Вид климатического исполнения: УХЛ 3. 1							
	Бобышка L-40mm	Б. П. 1. G1/2. L. 1		ОВЕН		шт	83	
	Бобышка L-40mm	Б. П. 1. 20х1, 5. L. 1		ОВЕН		шт	12	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23. 1521. 03-АК. СО.	ЛИСТ
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		4

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PDS 1 – PDS 5	Реле перепада давления	ДР-ДД-02		Энергосервис	шт	5		
	Шкала: 0,01- 0,2 МПа, Рмакс = 1,2 МПа.							
	Дифференциал фиксированный 0,03 МПа.							
	Температура измеряемой среды до 100 С							
	Соединение: штуцер G1/4.							
	В комплект входит монтажный кронштейн							
	Дополнительно заказать:							
	Трубка капиллярная гипкая, для соединения			Энергосервис	шт.	10		
	реле перепада давления (2шт. на одно реле)							
	с накидными гайками G1/4 на обоих концах							
	Диаметр трубки: внеш-4 мм, внут 3мм							
	длина: 100см. Материл: медь. Рабочая среда: вода							
	Температура рабочей среды: до 100°С							
	Трехходовой кран	910. 10	242-207-4301	Wika	шт	10		Для установки PDS
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							
	6. Исполнительные устройства							
AHL2	Светозвуковой оповещатель, красная линза							
	Питание: DC 24B	Маяк-24-КП	248-304-0211	Intant	шт.	1		
ПУ1-ПУ4	Панель управления котла	F. B. R.		Агротех	шт.	4		Комплектно с котлом

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Аппаратура в щите ЩА							
ЩА	Щит автоматики (1800x600x400)мм.			"Промавтоматика" +7 708 755 3039	шт.	1		
A1-CPU	SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В	6ES7214-1HG40-0XB0		Siemens	шт.	1		
KTP1200	KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм,	6AV2123-2MB03-0AX0		Siemens	шт.	1		
A1-CM	CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	6GK7242-5DX30-0XE0		Siemens	шт.	1		
CSM	CSM 1277 Коммуникационный модуль Industrial Ethernet	6GK7277-1AA10-0AA0		Siemens	шт.	1		
A2-DI□1..3	SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8	6ES7223-1BH32-0XB0		Siemens	шт.	3		
A2-AI1..3	SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8	6ES7231-4HF32-0XB0		Siemens	шт.	3		
A2-D□1	SM 1222, модуль вывода дискр. сигналов DO8	6ES7222-1HF32-0XB0		Siemens	шт.	1		
CP	CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления	6GK7243-1BX30-0XE0		Siemens	шт.	1		
GSM	SCALANCE M874-3 3G , GSM-маршрутизатор	6GK5874-3AA00-2AA2		Siemens	шт.	1		
CB	CB 1241, RS485 Коммуникационная плата	6ES7241-1CH30-1XB0		Siemens	шт.	1		
ANT	Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA	6NH9860-1AA00		Siemens	шт.	1		
PS	Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W	6EP1 334-2BA20		Siemens	шт.	1		
UPS	Источник бесперебоиного питания 15A	6EP1 931-2EC21		Siemens	шт.	1		
GB	Батарейный модуль 24V/7A.h	6EP1 935-6MF01		Siemens	шт.	1		
QF1	Автоматический выключатель 2P, 6A	5SL	5SL6206-7	Siemens	шт.	1		
QF2-QF14	Автоматический выключатель 1P, 2A	5SL	5SL6102-7	Siemens	шт.	13		
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P, 2A, постоянный ток	5SY5	5SY52027	Siemens	шт.	14		
A2-EL,-XS	Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200,	2500310		RITTAL	шт.	1		
A2-SQ	Rittal SZ Концевой выключатель с держателем	4127010		RITTAL	шт.	1		
A2-MW	Rittal SK Фильтрующий вентилятор	3237110		RITTAL	шт.	1		
A2-SK	Rittal SK Регулятор температуры (термостат)	3110000		RITTAL	шт.	1		
HLK	Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый	3SB	3SB6216-6AA40 1AA0	Siemens	шт.	1		
K1.1-K1.4	Промежуточное реле Uk-220В, 4 перекидных контакта, 6A, с разъемом	LZX	LZS: PT5B5T30 LZX: PT78740	"Siemens"	шт.	4		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K2. 1-K2. 4	Промежуточное реле Uk-220В, 4 перекидных контакта, 6А, с разъемом	LZX	LZS: PT5B5T30 LZX: PT78740	"Siemens"	шт.	4		
AHL1	Звуковой светодиод AC220V.	AD22-22M/r	SQ0410-0012	TDM Electric	шт.	1		
SB1	Кнопка грибовидная с фиксацией 1NC	АЕ-22 "ГРИБОК"	3SB6110-1HB20 -1CA0	Siemens	шт.	1		
K	Промежуточное реле Uk-12В, 4 перекидных контакта, 6А, с разъемом	LZX	LZX: PT570024 LZX: PT78740	"Siemens"	шт.	33		
	Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом.							
	Полка для документов А4							
	Программно-технический комплекс ПТК "Premier" на базе контроллерного оборудования Siemens S7-1200 в составе: Шкаф сбора данных.				компл.	1		
	Программное обеспечение: Системное ПО, инструментальное ПО, прикладное ПО.							
LET1	Датчик уровня поплавковый	ПДУ-И. 1750. 5		Овен	шт.	1		
	Выходной сигнал: 4. . . 20 мА							
	Схема подключения: двухпроводная							
	Максим-й диаметр отверстия кабельного ввода: 8, 5 мм							
	Диапазон преобразования уровня: 1750 мм.							
	Тип присоединения: трубная цилиндрическая резьба G2							
	Температура измеряемой среды: ?60?+ 125 °С.							
	Измеряемая среда: Вода							
	Закладная деталь для установки датчика уровня							
ЗД1	Бобышка прямая с приварным штуцером	Б. П. 7. G2. 40. 2		Овен	шт.	1		
	Крепежная резьба: трубная цилиндрическая резьба G2							
	Высота бобышки: 40 мм							
	Материал изготовления: сталь AISI 304							
	В комплект поставки входит уплотнительная прокладка							
	из бутадиен-нитрильного каучука (NBR)							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23. 1521. 03-АК. СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		7

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Кабельная продукция							
8.1	Кабель контрольный с оболочкой из ПВХ,							
	гибкий, многопроволочный, цветовой кодировкой							
	с желто-зеленой жилой заземления, экранированный							
	4 х 1.5	КВВГЭнг(А)LS	243-205-0103	Электрокомплекс	м.	440		
8.2	Кабель контрольный КВВГнг(А)LS							
	гибкий, многопроволочный, с цветовой кодировкой							
	желто-зеленой жилой заземления, 10 х 1.5	КВВГнг(А)LS 10х1,5	243-202-0403	Электрокомплекс	м.	104		
	14 х 1.5	КВВГнг(А)LS 14х1,5	243-202-0503	Электрокомплекс	м.	36		
8.3	Кабель управления КВВГнг(А)LS							
	гибкий, многопроволочный, с цветовой кодировкой							
	желто-зеленой жилой заземления, 4 х 1.5	КВВГнг(А)LS 4х1.5	243-202-0103	Электрокомплекс	м.	353		
8.4	Кабель контрольный с оболочкой из ПВХ							
	гибкий, многопроволочный, цветовой кодировкой							
	с желто-зеленой жилой заземления, экранированный							
	5 х 1.5	КВВГЭнг(А)LS	243-205-0203	Электрокомплекс	м.	554		
8.5	Промышленный RS-485 кабель сечением 1Х2Х0,64 ,							
	экранированный, витая пара 1Х2Х0,64	ПАРИТЕТ КИС -РВ НГ(А)-FRLS	243-304-0112	Intant	м.	65		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1521.03-АК.СО.	ЛИСТ
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		8

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 Монтажные материалы и изделия							
	Металлорукав для предохранения проводов,							
	кабелей от механических повреждений							
9.1	Металлорукав с защитным ПВХ покрытием	РЗ-ЦП-НГ-15	243-904-0102	Электрокомплекс	м.	360		
	Не поддерживающий горения							
	Диаметр условного прохода (внутренний): 15мм							
	Материал: стальная оцинкованная лента							
	10. Изделия для прокладки кабеля в лотке							
	перфарированного типа							
	Антикоррозийное термоустойчивое покрытие							
10.1	Кабельный лоток обычного типа 100х50х2500 мм	EKz-10-5-1,2	243-907-1003	"Elcos"	шт.	30		
10.2	Перегородка 2000х50мм, с креплением	ETLSz-1,5	243-907-2101	"Elcos"	шт.	20		
10.3	L-образный поворот 100х50 мм	ELz-10-5-1.2	243-907-1403	"Elcos"	шт.	7		
10.4	Тройник 100х50 мм	ETz-10-5-1.2	243-907-1703	"Elcos"	шт.	20		
10.5	Соединительный элемент	EBNz-50-1	EBN-50-1	"Elcos"	шт.	60		
10.6	Болт, гайка с фланцем	M8	243-907-3300	"Elcos"	шт.	800		
10.7	Шпилька	M8x1000	243-907-6106	"Elcos"	шт.	30		
10.8	Универсальный поддерживающий профиль L=150 мм	ETUz-2	243-907-2900	"Elcos"	шт.	15		
10.9	Полка L=150мм	EPWz-12	243-907-3300	"Elcos"	шт.	10		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия для прокладки кабеля в трубе, снаружи здания							
	Труба гладкая ПНД, из полиэтилена низкого давления, для							
11.1	прокладки в грунте, двухстенная Ø50	SN13		"DKC"	м.	3		
	Металлорукав с пластиковым внутренним и							
11.2	внешним покрытием Ду-15мм	JSNH		"Элмарк"	м	5		
11.3	Скоба двухлапковая ТУ 36.22.19.06.001-87			"Элмарк"	шт.	10		
	Для крепления металлорукава							
11.4	Уплотнение труб выполнить однокомпонентной							
	огнестойкой пеной	DF1201		"DKC"	шт.	2		
11.5	Кожух, для вывода кабеля из траншеи на стену	A11-2011.51-03		"DKC"	шт.	1		
11.6	Мелкозернисный песок траншея Т-1.				$м.^3$	0,18		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13. Аппаратура в щите 14ЩУ							
14ЩУ	Щит приборов учета (650х500х400)мм.			"Промавтоматика" +7 708 755 3039	шт.	1		
FR11	Тепловычислитель-регистратор, IP54, Un-24V	Взлет ТСРВ 024М	245-710-0201	Взлет Казахстан	шт.	1		
FR12	Тепловычислитель-регистратор, IP54, Un-24V	Взлет ТСРВ 042		Взлет Казахстан	шт.	1		
1TV, 2TV	Источник вторичного питания	ИВП 30. 24		Взлет Казахстан	шт.	2		
QF1	автомат двухполюсный Iн-10А, С, 6кА,	ВА47-63	247-204-7011	"Siemens"	шт.	1		
QF2, 3	автомат однополюсный Iн-2А, С, 6кА,	ВА47-63	247-204-7001	"Siemens"	шт.	2		
QF4	диф. автомат совмещен с УЗО двухполюсный Iн-6А,	АВДТ 63	247-204-5612	"Siemens"	шт.	1		
	С, 6кА, 30мА							
	Розетка на Din рейку, 16А, 220V	iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	247-214-2101	"Юг-электрокомплект"	шт.	1		
	Сальник для ввода кабелей в электрощит ЩР	PG13, 5		"EKF"	шт.	35		
	Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом.							
	14. Аппаратура по месту для тепловычислителей							
FFR1, 2	Счетчик расходомер мод. Лаит М, Dy 65	ЭРСВ-440 ЛВ	245-706-0207	Взлет Казахстан	шт.	2		
FFR3, 4, 5, 7	Счетчик расходомер мод. Лаит М, Dy 50	ЭРСВ-440 ЛВ	245-706-0206	Взлет Казахстан	шт.	4		
FFR6	Счетчик расходомер мод. Лаит М, Dy 32	ЭРСВ-540 ЛВ	245-706-0304	Взлет Казахстан	шт.	1		
FFR8-9	Счетчик расходомер мод. Лаит М, Dy 15	ЭРСВ-540 ЛВ	245-706-0301	Взлет Казахстан	шт.	2		
TE5, TE6	Термопреобразователь сопротивления pt500	ВЗЛЕТ ТПС		Взлет Казахстан	шт.	2		
	L-98мм, с гильзой и наклонным штуцером							
TE7, TE8	Термопреобразователь сопротивления pt500	ВЗЛЕТ ТПС		Взлет Казахстан	шт.	2		
	L-70мм, с гильзой и наклонным штуцером							
TE9-TE11	Термопреобразователь сопротивления pt500	ВЗЛЕТ ТПС		Взлет Казахстан	шт.	3		
	L-32мм, с гильзой и наклонным штуцером							
FFR10	Газовый расходомер							Учтен в марке ГС

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата	23. 1521. 03-АК. СО.	лист 11

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДО-ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИ ЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE1-PE4	Преобразователь давления измерительный	РС-28/0,25/0-1,6МПа		Взлет Казахстан	шт.	5		
PE7	диапазон измерения 0-1,6МПа, 4-20мА							
	Вентиль трехходовой , с трубкой	VM-1/0/15, S/KZ		Взлет Казахстан	шт.	5		
	Соединение ниппельное навертное, резьба М20х1,5	СНН-14-М20х1,5		Взлет Казахстан	шт.	5		
	Сейсмический сенсор, 230В, 6А,	SEISMIC M16		Саратов Газ	шт.	1		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23. 1521. 03-АК. СО.	ЛИСТ
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		12

Формат А3