Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Республиканское государственное учреждение «Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по области Абай», БИН 220840033555, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", область Абай, г.Семей, АРИПА ТАНИРБЕРГЕНОВА, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998 , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ31070G000976N00927, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", г.Астана, Жилой массив ШУБАР , Улица АРАЙ, 29А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство здания суда в городе Семей ВКО"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №125-01 от 21.08.2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 13.01.2023

Акт приемки выполненных работ № 7
от 21.06.2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление -35.7С										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	386,095	1060,14	20,66	409315	7977		396535	870316	
						1039,48	8,52	401338	3290		64466		
3	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Распределительный коллектор,диаметр до 40 мм.Прокладка**	м трубопровода	12	1234,38	65,46	14813	785		13744	30842	
						1146,57	22,17	13759	266		2285		
5	5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Краны воздушные.Установка**	шт.	240	290,44	0	69706	0		63725	144106	
						270,94	0	65026	0		10675		
15	15	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	**Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом ф15мм**	шт.	234	1977,55	0	462747	0		319272	844581	
						1819,21	0	425695	0		62562		
17	17	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	**Балансировочный клапан до д=50 мм.Установка**	шт.	3	6257,55	480,8	18773	1442		12797	34096	
						5457,63	230,09	16373	690		2526		
19	19	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	641,64	27,2	30799	1305		28926	64503	
						604,14	10,78	28999	517		4778		
20	20	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	68	641,91	27,2	43650	1850		40978	91398	
						604,14	10,78	41082	733		6770		
21	21	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	61	642,26	27,2	39178	1660		36760	82013	
						604,14	10,78	36853	658		6075		
22	22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	642,88	27,2	61074	2584		57249	127789	
						604,14	10,78	57393	1024		9466		
23	23	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	643,77	27,2	14807	626		13860	30960	
						604,14	10,78	13895	248		2293		
24	24	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	345	1235,78	65,46	426344	22584		395153	887216	
						1146,57	22,17	395567	7649		65719		
31	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	640	132,18	1,34	84595	858		80902	178739	
						128,99	0	82554	0		13242		
32	32	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1388	1765,1	12,48	2449959	17323		2368483	5203917	
						1741,02	0,2	2416536	278		385475		

34	34	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1121	1882,9	14,87	2110731	16669	2039637	4482397		
						1856,36	0,25	2080980	280	332029			
36	36	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1207	2028,9	17,39	2448882	20990	2364477	5198428		
						1998,55	0,4	2412250	483	385069			
38	38	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	124	2230,52	20,53	276584	2546	266221	586230		
						2190,16	0,59	271580	73	43425			
40	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3840	132,18	1,34	507571	5146	485414	1072435		
						128,99	0	495322	0	79450			
41	41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4381	965,86	112,28	4231433	491899	1747055	6456762		
						470,98	53,73	2063363	235391	478274			
47	47	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	$м^2$	551	381,17	2,72	210025	1499	16580	244733		
						43	0,61	23693	336	18128			
			Раздел 2: Система отопления лестничных клеток										
49	49	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	14,615	1060,14	20,66	15494	302	15010	32944		
						1039,48	8,52	15192	125	2440			
53	53	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Балансировочный клапан до д=15 мм.Установка	шт.	3	1977,55	0	5933	0	4093	10828		
						1819,21	0	5458	0	802			
55	55	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	217	641,64	27,2	139236	5902	130769	291605		
						604,14	10,78	131098	2339	21600			
56	56	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	6	641,91	27,2	3851	164	3616	8064		
						604,14	10,78	3625	65	597			
59	59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	223	132,18	1,34	29476	299	28189	62279		
						128,99	0	28765	0	4614			
60	60	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	32	381,17	2,72	12197	88	963	14213		
						43	0,61	1376	20	1053			
			Раздел 3: Теплоснабжение установки системы П1										
62	62	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан,д=20 мм . Монтаж оборудования	шт.	1	20130,31	2786,02	20130	2786	9966	32504		
						15778,84	558,85	15779	559	2408			
64	64	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1750,49	207,29	3501	414	3110	7140		
						1521,42	65,55	3043	131	529			
66	66	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	3208,2	155,87	12833	624	10934	25668		
						2748,66	40,68	10995	163	1901			
70	70	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	3667,44	448,48	14670	1794	13105	29997		
						3136,53	206,54	12546	826	2222			
72	72	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	731,04	0	2924	0	2465	5820		
						628,86	0	2515	0	431			
74	74	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	498,21	0	1993	0	1877	4180		
						478,71	0	1915	0	310			
76	76	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	35	642,88	27,2	22501	952	21092	47080		
						604,14	10,78	21145	377	3487			
78	78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	132,18	1,34	4626	47	4424	9774		
						128,99	0	4515	0	724			
80	80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	965,86	112,28	33805	3930	13957	51583		
						470,98	53,73	16484	1881	3821			
82	82	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-		5	381,17	2,72	1906	14	150	2221		

			51 за два раза											
				м²		43	0,61	215	3	165				
			Раздел 4: Теплоснабжение установки системы П2											
84	84	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан, с электроприводом. Монтаж оборудования	шт.	1	20130,31 15778,84	2786,02 558,85	20130 15779	2786 559	9966 2408	32504			
86	86	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр фланцевый,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	2	1750,49 1521,42	207,29 65,55	3501 3043	414 131	3110 529	7140			
88	88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	3208,2 2748,66	155,87 40,68	12833 10995	624 163	10934 1901	25668			
92	92	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	3667,44 3136,53	448,48 206,54	14670 12546	1794 826	13105 2222	29997			
94	94	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	731,04 628,86	0 0	2924 2515	0 0	2465 431	5820			
96	96	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	498,21 478,71	0 0	1993 1915	0 0	1877 310	4180			
98	98	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	20	642,88 604,14	27,2 10,78	12858 12083	544 216	12052 1993	26903			
100	100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	132,18 128,99	1,34 0	2644 2580	27 0	2528 414	5586			
102	102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	965,86 470,98	112,28 53,73	19317 9420	2246 1075	7976 2183	29476			
104	104	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	м²	5	381,17 43	2,72 0,61	1906 215	14 3	150 165	2221			
			Раздел 5: Теплоснабжение установки системы П3											
106	106	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан, с электроприводом. Монтаж оборудования	шт.	1	20130,31 15778,84	2786,02 558,85	20130 15779	2786 559	9966 2408	32504			
108	108	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр фланцевый,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	2	1750,49 1521,42	207,29 65,55	3501 3043	414 131	3110 529	7140			
110	110	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	3208,2 2748,66	155,87 40,68	12833 10995	624 163	10934 1901	25668			
114	114	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	3667,44 3136,53	448,48 206,54	14670 12546	1794 826	13105 2222	29997			
116	116	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	731,04 628,86	0 0	2924 2515	0 0	2465 431	5820			
118	118	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	498,21 478,71	0 0	1993 1915	0 0	1877 310	4180			
120	120	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	25	642,88 604,14	27,2 10,78	16072 15104	681 270	15066 2491	33629			
122	122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	132,18 128,99	1,34 0	3305 3225	34 0	3160 517	6982			
124	124	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	965,86 470,98	112,28 53,73	24147 11775	2807 1343	9970 2729	36846			
126	126	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	м²	5	381,17 43	2,72 0,61	1906 215	14 3	150 165	2221			
			Раздел 6: Теплоснабжение установки системы П4											
128	128	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан, с электроприводом. Монтаж оборудования		1	20130,31	2786,02	20130	2786	9966	32504			

			Монтаж оборудования											
130	130	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр фланцевый,диаметр 32 мм.Установка	шт.	2	15778,84	558,85	15779	559	2408				
132	132	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	фильтр	4	1750,49	207,29	3501	414	3110	7140			
136	136	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	1521,42	65,55	3043	131	529				
138	138	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	шт.	4	3208,2	155,87	12833	624	10934	25668			
140	140	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	2748,66	40,68	10995	163	1901				
142	142	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	комплект	4	3667,44	448,48	14670	1794	13105	29997			
144	144	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	3136,53	206,54	12546	826	2222				
146	146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	731,04	0	2924	0	2465	5820			
148	148	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	5	628,86	0	2515	0	431				
150	150	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Распределительный коллектор,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	1,4	498,21	0	1993	0	1877	4180			
						478,71	0	1915	0	310				
			Раздел 7: Теплоснабжение установки системы П5											
152	152	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан, с электроприводом. Монтаж оборудования	шт.	1	20130,31	2786,02	20130	2786	9966	32504			
154	154	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр фланцевый,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	2	15778,84	558,85	15779	559	2408				
156	156	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	1750,49	207,29	3501	414	3110	7140			
160	160	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	1521,42	65,55	3043	131	529				
162	162	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	шт.	4	3208,2	155,87	12833	624	10934	25668			
164	164	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	2748,66	40,68	10995	163	1901				
166	166	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	комплект	4	3667,44	448,48	14670	1794	13105	29997			
168	168	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	3136,53	206,54	12546	826	2222				
170	170	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	731,04	0	2924	0	2465	5820			
172	172	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	5	628,86	0	2515	0	431				
						498,21	0	1993	0	1877	4180			
						478,71	0	1915	0	310				
			Раздел 8: Теплоснабжение установки системы П6											
174	174	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Автоматический балансировочный клапан, с электроприводом. Монтаж оборудования	шт.	1	20130,31	2786,02	20130	2786	9966	32504			
						15778,84	558,85	15779	559	2408				

176	176	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр фланцевый,диаметр 40 мм.Установка	фильтр	2	2148,51	308,81	4297	618	3773	8716		
						1815,19	109,55	3630	219	646			
178	178	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	3208,2	155,87	12833	624	10934	25668		
						2748,66	40,68	10995	163	1901			
182	182	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Спускник воздуха автоматический.Установка	шт.	4	3667,44	448,48	14670	1794	13105	29997		
						3136,53	206,54	12546	826	2222			
184	184	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	731,04	0	2924	0	2465	5820		
						628,86	0	2515	0	431			
186	186	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры.Установка	комплект	4	498,21	0	1993	0	1877	4180		
						478,71	0	1915	0	310			
188	188	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	30	643,77	27,2	19313	816	18079	40383		
						604,14	10,78	18124	323	2991			
190	190	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	132,18	1,34	3965	40	3792	8378		
						128,99	0	3870	0	621			
192	192	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	965,86	112,28	28976	3369	11963	44214		
						470,98	53,73	14129	1612	3275			
194	194	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	5	381,17	2,72	1906	14	150	2221		
						43	0,61	215	3	165			
196	196	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Распределительный коллектор,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	1,4	1666,89	114,75	2334	161	2113	4803		
						1503,19	36,88	2104	52	356			
198	198	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	55	1235,78	65,46	67968	3600	62995	141440		
						1146,57	22,17	63061	1219	10477			
199	199	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	50	1471,98	79,42	73599	3971	67917	152837		
						1360,13	25,92	68007	1296	11321			
				м						9724			
202	202	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	132,18	1,34	7270	74	6953	15361		
						128,99	0	7094	0	1138			
203	203	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	136,13	1,34	6807	67	6321	14178		
						128,99	0	6450	0	1050			
204	204	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	105	965,86	112,28	101415	11790	41872	154750		
						470,98	53,73	49453	5642	11463			
207	207	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	40	381,17	2,72	15247	108	1204	17767		
						43	0,61	1720	24	1316			
			Раздел 9: Тепловой пункт -35,7										
209	209	1118-0801-0102 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт.Установка	узел	1	114843,81	1866,6	114844	1866	24519	150512		
						24303,9	715,43	24304	715	11149			
211	211	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022	Электромагнитный расходомер-счетчик д=80мм. Установка	шт.	1	9783,46	699,34	9783	700	5709	16731		
						7276,84	334,67	7277	335	1239			
214	214	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 125 мм.Прокладка	м трубопровода	10	2320,42	154,87	23204	1549	20872	47602		
						2083,54	46,26	20835	463	3526			
216	216	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	153,75	1,34	1538	13	1264	3026		
						128,99	0	1290	0	224			
217	217	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	965,86	112,28	9659	1123	3988	14739		
						470,98	53,73	4710	537	1092			
				кг						1189			
220	220	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 атмосферостойкой 2 раза		8,36	160,72	4,09	1344	34	176	1642		

			177 серебристой 2 раза												
221	221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,18	29,91	0,61	250	5		122				
				м²		119,04	3,15	498	13		198	752			
			ИТОГО по акту			68,14	0,41	285	2		56				
								15199539	687667		11620654	28965821			
			Всего по акту					12274053	285955	0	2145628				

28 965 821

Временные здания и сооружения (1,5 %) 434 487

условиями температурной зоны стройки 1,3% 382 204

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

Непредвиденные работы и затраты (2 %) 695291

- в текущих ценах **595 650**

на 2023 год К=1,079 (80%) **31 073 453**

на 2024 год К=1,163 (20%) **33 528 256**

Всего с учетом договорного коэффициента 0

НДС (12 %) **30 175 430**

Итого 3 621 052

33 796 482,07

Подрядчик

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998

Исполнительный директор Сарсембаев Д. Б.

Субподрядчик

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

Директор Шотабаев Д.С.