Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

Акт выполненных работ № 12

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-3 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Тепловые сети									
1	1	**Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,19**	**1196113,01**	**485115,25**	**227261**	**92172**	**2164**	**116439**	**371196**
	1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0089	211214				1886,14		
						699610	**151554,21**	**132926**	**28795**		**27496**	
2	2	**С1241-102-0153**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**0,19**	**3003**		**571**		**571**		**617**
											46	
3	3	**С1222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,08856**	**821622**		**72763**		**72763**		**78584**
											5821	
4	4	**С1222-519-0202**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,003**	**821622**		**2465**		**2465**		**2662**
											197	
5	5	**С1241-112-0131**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.5 мм**	**шт.**	**16**	**816**		**13056**		**13056**		**14100**
											1044	
6	6	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**681**	**37,8**	**2724**	**151**	**84**	**1792**	**4877**
						622,08	**0**	**2488**	**0**		**361**	
	6.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				84,49		
7	7	**С1241-116-0304**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**741**		**2964**		**2964**		**3201**
											237	
8	8	**С1242-301-0401**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**3052**		**6104**		**6104**		**6592**
											488	
9	9	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50/65**	**шт.**	**2**	**32348**		**64696**		**64696**		**69872**
											5176	
10	10	**С1241-223-0203 #прим.**	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /=65**	**шт.**	**1**	**4019**		**4019**		**4019**		**4341**
											322	
11	11	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5**	**954,46**	**3,66**	**2386**	**9**	**11**	**1706**	**4419**
						946,4	**1,28**	**2366**	**3**		**327**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0001	165361				11		
12	12	С1241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	2,495	148		369		369	30	399
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кремнийорганическая**	м2	45,4	39,16 31,84	1,94 0,33	1778 1446	88 15	244	1052 226	3056
	13.1	261-107-0380	Жидкость кремнийорганическая	кг	0,0041	822				3,36		
14	14	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	2,77	39188,8 25706,6	1269,72 618,26	108553 71207	3518 1713	33829	52502 12884	173939
	14.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0266	132012				3510,46		
	14.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0374	693247				25923,97		
15	15	С1234-202-0106 #прим.	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 /=40**	м3	4,5705	13096		59855		59855	4788	64643
16	16	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	93,1	1090,43 610,72	15,87 7,65	101519 56858	1477 712	43184	41451 11438	154408
	16.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	167,58	223				37370,34		
17	17	С1261-105-0190	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,107065	419709		44936		44936	3595	48531
18	18	Ц13-390201-0404	**Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль**	стык	1	708,34 676	0 0	708 676	0 0	32	487 96	1291
19	19	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА. В7.5**	м3	1,32	24355,42 5267,78	1084,86 442,49	32149 6953	1432 584	23764	5427 3006	40582
	19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3464	15502				20871,89		
20	20	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0154	126816,58 110032	7808,95 515,96	1953 1694	120 8	138	1226 254	3433
	20.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				49,86		
	20.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				47,33		
	20.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				15,91		
21	21	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,0154	856578		13191		13191	1055	14246
22	22	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/=УПОРЫ САЛЬНИКА**	т конструкций	0,0048	122545,44 110032	7808,95 515,96	588 528	37 2	23	382 78	1048
	22.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				14,75		
23	23	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	0,0048	818918		3931		3931	314	4245
24	24	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	4	3132,67 2779,92	230,25 16,27	12531 11120	921 65	490	8053 1647	22231
	24.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211214				490,02		
25	25	С1241-116-0313	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	4	7924		31696		31696	2536	34232

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ГРАНБУКСА	т	0,0082	340239		2790		2790	223	3013
27	27	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	4	8273,65 4499,95	0 0	33095 18000	0 0	15095	12960 3684	49739
	27.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	38,8	320				12416		
28	28	Е11-090501-0301	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	178,89 177,9	0,99 0,49	2862 2846	16 8	0	2055 393	5310
29	29	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00184	647579		1192		1192	95	1287
30	30	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/Заделка входа лотка в здание.В15	м3	0,13	56198,96 19377,6	7582,12 3104,91	7306 2519	986 404	3801	2104 753	10163
	30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,132	17219				2272,05		
	30.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	125659				882,13		
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									1196257
			Раздел: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
31	31	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	242,5	271,98 0	271,98 54,15	65955 0	65955 13131	0	9455 6033	81443
32	32	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,5	2025,1 2025,1	0 0	15188 15188	0 0	0	10936 2090	28214
33	33	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	65,8	37,57 0	37,57 15,67	2472 0	2472 1031	0	742 257	3471
34	34	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	65,8	186,35 103,03	83,32 42,71	12262 6779	5482 2810	0	6905 1533	20700
35	35	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	65,8	96,45 11,64	82,01 19,85	6346 766	5396 1306	184	1492 627	8465
	35.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,58	28				184,24		
36	36	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,2	1056,56 1056,56	0 0	29795 29795	0 0	0	21452 4100	55347
37	37	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/бетон кл.В12,5/	м3	4,24	55939,12 19377,6	7582,12 3104,91	237182 82161	32148 13165	122873	68635 24465	330282
	37.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3036	16963				73001,97		
	37.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,229	125659				28770,88		
38	38	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13181	441876		58244		58244	4659	62903
39	39	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/=Бетон кл.В12,5/	м3	2,37	59225,73 21652,8	1952,68 513,69	140365 51317	4627 1217	84420	37825 14255	192445
	39.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4056	16963				40805,34		
	39.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0142	818975				11645,82		
	39.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1474	100670				14840,17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	39.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0652	125659				8189,83		
40	**40**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,07287**	**441876**		**32200**		**32200**	**2576**	**34776**
41	**41**	**Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**26,35**	**14326,82**	**2943,82**	**377512**	**77570**	**166393**	**116346**	**533367**
						5068,26	**1064,24**	**133549**	**28043**		**39509**	
	41.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,8959	161853				145004,1		
42	**42**	**С1261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92=П7-5(38шт).П7а-5/11шт).П5-8/22шт).П5а-8(17шт)**	**м3**	**13,98**	**75771**		**1059279**		**1059279**	**84742**	**1144021**
43	**43**	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 =Л4д-8(17шт)**	**м3**	**1,53**	**106078**		**162299**		**162299**	**12984**	**175283**
44	**44**	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 =Л6д-5(11шт)**	**м3**	**1,21**	**106078**		**128354**		**128354**	**10268**	**138622**
45	**45**	**С1225-203-0104**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 =Л6-5(19шт).Л4-8(11шт)**	**м3**	**25,02**	**0**		**0**				**0**
46	**46**	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**19,3**	**17708**	**1168,03**	**341764**	**22543**	**289519**	**25485**	**396629**
						1539	**294,98**	**29703**	**5693**		**29380**	
	46.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,686	13008				256075,49		
47	**47**	**Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,504**	**10278,13**	**2860,14**	**5180**	**1442**	**1704**	**1855**	**7598**
						4037	**1074,57**	**2035**	**542**		**563**	
	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0822	17219				1414,58		
48	**48**	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	**126**	**982**		**123732**		**123732**	**9899**	**133631**
49	**49**	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,13**	**17708**	**1168,03**	**2302**	**151**	**1950**	**172**	**2672**
						1539	**294,98**	**200**	**38**		**198**	
	49.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1326	13008				1724,86		
50	**50**	**Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,18**	**57212,94**	**7582,12**	**10298**	**1365**	**5446**	**2914**	**14269**
						19377,6	**3104,91**	**3488**	**559**		**1057**	
	50.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0097	125659				1221,41		
	50.2	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1827	18218				3328,43		
51	**51**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04464**	**419679**		**18734**		**18734**	**1499**	**20233**
52	**52**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,11**	**60499,55**	**1952,68**	**6655**	**215**	**4058**	**1756**	**9084**
						21652,8	**513,69**	**2382**	**57**		**673**	
	52.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0007	818975				540,52		
	52.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	100670				688,78		
	52.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003	125659				380,12		
	52.4	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1117	18218				2034,04		
53	**53**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,02727**	**419679**		**11445**		**11445**		**12361**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							916	
54	54	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		19,14	14326,82	2943,82	274215	56345	120864	84511	387424
			м3 сборных конструкций			5068,26	1064,24	97006	20370		28698	
	54.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,6508	161853				105327,46		
55	55	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 =ПТ300.90.10-3(24шт),ПТ75.90.10-3(12шт)	м3	7,02	0		0				0
56	56	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 =ЛК300.90.60-1(24шт)	м3	1,32	106078		140023		140023	11202	151225
57	57	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 =ЛК300.90.60-1(24шт)	м3	10,8	0		0				0
58	58	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		2,4	57212,94	7582,12	137311	18197	72608	38850	190254
				м3		19377,6	3104,91	46506	7452		14093	
	58.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1296	125659				16285,41		
	58.2	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,436	18218				44379,05		
59	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05289	419679		22197		22197	1776	23973
60	60	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,974	13587,12	2943,82	26821	5811	11005	8716	38380
			м3 сборных конструкций			5068,26	1064,24	10005	2101		2843	
	60.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0671	140097				9402,75		
61	61	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,974	75771		149572		149572	11966	161538
62	62	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		0,95	17708	1168,03	16823	1109	14251	1254	19523
				м3		1539	294,98	1462	280		1446	
	62.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,969	13008				12604,75		
63	63	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		13,2	34356,48	3396,45	453506	44833	273329	110258	608865
				м3		10253,25	1347,96	135343	17793		45101	
	63.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	13,398	18218				244084,76		
64	64	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,74466	24083,42	1460,12	17934	1087	214	12224	32571
				т		22335,3	464,8	16632	346		2413	
	64.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,234	96				214,46		
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74466	346394		257946		257946	20636	278582
66	66	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01036	419679		4348		4348	348	4696
67	67	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016	447247		716		716	57	773
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	349485		14259		14259	1141	15400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,75**	**937,3**	**20,49**	**19449**	**425**	**11977**	**5122**	**26537**
						339,62	**3,25**	**7047**	**67**		**1966**	
	69.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	49,8	223				11105,4		
70	70	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,1**	**25631,31**	**10295,21**	**2563**	**1029**	**280**	**1233**	**4100**
						12536,9	**4584,49**	**1254**	**458**		**304**	
	70.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0133	15502				206,18		
	70.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	100670				40,27		
71	71	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**0**		**0**				**0**
72	72	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**2163,57**	**229,95**	**4327**	**460**	**231**	**2782**	**7678**
						1818,28	**113,89**	**3637**	**228**		**569**	
	72.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,016	14418				230,69		
73	73	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**30272**		**60544**		**60544**		**65388**
											4844	
74	74	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,88**	**17708**	**1168,03**	**15583**	**1028**	**13201**	**1162**	**18085**
						1539	**294,98**	**1354**	**260**		**1340**	
	74.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8976	13008				11675,98		
75	75	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05262**	**86810,52**	**28459,43**	**4568**	**1498**	**675**	**2112**	**7214**
						45517,5	**10238,57**	**2395**	**539**		**534**	
	75.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				456,61		
	75.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				46,21		
	75.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				54,37		
76	76	**С1222-506-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**0,05262**	**919993**		**48410**		**48410**		**52283**
											3873	
77	77	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,21026**	**84,85**	**1,94**	**103**	**2**	**62**	**28**	**141**
						31,84	**0,33**	**39**	**0**		**10**	
	77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				55,38		
78	78	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,21026**	**101,12**	**2,72**	**122**	**3**	**53**	**48**	**184**
						54,49	**0,33**	**66**	**0**		**14**	
	78.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				47,93		
79	79	**Е11-010102-0243 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 м3**	**м3 грунта**	**11,1135**	**179,22**	**179,22**	**1992**	**1992**	**0**	**200**	**2367**
						0	**24,99**	**0**	**278**		**175**	
80	80	**С3412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**20,9125**	**46**		**962**				**1039**
											77	
81	81	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,195**	**4497,24**	**1102,12**	**5374**	**1317**	**2893**	**1266**	**7171**
						974,22	**497,19**	**1164**	**594**		**531**	
	81.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,3145	2197				2887,96		
82	82	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4**	**17708**	**1168,03**	**7083**	**467**	**6000**	**528**	**8220**
						1539	**294,98**	**616**	**118**		**609**	
	82.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	13008				5307,26		
83	83	**Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,9**	**25767,91**	**2129,37**	**23191**	**1917**	**16543**	**3943**	**29305**
						5257,32	**827,33**	**4732**	**745**		**2171**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	17219				15729,56		
84	84	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	419679		1175		1175	94	1269
85	85	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,47	25631,31 12536,9	10295,21 4584,49	37678 18429	15134 6739	4115	18121 4464	60263
	85.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1955	15502				3030,8		
	85.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0059	100670				591,94		
86	86	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22805		22805		22805	1824	24629
87	87	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25442		76326		76326	6106	82432
88	88	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,038	887579		33728		33728	2698	36426
89	89	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности		1,102	1072,05 931,53	1,24 0,62	1181 1027	2 1	153	740 154	2075
	89.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2711	483				130,94		
90	90	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	2422	32694
			Итого по разделу: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									5788520
			ИТОГО:					5620681	472949	4129066	846704	6984777
								1017704	158270		517392	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		162047				7146824
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		64321				7211145
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		144223				7355368
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									7723515
			НДС			12 %		926822				8650336
			Итого с НДС									8477330
			Итого с понижающим коэфф. К=0,98									8477330

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)

ТОО "Kaz
(наименование организации, бизнес

Джанаев А.О.
(должность, подпись,

Место печати

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"

Мамадияров Д.Т.

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик
ГУ "Отдел культуры развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" БИН 230840006282
Руководитель отдела Шайбаев Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

Акт выполненных работ № 13

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытие									
1	**1**	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство**		**30,12**	**820,88**	**156,68**	**24725**	**4720**	**18358**	**2234**	**29116**
				м2 основания или покрытия		**54,7**	**48,33**	**1648**	**1456**		**2157**	
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,4802	3348				18347,55		
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3786	28				10,6		
			Итого по разделу: 1. Покрытие									**29116**
			Раздел: 2. Ворота с калиткой и ограждение из квадратных труб									
2	**14**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**10,53**	**28918,52**	**1233,92**	**304512**	**12993**	**221244**	**53067**	**386185**
				м3		**6673,8**	**325,68**	**70275**	**3429**		**28606**	
	14.1	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	10,7406	18445				198110,37		
3	**15**	**Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны со связями. Монтаж**		**2,28808**	**50175,27**	**12151,03**	**114805**	**27803**	**18222**	**55875**	**184334**
				т конструкций		**30060,4**	**3856,43**	**68781**	**8824**		**13654**	
	15.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0103	812316				8363,9		
	15.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	647579				3259,77		
	15.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,4618	295				1316,22		
	15.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0044	532604				2364,16		
4	**16**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**		**2,11688**	**856578**		**1813273**		**1813273**		**1958335**
				т							**145062**	
5	**17**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**		**0,11092**	**818918**		**90834**		**90834**		**98101**
				т							**7267**	
6	**18**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**		**0,06028**	**818918**		**49364**		**49364**		**53313**
				т							**3949**	
7	**25**	**Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**		**9,2332**	**179268,71**	**79185,51**	**1655224**	**731136**	**266228**	**585086**	**2419535**
				т конструкций		**71249,4**	**16761,25**	**657860**	**154760**		**179225**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	25.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2401	812316				195007,18		
	25.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2124	219538				46621,88		
8	26	С1214-205-0101	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	9,2332	514481		4750306		4750306		5130330
			Итого по разделу: 2. Ворота с калиткой и ограждение из квадратных труб								380024	10230133
			ИТОГО:					8803043	776652	7227829	696262	10259249
								798564	168469		759944	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		238015				
			Итого с временными									10497264
			Зимние удорожания			0,9 %		94475				
			Итого с зимними удорожаниями									10591739
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		211835				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10803574
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									11344308
			НДС			12 %		1361317				
			Итого с НДС									12705625
			Итого с понижающим коэфф. К=0,98									12451512

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"

Мамалыров Д.Т.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)

ТОО "Kaz
(наименование организации, бизнес

Джанаев А.О.
(должность, подпись,

Место печати

Принял Заказчик
ГУ "Отдел культуры,развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" БИН
Руководитель отдела Шайбаев Д.А.