Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Фруктовая, д.9. Собственники - Алибеков М.С., Алибекова М.Ю.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1378,795**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**354,836**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,112**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 378 795**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 375 615**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 375 615**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома шпального (литер А) с мансардой**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**168,6**	**2253**	**379 856**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки к садовому дому деревянной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,5**	**2253**	**50 693**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража из ж/б плит (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**135,64**	**4864**	**659 753**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**5,76**	**6561**	**37 791**

Заказ 285 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**670**	**19**	**12 730**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**142,2**	**255**	**36 261**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2559,6**	**75**	**191 970**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 180**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 180**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**4**	**763**	**3 052**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,08**	**255**	**20**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1,44**	**75**	**108**

Составил А. Жайлибекова

Проверил