Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Рябиновая, д.137. Собственник - Вальтер Е.Ю.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**905,014**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**186,895**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,056**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**905 014**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**899 169**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**899 169**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома газобетонного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,788**	**4864**	**115 705**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки газобетонной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**61,774**	**4864**	**300 469**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**40,3**	**4864**	**196 019**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,8**	**2253**	**17 573**

Заказ 285 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**616**	**19**	**11 704**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**160,56**	**255**	**40 943**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2890,08**	**75**	**216 756**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 845**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 845**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**7**	**763**	**5 341**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0014**	**71155**	**100**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,252**	**255**	**64**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4,536**	**75**	**340**

Составил А. Жайлибекова

Проверил