Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Фруктовая, д.47. Собственники - Канафина С.Т., Канафин А.Т.

Основание: Ведомость объемов работ № 9

Сметная стоимость	**2370,773**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**492,319**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,148**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 370 773**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 369 978**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 369 978**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**267,12**	**4864**	**1 299 272**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**31,128**	**4864**	**151 407**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки газоблочной (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,52**	**4864**	**231 137**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,5**	**6561**	**9 842**

Заказ 285 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**620**	**19**	**11 780**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**415,29**	**255**	**105 899**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**7475,22**	**75**	**560 642**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**795**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**795**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**1**	**763**	**763**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,02**	**255**	**5**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**0,36**	**75**	**27**

Составил А. Жайлибекова

Проверил