Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Г. Потанина, д. 1/7. Собственник - Кенжибулатова М.С.

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость	**764,951**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**167,303**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,057**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**764 951**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**764 692**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**764 692**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**151,4**	**2253**	**341 104**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения шлаколитого гаража (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,2**	**2253**	**68 041**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г2, Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10,2**	**6561**	**66 922**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**500**	**19**	**9 500**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**203**	**255**	**51 765**
6	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2842**	**80**	**227 360**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**259**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**259**
7	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0017**	**71155**	**121**
8	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,1**	**255**	**26**
9	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**1,4**	**80**	**112**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил