Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Г. Потанина, д. 1/9. Собственник - Агеева Н.С.

Основание: Ведомость объемов работ №3

Сметная стоимость	**848,486**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**212,13**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,074**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**848 486**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**842 159**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**842 159**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**122,8**	**2253**	**276 668**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части дощатой веранды (литер а) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,6**	**6561**	**17 059**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,7**	**4864**	**86 093**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гараж кирпичный (литер 1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,2**	**4864**	**83 661**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер 2, 3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10,9**	**6561**	**71 515**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**8**	**6561**	**52 488**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**450**	**19**	**8 550**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**179**	**255**	**45 645**
9	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2506**	**80**	**200 480**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**6 328**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 328**
10	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**8**	**763**	**6 104**
11	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,00005**	**71155**	**4**
12	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,16**	**255**	**41**
13	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2,24**	**80**	**179**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил