Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Керегетас, д. 4. Собственник - Усольцева Л.В.

Основание: Ведомость объемов работ №4

Сметная стоимость	**788,092**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**208,411**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,075**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**788 092**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**783 895**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**783 895**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**59,4**	**2253**	**133 828**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,4**	**2253**	**63 985**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки шлаколитой (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10**	**2253**	**22 530**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки шлаколитой (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,9**	**2253**	**26 811**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,4**	**5381**	**152 820**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**14,6**	**6561**	**95 791**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г5) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,3**	**6561**	**15 090**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г6)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,8**	**6561**	**24 932**
9	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г7)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,4**	**6561**	**22 307**
10	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**450**	**19**	**8 550**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**158**	**255**	**40 290**
12	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2212**	**80**	**176 960**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**4 197**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 197**
13	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**5**	**763**	**3 815**
14	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,00113**	**71155**	**80**
15	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,22**	**255**	**56**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
16	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**3,08**	**80**	**246**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил