**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос жилых домов

**Заказ** 296

**Локальная смета № 2-01-00-05**
**(Локальный сметный расчет)**

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Керегетас, д. 5. Собственник - Слухай Р.И.

Основание: Ведомость объемов работ №5

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **807,968** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **188,731** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,063** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **807 968** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **793 379** |
| | | **Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО** | тенге | | | **793 379** |
| **1** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **99,1** | **2253** | **223 272** |
| **2** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **37,7** | **2253** | **84 938** |
| **3** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части веранды (литер а) без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **4,4** | **6561** | **28 868** |
| **4** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **17,3** | **4864** | **84 147** |

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройкикирпичной (литер а2)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **7,3** | **4864** | **35 507** |
| **6** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части сарая (литер Г1) без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **2,2** | **6561** | **14 434** |
| **7** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения летней кухни деревянной (литер Г2)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **4,1** | **2253** | **9 237** |
| **8** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения баникирпичной (литер Г3)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **9,1** | **4864** | **44 262** |
| **9** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части сарая (литер Г5) без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **3,2** | **6561** | **20 995** |
| **10** | **6101-0109-0106** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **518** | **19** | **9 842** |
| **11** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **173** | **255** | **44 115** |
| **12** | **412-102-0114** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км** | **т·км** | **2422** | **80** | **193 760** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **14 589** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **14 589** |
| **13** | **6101-0301-0501** | **Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м** | **шт.** | **18** | **763** | **13 734** |
| **14** | **6101-0301-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,00234** | **71155** | **167** |
| **15** | **414-104-0501** | **Деревья (механизированная). Погрузка** | **т** | **0,5** | **255** | **128** |

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **412-102-0114** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км** | **т·км** | **7** | **80** | **560** |

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил