Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Керегетас, д. 6Б. Собственник - Бурамбеков А.Х .

Основание: Ведомость объемов работ №6

Сметная стоимость	**536,209**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**136,983**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,045**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**536 209**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**535 419**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**535 419**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шпального (литер В)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**74,7**	**2253**	**168 299**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройки шпальной (литер В1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16**	**2253**	**36 048**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер В2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,1**	**2253**	**106 116**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холоднойпристройки шпальной (литер в1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,3**	**2253**	**52 495**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шпальной (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,5**	**2253**	**23 657**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г2) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,6**	**6561**	**10 498**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части угольника (литер Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,44**	**6561**	**9 448**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**486**	**19**	**9 234**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**87**	**255**	**22 185**
10	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**1218**	**80**	**97 440**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**790**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**790**
11	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**1**	**763**	**763**
12	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,02**	**255**	**5**
13	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**0,28**	**80**	**22**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил