Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Керегетас, д. 8. Собственник - Барда С.Н .

Основание: Ведомость объемов работ №7

Сметная стоимость	**2350,149**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**559,159**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,174**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 350 149**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 337 851**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**2 337 851**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома из керамзитоблоков (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**251,8**	**5381**	**1 354 936**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,4**	**5381**	**82 867**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушениягаража кирпичного (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**45,9**	**4864**	**223 258**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаражагазоблочного (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,6**	**4864**	**158 566**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**571**	**19**	**10 849**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**369**	**255**	**94 095**
7	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**5166**	**80**	**413 280**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**12 298**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 298**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**15**	**763**	**11 445**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0031**	**71155**	**221**
10	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,46**	**255**	**117**
11	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**6,44**	**80**	**515**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил