Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 296

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район "Сарыарка", ул. Керегетас, д. 11. Собственник - Павловский А.А.

Основание: Ведомость объемов работ №8

Сметная стоимость	**869,327**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**219,392**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,077**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**869 327**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**869 129**
		Подраздел 1.1. Снос объектов недвижимости, ИТОГО	тенге			**869 129**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого шлаколитого (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**137,7**	**2253**	**310 238**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилойпристройкикаркасно-засыпной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,6**	**2253**	**55 424**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,1**	**4864**	**88 038**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г1) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**12,4**	**6561**	**81 356**

Заказ 296 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г2, Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**9,2**	**6561**	**60 361**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**600**	**19**	**11 400**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**186**	**255**	**47 430**
9	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**2604**	**80**	**208 320**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**198**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**198**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,00124**	**71155**	**88**
11	**414-104-0501**	**Деревья (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,08**	**255**	**20**
12	**412-102-0114**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**1,12**	**80**	**90**

Составил Какибаева Г.Б.

Проверил