УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

_____ **Жагыпаров А.М.**
(подпись) *(Ф.И.О.)*
«_06_» _____12_____ **20**_24_ **г.**

ДОПОЛНЕНИЕ № 2
К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
объекта «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Омарова» в г. Алматы»

Дополнить следующие пункты Задания на проектирование:

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	*2*	*3*
43.	Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Применить строительные материалы, изделия, конструкции и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков. Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудования не учтенные сметной нормативной базой и сборниками сметных цен принять согласно прилагаемому Приложению №1 к настоящему Дополнению к Заданию на проектирование «Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям».

Приложение №1: Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям

Приложение 1 к Дополнению № 2 к Заданию на проектирование

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
_____ Жаугаров А.М.
"06" 12 .2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, материалов и изделий, принятых по прайс-листам (коммерческим предложениям) по объекту: Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Омарова»

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Тепломеханическая часть									
1	Горелка на природном газе Q=170-850KBm	TBG 85ME	компл.	2		3 243 725	без НДС	ТОО "QLTY Energy"	1
2	Автоматическая водоподготовительная установка производительностью 0,65 м3/час в сборе	АВПУ-0,65	шт	1		206 248,0	без НДС	ТОО "АТЭК KZ"	2
2.1	Насос сетевой воды G=33,2 м3/час, H=20 м с электродвигателем N=4 кВт, 3~400V	TP 50-430/2	шт	2		1 731 828,0	без НДС	ТОО «ГРУНДФОС КАЗАХСТАН"	11
3	Бак запаса химочищенной воды V=1 м3 полипропиленовый		шт	1		267 857	без НДС	ТОО "QLTY Energy"	1
Водоснабжение и канализация									
4	Огнетушитель порошковый передвижной ОП-100	ОП-100	шт	1		60 268	без НДС	ТОО "QLTY Energy"	1
Наружные сети газоснабжения									
5	Газорегуляторный пункт с Регулятором давления и узлом замера СГ-ЭКВз-Т-65/1,6 на базе счетчика	ГРПШ-13-1Н-У1-ЭК РДГ-50Н RVG G-65	комплект	1		1 785 714	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
Газоснабжение внутреннее									
6	Система автоматического контроля загазованности, в комплекте: Клапан электромагнитный Ду50, Ру1,6 МПа, с ответными фланцами 1шт Сигнализатор природного газа СЗ-1 2шт Сигнализатор оксида углерода СЗ-2 1шт Блок сигнализации и управления БСУ 1шт Соединительный кабель с разъемами 1шт Сеисмическии сенсор Seismic M16 1шт	САКЗ-МК2 DN 50 (СО+СН) КЗГЭМ-У DN 50 СД	комплект	1		606 467	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
Силовое электрооборудование									

7	Шкаф управления 0,4 кВ, 50А; IP23 в металлическом корпусе, 1200hx600 с набором электроаппаратуры:	1ШУ	комплект	1		1 438 959	без НДС	ТОО «АМЕ-Глобал»	6
8	Шкаф управления 0,4 кВ, 50А; IP23 в металлическом корпусе, 1200hx600 с набором электроаппаратуры:	2ШУ	комплект	1		1 413 388	без НДС	ТОО «АМЕ-Глобал»	7
Автоматизация комплексная									
9	Термопреобразователь сопротивления НСХ Pt100. С унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, диапазон изм. -50...200 °С. Длина монтажной части L=80мм. Материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т.	ТПУ0304/-/М1-Н/-/-/АГ10+С/t1070С3/ (-50...+200)/Б/-/-/ТС-1088/1БГ/Pt100 /80/8/В/-/ГП/ТУ	шт	2		159 327	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
10	Гильза защитная L=80мм	ГЗ-015/-/02/М20х1,5М20х1,5/Н10/10-/80мм/6,3МПа/ТУ	шт	2		22 562	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
11	Термопреобразователь сопротивления НСХ Pt100. С унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, диапазон изм. -50...200 °С. Длина монтажной части L=80мм. Материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т.	ТПУ0304/-/М1-Н/-/-/АГ10+С/t1070С3/ (-50...+200)/Б/-/-/ТС-1088/1БГ/Pt100 /80/8/В/-/ГП/ТУ	шт	4		159 327	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
12	Гильза защитная L=80мм	ГЗ-015/-/02/М20х1,5М20х1,5/Н10/10-/80мм/6,3МПа/ТУ	шт	4		22 562	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
13	Датчик избыточного давления многопредельный, перенастраиваемый, выходной сигнал 4...20мА, пределы измерений 0...1,6 Мпа	АИР-20/М2-Н/ДИ/160/-/-/М20/11N/А3И1/t1070/С05/0...1,6МПа/6,0МПа/42/GSP/К1-/IP65/-/КР2/Т2Ф/-/-/-/-/ГП/ТУ	шт	10		543 401	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
14	Клапанный блок	Элемер-БК-Е22/-/5Ф/0Ф/04/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ	шт	10		129 004	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	8
15	Датчик избыточного давления многопредельный, перенастраиваемый Верхний предел измерения 100кПа. Выходной сигнал 4-20мА.	АИР-20Ех/М2-Н/ДИ/145/-/ia IIB Т4/М20/13Р/А3И1/t1070/С05/0...100кПа/2500кПа/42/GSP/К1-/IP65/-/КР2/Т2Ф/-/-/-/-/ГП/ТУ	шт	2		726 780	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
16	Клапанный блок	Элемер-БК-Е10/-/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ	шт	2		106 466	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
17	Программно-технический комплекс ПТК "Premier" на базе контроллерного оборудования Siemens S7-1500 в составе; Шкаф сбора данных Программное обеспечение: Системное ПО, инструментальное ПО, прикладное ПО	ПТК "Premier"	комплект	1		11 435 979	без НДС	ТОО «АзияЭнергоАвтоматика»	5
18	Бобышка прямая L=55мм	М20х1,5	шт	12		848	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
19	Пробка	М20х1,5	шт	4		780	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
20	Отборное устройство	016-200-Ст20-МП	шт	10		8 767	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9

21	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=1x2x1,0	МКЭШ	м	90		522	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
22	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=2x2x1,0	МКЭШ	м	45		854	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
23	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=4x2x1,0	МКЭШ	м	110		1 382	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
24	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=5x2x1,0	МКЭШ	м	70		1 713	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
25	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=7x2x1,0	МКЭШ	м	20		2 300	без НДС	ТОО "Промстрой электромонтаж"	9
Генеральный план									
26	Противопожарный щит открытый с ящиками для песка тип ЩП-В (ППБ РК-2022)	ЩП-В (ППБ РК-2022)	Компл.	1		29 929	без НДС	ТОО "Линия Безопасности 101"	10
Система видеонаблюдения									
27	АРМ на базе ПК : Intel Core i9-10900K 3.5 ГГц/32 GB/Windows 10/1000 GB SSD/Intel UHD Graphics 750 N/ клавиатура/ мышь	HP Z2 G8 Tower	шт	1		1 199 545	без НДС	ТОО "Система безопасности 2.0"	12
28	Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 48 В 1,5 кВ·А	SRT96RMBP	шт	2		299 957	без НДС	ТОО "Система безопасности 2.0"	12

ЖШС "QLTY ENERGY"
Қазақстан Республикасы, 050062
Алматы қаласы, Әуезов ауданы,
Кабдолов көшесі, 16 ұй
Тел. +7 (727) 339 52 22
E-mail: info@qlty.kz

ТОО "QLTY ENERGY"
Республика Казахстан, 050062
г. Алматы, Ауэзовский район,
улица Кабдолова, дом 16
Тел. +7 (727) 339 52 22
E-mail: info@qlty.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№КП 94 от 29.10.2024 г.
Объект: Реконструкция котельных Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Омарова» в г. Алматы

№	Наименование оборудования	Производитель	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
Тепломеханическая часть						
1	Горелка на природном газе Q=170-850KBm	TBG 85ME	компл.	2	3 632 972	7 265 944
2	Бак запаса химочищенной воды V=1 м3 полипропиленовый		шт	1	300 000	300 000
Водоснабжение и канализация						
3	Огнетушитель порошковый передвижной ОП-100	ОП-100	шт	1	67 500	67 500
	Итого стоимость с НДС 12%				**7 633 444 KZT**	

1) Коммерческое предложение посчитано согласно ваших данных.
2) Предоставленные цены действительны при условии заказа всего объема оборудования.
3) Цены указаны с учетом НДС (12%) при курсе тенге к иностранной валюте от 29.10.2024
4) Необходимые технические данные предоставляются по запросу.
5) Указанный срок поставки оборудования действует с момента получения предоплаты.

Исполнитель: Токсеитова М.

«АТЕК KZ»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, 050054,
Алматы, Турксибский район, ул. Физули, 64
БИН 950240001973 Кбе 17, р/с АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX: KZ536017131000029197
тел. +7 (727) 346 1347 моб. +7 (775) 006 16 01
e-mail: sale@awt.kz

КП № 103 от 03.10.2024

Компания АТЕК KZ выражает Вам свою признательность за обращение в нашу компанию, и предлагает свои услуги в части оперативного предоставления технической информации и коммерческих предложений на оборудование, системы водоподготовки и обслуживанию имеющихся систем.

Согласно запросу, мы готовы предложить Вам следующее оборудование:

Система умягчения воды.
Производительность оборудования 0,6 м3/час.

Требования к помещению, где будет установлен фильтр:
- **температурный режим в течение года 10-40 С0;**
- **наличие канализации;**
- **давление воды не менее 3 атм, но не более 6 атм;**
- **наличие электрической сети напряжением 220 V**
- **материал трубопровода – не подвергающийся коррозии.**
- **Расход воды на входе не менее требуемой производительности фильтра.**

Схема расстановка оборудования:
Вид с боку:

п.п.	Наименование	Кол-во		Цена	Сумма, с учетом НДС 12%
1	**Автоматический фильтр умягчитель 844 с клапаном управления Runxin F69C (3/4”)** Значительное уменьшение жесткости воды достигается с помощью специальных автоматических фильтров - умягчителей. Загрузка фильтра представляет собой ионообменную смолу, которая позволяет удалять из воды соли жёсткости.	1	комп	230 998	230 998

	После насыщения солями жёсткости, фильтр с помощью автоматического клапана переводится в режим регенерации. Регенерация производится путем обратной промывки исходной водой и промывки раствором поваренной соли (для обеспечения нормальной работы умягчителя соль поставляется в виде таблеток). Все накопленные загрязнения смываются из фильтра в специальный дренаж. Показатель общей жёсткости на выходе из системы 0,1-0,3 мг.экв/лит. Технические характеристики: - Размеры корпуса фильтра с клапаном, мм. –200 х 1350. - Объем засыпного материала в лит. -25 /10. - Присоединительные размеры — 3/4”.				
	ИТОГО с учётом НДС:				**230 998**

С уважением, менеджер компании
Никитенкова Ольга
8 777 363 25 50

ҚР Алматы к. БСН 950240001973
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
АТЕК KZ
Товарищество с ограниченной ответственностью
РК г. Алматы БИН 950240001973

ТОО «АзияЭнергоАвтоматика»
БИН 150140009432
РНН 600500610307
ИИК KZ39998CTB0000477153
АО "First Heartland Jysan Bank"
БИК TSESKZKA.
г.Алматы, ул. Бокейханова, 53а, 050014
тел/факс: +7(727)2243162, 3862994
Электронная почта office@ae-automation.kz

АО «КазНИПИЭнергопром»
Филянину А.И.

№ /2024 от 27.09.2024 г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Омарова»

Алматы 2024 г.

1. **Стоимость оборудования**

Таблица 1.

№	Наименование	Заказной номер	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах тг, с ндс	Итого
1	Программно-технический комплекс ПТК "Premier" на базе контроллерного оборудования Siemens S7-1500 в составе: Шкаф сбора данных в составе: *-In=16A, тип расцепителя C, двухполюсный – 1шт* *- In=10A, тип расцепителя C, однаполюсный – 2шт* *- In=6A, тип расцепителя C, однаполюсный – 2шт* *- In=3A, тип расцепителя C, однаполюсный – 3шт* *-In=2A, тип расцепителя C, однаполюсный – 7шт* *- SITOP PSU8200 24В/10А блок электропитания – 1шт* *- Фильтрующий вентилятор, серия Top Therm – 1шт* *- Термостат с НО контактом (на охлаждение) – 1шт* *- Сигнальная лампа 22мм до 250В (зеленая) – 1шт* *- Сигнальная лампа 22мм до 24В (зеленая) – 1шт* *- Светильник 1Вт 230В T5/G5, LLPO0-2001-1-13-K01 – 1шт* *- Выключатель концевой, ВКЛ-М8108 – 1шт* Программное обеспечение: Системное ПО, инструментальное ПО, прикладное ПО	ПТК "Premier"	Компл.	1	12 808 297	12 808 297

1. ТОО «АзияЭнергоАвтоматика» является официальным партнёром компании SIEMENS по поставке оборудования и оказывает консультационные, инжиниринговые и сервисные услуги в области промышленной автоматизации на территории Республики Казахстан (см. приложение);
2. Отгрузка Товара Покупателю через транспортную компанию «Jet Logistic» или «ТК Кашалот» до склада транспортной компании, расположенного в городе Покупателя или с доставкой до склада Покупателя, по выбору Поставщика за счет Покупателя в течение срока, указанного в договоре. При наличии Товара на складе – отгрузка в течение 2-3 рабочих дней после оплаты. Доставка Товара до складов вышеупомянутых транспортных компаний по г. Алматы бесплатная. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателя с момента передачи Товара Поставщиком Первому перевозчику – базис поставки FCA Инкотермс склад Франко перевозчика г. Алматы. Иные условия поставки возможны только после дополнительного письменного согласования с Поставщиком.
3. Срок действия предложения 30 календарных дней. Цена за оборудование указана в Тенге по курсу Нац. Банка на 05.07.2024 г. При отклонении курса более чем на 5%, проведется перерасчет.

Исп. Канабеков Е.А. +7(702)3300714

Дата составления 27.09.2024 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «АМЕ-Глобал»
030000, Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан даңғылы, 44/3
Тел.: +7 7132 46 08 78
+7 747 567 06 91
https://ame-global.kz/
Эл.почта: info@ame-global.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «АМЕ-Глобал»
030000, город Актобе,
проспект Абилкайыр хана, 44/3
Тел.: +7 7132 46 08 78
+7 747 567 06 91
https://ame-global.kz/
Эл.почта: info@ame-global.kz

ТКП№071-К-24 от «19» июля 2024г.

ТОО «AQUA КИП Engineering»
г. Алматы, мкр. 12, дом 22/2, 50кв
генеральному директору
г-ну. Медведеву В.В

Уважаемые коллеги!

Настоящим письмом направляем технико-коммерческое предложение на изготовление и поставку оборудовании, подготовленное согласно Техническому Заданию.

№	Наименование оборудования / услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., в тенге	Итого в тенге
1	Шкаф управления 0,4 кВ, 50А; IP23 в металлическом корпусе, 1200hx600 с набором электроаппаратуры: -Трехфазный многоторифный счетчик активной энергии прямого включения, 50 А, 3х220/380 В. С GSM модемом. "Меркурий" 230 ART-03 PQCSIGDN - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С60 А - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С50 А - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С10 А- 2шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С2 А - 2шт -Независимый расцепитель 220В;АС к выключателю П1-QF - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С25 А - 3шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С6 А - 2шт -Выключатель автоматический однополюсный 230В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С-6А - 2шт -Пускатель ручной 400В; 50Гц; 0,63А; Iтр=0,4...0,63А типа ПКР32-0,63 - 2шт -Контактор малогабаритный 400В; 50Гц; 9А; Катушка 220В;50Гц; типа КМИ10910; 1з. б/к - 2шт -Контактная приставка типа ПКИ20, 2з б/к., для контактора - 2шт -Реле электротепловое токовое типа РТИ-1310; Iср=7...10А; 1з + 1р б/к - 1шт -Реле электротепловое токовое типа РТИ-1307; Iср=1...1,6А; 1з + 1р б/к - 1шт -Переключатель, три фикс. положения I-0-II; три полюса; I полож. 1з.к.; II полож. 2з.к.; - 2шт -Арматура светосигнальная с красным светофильтром, 220В - 3шт -Арматура светосигнальная с белым светофильтром, 220В - 3шт Зажим наборный для жилы сечением до 2,5мм.кв на 10шт. зажимов - 2шт	комплект	1	1 611 634	1 611 634

2	Шкаф управления 0,4 кВ, 50А; IP23 в металлическом корпусе, 1200hx600 с набором электроаппаратуры: -Трехфазный многоторифный счетчик активной энергии прямого включения, 50 А, 3х220/380 В. С GSM модемом. "Меркурий" 230 ART-03 PQCSIGDN - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С60 А - 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С50 А- 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С10 А - 2шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С2 А 1шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С25 А- 2шт -Выключатель автоматический трехполюсный 400В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С20 А- 1шт -Выключатель дифференциальный автоматический двухполюсный типа DPN N Vigi 20A 250В; 1Ф; Расцепитель типа С-20А; Iотк. утечки=30мА- 1шт -Выключатель автоматический однополюсный 230В; 50Гц; типа С60Н с расцепителем типа С-6А- 4шт -Контактор малогабаритный 400В; 50Гц; 9А; Катушка 220В;50Гц; типа КМИ10910; 1з. б/к - 2шт -Контактная приставка типа ПКИ20, 2з б/к., для контактора - 2шт -Реле электротепловое токовое типа РТИ-1310; Iср=7...10А; 1з + 1р б/к - 1шт -Реле электротепловое токовое типа РТИ-1306; Iср=1...1,6А; 1з + 1р б/к - 1шт -Переключатель, три фикс. положения I-0-II; три полюса; I полож. 1з.к.; II полож. 2з.к.; - 2шт -Арматура светосигнальная с красным светофильтром, 220В - 2шт -Арматура светосигнальная с белым светофильтром, 220В - 3шт -Зажим наборный для жилы сечением до 2,5мм.кв на 10шт. зажимов - 2шт	комплект	1	1 582 994	1 582 994
	Итого общая стоимость с НДС 12%, тенге			**3 194 628 тг**	

С поставкой оборудования будут предоставлены следующие документы:

• Паспорт изделия.

• Сертификат Соответствия Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Условия оплаты:

• 1-й платеж – 50% предоплата после подписания Договора в течение 10 календарных дней. • 2-й платеж – 50% по уведомлению о готовности к отгрузке.

Срок поставки:

• 140-150 календарные дни с даты подписания Договора, согласования технической спецификации и конструкторской документации.

Условия поставки:

• DDP - Инкотермс 2022, склад Грузополучателя, г. Алматы. Погрузочно-разгрузочные работы на площадке Заказчика не входят в данное ТКП.

Гарантийный срок:

• 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления оборудования.

С уважением,
Директор ТОО «АМЕ-Глобал» _____ **/Колегов И. В./**

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы Республика Казахстан, город Актобе
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
АМЕ-Глобал
товарищество с ограниченной ответственностью
БСНІБИН 220440003925

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Алматы қ, 12 шағын ауд. үй 22/2
Тел. +7 (727) 224 14 12
E-mail: info@promstroy.kz

ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Товарищество с ограниченной ответственностью
" ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ "
г.Алматы, 12 мкр. дом 22/2
Тел. +7 (727) 224 14 12
E-mail: info@promstroy.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КП№00107 от 27.10.2024

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку оборудования по объекту: «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Омаров» в г.Алматы.

№	Наименование оборудования	Производитель	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
Наружные сети газоснабжения						
1	Газорегуляторный пункт с Регулятором давления и узлом замера СГ-ЭКВз-Т-65/1,6 на базе счетчика	ГРПШ-13-1Н-У1-ЭК РДГ-50Н RVG G-65	комплект	1	2 000 000	2 000 000
Газоснабжение внутреннее						
2	Система автоматического контроля загазованности, в комплекте: Клапан электромагнитный Ду50, Ру1,6 МПа, с ответными фланцами 1шт Сигнализатор природного газа СЗ-1 2шт Сигнализатор оксида углерода СЗ-2 1шт Блок сигнализации и управления БСУ 1шт Соединительный кабель с разъемами 1шт Сеисмическии сенсор Seismic M16 1шт	САКЗ-МК2 DN 50 (СО+СН) КЗГЭМ-У DN 50 СД	комплект	1	679 244	679 244
Автоматизация комплексная						
3	Термопреобразователь сопротивления НСХ Pt100. С унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, диапазон изм. -50...200 °С. Длина монтажной части L=80мм. Материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т.	ТПУ0304/-/М1-Н/-/-/АГ10+С/t1070С3/ (-50...+200)/Б/-/-/ТС-1088/1БГ/Pt100 /80/8/В/-/ГП/ТУ	шт	2	178 446	356 893
4	Гильза защитная L=80мм	ГЗ-015/-/02/М20х1,5М20х1,5/Н10/10-/80мм/6,3МПа/ТУ	шт	2	25 269	50 539
5	Термопреобразователь сопротивления НСХ Pt100. С унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, диапазон изм. -50...200 °С. Длина монтажной части L=80мм. Материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т.	ТПУ0304/-/М1-Н/-/-/АГ10+С/t1070С3/ (-50...+200)/Б/-/-/ТС-1088/1БГ/Pt100 /80/8/В/-/ГП/ТУ	шт	4	178 446	713 786
6	Гильза защитная L=80мм	ГЗ-015/-/02/М20х1,5М20х1,5/Н10/10-/80мм/6,3МПа/ТУ	шт	4	25 269	101 077
7	Датчик избыточного давления многопредельный, перенастраиваемый, выходной сигнал 4...20мА, пределы измерений 0...1,6 Мпа	АИР-20/М2-Н/ДИ/160/-/-/М20/11N/А3И1/t1070/С05/0...1,6МПа/6,0МПа/42/GSP/К1-/IP65/-/КР2/Т2Ф/-/-/-/-/ГП/ТУ	шт	10	608 609	6 086 094
8	Клапанный блок	Элемер-БК-Е22/-/5Ф/0Ф/04/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ	шт	10	144 484	1 444 842

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Алматы қ, 12 шағын ауд. үй 22/2
Тел. +7 (727) 224 14 12
E-mail: info@promstroy.kz

ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Товарищество с ограниченной ответственностью " ПРОМСТРОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ "
г.Алматы, 12 мкр. дом 22/2
Тел. +7 (727) 224 14 12
E-mail: info@promstroy.kz

9	Датчик избыточного давления многопредельный, перенастраиваемый Верхний предел измерения 100кПа. Выходной сигнал 4-20мА.	АИР-20Ex/M2-Н/ДИ/145/-/ia IIB Т4/М20/13Р/А3И1/t1070/С05/0...100кПа/2500кПа/42/GSP/K1-/IP65/-/КР2/Т2Ф/-/-/-/-/ГП/ТУ	шт	2	813 994	1 627 987
10	Клапанный блок	Элемер-БК-Е10/-/5Ф/0Ф/02/03/-/t4070 У3/-/-/ТУ	шт	2	119 242	238 484
11	Программно-технический комплекс ПТК "Premier" на базе контроллерного оборудования Siemens S7-1500 в составе; Шкаф сбора данных Программное обеспечение: Системное ПО, инструментальное ПО, прикладное ПО	ПТК "Premier"	комплект	1	12 808 297	12 808 297
12	Бобышка прямая L=55мм	М20х1,5	шт	12	950	11 400
13	Пробка	М20х1,5	шт	4	874	3 494
14	Отборное устройство	016-200-Ст20-МП	шт	10	9 819	98 188
15	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=1х2х1,0	МКЭШ	м	90	584	52 569
16	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=2х2х1,0	МКЭШ	м	45	957	43 065
17	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=4х2х1,0	МКЭШ	м	110	1 548	170 247
18	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=5х2х1,0	МКЭШ	м	70	1 918	134 288
19	Кабель монтажный с медными жилами, с экраном изоляцией и оболочкой из ПВХ шланга, не поддерживающий горение сеч. S=7х2х1,0	МКЭШ	м	20	2 576	51 524
	Итого стоимость с НДС 12%				**26 672 018 тг**	

1) Коммерческое предложение посчитано согласно ваших данных.
2) Предоставленные цены действительны при условии заказа всего объема оборудования.
3) Цены указаны с учетом НДС (12%) при курсе тенге к иностранной валюте от 21.10.2024
4) Необходимые технические данные предоставляются по запросу.

Директор

ТОО "Пром Строй Электромонтаж" **Жумажанов Б. Р.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 091140003640
ПромСтройЭлектромонтаж
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

от: Сайфулина Наталья Олеговна
ТОО "Линия Безопасности 101"
050014, Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного зд. 88 (заезд Ратушного 80/1)

Коммерческое предложение

Подготовлено: Сайфулина Наталья Олеговна, № 1196 от 16.10.2024

Компания ТОО "Линия Безопасности 101" торгово-производственная компания, крупнейший поставщик противопожарного оборудования. Наша компания является производителем противопожарной продукции и металлических изделий, а так же сотрудничает с многими производителями противопожарного оборудования напрямую, и является их официальным представителем или дилером. Подробнее про ассортимент компании вы можете ознакомится на сайте: LB101.KZ 101KZ.KZ

№	Наименование	Кол-во	Ед. Изм.	Вес	Цена	Сумма
Противопожарный щит открытый с ящиками для песка тип ЩП-В (ППБ РК-2022) в комплекте:						
1	Щит пожарный ЩП-Открытый	1	шт	1,1	10 020	10 020
2	Лопата совковая + черенок (РФ)	1	шт	2	2 500	2 500
3	Лопата штыковая + черенок (РФ)	1	шт	2	2 500	2 500
4	Полотно противопожарное (кошма противопожарная) ПП-600, ГОСТ 19907-2001 (1,5х2,0м РФ)	1	шт	0,75	2 100	2 100
5	Лом пожарный для щита универсальный, ЛПЛ (Легкий, ЛИНИЯ 101)	1	шт	1,24	2 100	2 100
6	Ведро конусное (для песка) (7 л. ЯПИ)	2	шт	0,3	2 100	4 200
7	Ящик для песка ЯПР-0,5 м3 (1115х600х750мм, сборно-разборный, ЛИНИЯ 101)	1	шт	40,7	2 100	2 100
8	Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ГОСТ 51057-2001 (ЗПУ Латунь ЯПИ)	2	шт	6,8	4 000	8 000
	Всего наименований 8, на сумму				**33 520 KZT**	

Также предлагаем Вам ознакомиться с остальными условиями нашего предложения:
Склад: Основной-г.Алматы,ул.Ратушного д.88

Способ доставки: Самовывоз

С уважением,

Сайфулина Наталья Олеговна
050014, Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного зд. 88 (заезд Ратушного 80/1)
Тел.: +77776415555 +77015872875 +77079115558 / +77015872875
e-mail: 101kz_1@mail.ru

М.П.

Коммерческое предложение 1007959090

Номер клиента: 9682004130
ID:

ТОО «ГРУНДФОС КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7
Тел.: + 7 727 313 26 85
БИН 071040001082
АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы
ИИК: KZ 5383201T0200155009
БИК CITIKZKA (SWIFT)

Дастан Керимбаев
ТОО AQUA КИП Engineering
12 микр., д22/2, офис 48 ЖК "Park House"
050000 ALMATY
KAZAKHSTAN
Тел: 7759933900

Дата: 06.12.2024
Срок действия: 7.01.2025
Условия оплаты:
Условия поставки: EXW Алматы

«Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Омарова» в г. Алматы»

Уважаемые господа,

Благодарим Вас за обращение в компанию ГРУНДФОС.

Ниже Вы сможете найти спецификацию оборудования, подобранного в соответствии с Вашим запросом на основании предоставленных исходных данных.

Коммерческое предложение не является офертой.

Цены закупочные для Вашей компании указаны в KZT без учета НДС.

Условия гарантийного обслуживания подробно описаны в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на официальном сайте компании www.grundfos.kz.

Олег Костромин

Исполнитель: Олег Костромин
Email: Support-kz@sales.grundfos.com
Тел.: + 7 727 313 26 85

Региональный представитель: Олег Костромин
E-mail: okostromin@grundfos.com
Моб.тел.:

Технический каталог: Grundfos Product Center
Ваш личный кабинет: MyGrundfos

Коммерческое предложение 1007959090

Номер клиента: 9682004130
ID:

Пройдите по ссылке для получения более подробной информации из GPC

Поз.	Описание			Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС
10	**TP 50-430/2 A-F-A-BAQE-LW1** Номер продукта: 96087180		Группа продукта: **CA** ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС	2	1 731 828,00	3 463 656,00
	Q: 33,2 m3/h	H: 20 m	** EU ECCN: None US ECCN: N/A* Страна происхождения: RU			
					Итого (KZT) :	**3 463 656,00**

Срок действия предложения: 7.01.2025

ПРИМЕЧАНИЕ:
** "ECCN" - Классификационный номер экспортного контроля. "EU ECCN: None" или "EU ECCN: N/A" - продукция не относится к товарам двойного назначения и не имеет ограничений при реэкспорте согласно нормам ЕС.*
"US ECCN: N/A" или "US ECCN: N/A-EAR99 if US nameplate" - продукция не относится к товарам двойного назначения и не требует разрешения при реэкспорте согласно законам США.
Иные значения "EU ECCN" и/или "US ECCN" указывают на товар, в том числе двойного назначения, в отношении которого могут быть применены ограничения при реэкспорте. Если такой товар предназначен для реэкспорта, пожалуйста, свяжитесь с Грундфос для получения дальнейшей информации.

Ни один продукт Grundfos не может быть прямо или косвенно экспортирован в Россию, Беларусь, Крым или любую из аннексированных территорий Украины.
На производство и доставку предлагаемых / заказанных продуктов может повлиять ограниченная доступность сырья и компонентов. В связи с этим, любое заявление о сроках доставки продуктов является только указанием срока, обозначенным на основе текущей информации, и Grundfos сохраняет за собой право, без предварительного уведомления, перенести или отложить время доставки.
Grundfos оставляет за собой право повышать цену на уже заказанную продукцию, уведомив Клиента об этом в любое время до поставки, чтобы компенсировать любое подорожание стоимости продукции, с которым может столкнуться Grundfos, вызванное любым фактором, находящимся вне разумного контроля Grundfos, включая колебания валютных курсов, а также увеличение стоимости материалов, электроэнергии и других производственных и/или транспортных расходов.

ТОО «Системы безопасности2.0»
Республика КАЗАХСТАН,
Акмолинская обл.,с.Зеренда, ул.Восточная 3/1
БИН 191040020816
АО «Народный Банк Казахстан»
БИК банка HSBKKZKX
ИИК KZ046010311000167481
тел./факс 87058093244

06 декабря 2024г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Староэлеваторская» в г. Алматы»

На 2 листах

АЛМАТЫ 2024

1. **Введение**

Данное коммерческое предложение разработано на основании обращения в ТОО «Системы безопасности 2.0»

2. Стоимость реализации

Стоимость Работ указана в Таблице 1

Талица 1 – Стоимость предложения

№	Заказной номер / Описание	Кол-во	Итого, тенге с НДС
1	АРМ на базе ПК : Intel Core i9-10900K 3.5 ГГц/32 GB/Windows 10/1000 GB SSD/Intel UHD Graphics 750 N/ клавиатура/ мышь (HP Z2 G8 Tower)	1	1 343 490
2	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000 BA 230	1	335 952
	Итого с НДС		1 679 442

Стоимость предложения составляет 1 679 442 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок два тенге).

- Предоплата 100%
- Адрес поставки: г. Алматы
- Срок поставки: 80 рабочих дней с момента предоплаты

Директор

ТОО «Системы безопасности 2.0» Ксюсев Р.А

Казакстан Республикасы Акмола облысы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Системы безопасности 2.0» БСН/БИН 191040020816 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - НОСТЬЮ Акмолинская область Республика Казахстан