1	2	3	4	5	6	7
146	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
		Электроустановочные изделия				
147	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	85	1 255	106675
148	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1 074	6444
149	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	490	29890
150	261-107-0064 РСНБ РК 2022	Рамка	шт.	15	17	255
151	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 149	4596
152	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648
153	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2148
154	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
155	247-206-0601 СборСЦ 10.2023	Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600
		Кабеленесущие изделия				
156	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	41	78	3198
		Заземление и молниезащита				
157	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6.3	6 103	38449
158	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 449	21735
159	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6.3	3 784	23839
160	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
161	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 796	2796
162	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
163	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 304	26080
164	252-301-1566 РСНБ РК 2022	Держитель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 723	68920
165	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
166	252-301-1441 РСНБ РК 2022	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
167	252-301-1479 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
168	252-301-1484 РСНБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
169	252-301-1481 РСНБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841

1	2	3	4	5	6	7
214	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**1 255**	**6275**
215	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**5**	**457**	**2285**
216	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**10**	**62**	**620**
		Кабели,материалы				
217	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одноцарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**125**	**310**	**38750**
218	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,125**	**179 638**	**22455**
	Раздел 6.	**Благоустройство. Смета 07-01**				**2247236**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			569017
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165092*
		машины и механизмы	тенге			39485
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11434*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1502499
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	129		
		Покрытия				
		Тактильная плитка				
219	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**0,72**	**4 173**	**3005**
220	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**$м^2$**	**0,7344**	**8 906**	**6541**
		Озеленение				
		Деревья				
221	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**6**	**1 601**	**9606**
222	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7x0,7 м**	**шт**	**6**	**5 609**	**33654**
223	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**3 419**	**20514**
		Газон				
224	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**$м^2$**	**1 129,08**	**177**	**199847**
225	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,112908**	**17 143**	**1936**
226	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	**кг**	**45,1632**	**3 241**	**146374**
		Кустарники				
227	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**35**	**640**	**22400**
228	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**35**	**2 514**	**87990**
229	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**70**	**990**	**69300**
		Малые архитектурные формы				

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" **Форма 2в**
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Саулет-16"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Qazstroy Invest Engineering"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Приречное, Целиноградского района, Акмолинской области (привязка)(без наружных инженерных

А К Т № 5 от 11.12.2024г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18387559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5272802
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2498066*
		машины и механизмы	тенге			148298
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42691*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9318784
		оборудование	тенге			3647674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 023		
	Раздел 1.	**Общестроительные работы по чертежам - АР. Смета 02-01-02**				**1514596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1203523
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*604765*
		машины и механизмы	тенге			7832
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2555*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			303241
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
		Отделка помещений				
		Потолок (лист 17)				
1	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м²**	**219,32**	**1 415**	**310338**
2	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,1513308**	**250 310**	**37880**
3	**6112-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**14,23**	**836**	**11896**
4	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0081111**	**250 310**	**2030**
		Стены (лист 17)				
5	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м²**	**317,98**	**1 263**	**401609**
6	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,2003274**	**250 310**	**50144**
7	**6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м²**	**79,13**	**750**	**59348**

1	2	3	4	5	6	7
120	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987
121	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	3 982	27874
122	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	3	4 041	12123
123	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 620	6620
124	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
125	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 620	13240
126	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
127	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 620	6620
128	247-204-8772 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В	шт.	1	297 019	297019
129	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 620	6620
130	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767
		Световое оборудование				
131	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 395	241045
132	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
133	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182
134	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
135	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
136	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556
137	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 241	35651
138	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19393
139	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 620	39720
140	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8457
141	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14817
142	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 961	111727
143	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818
144	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363
145	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 006	8006

1	2	3	4	5	6	7
65	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
66	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
67	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 932	2932
68	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22702
		Оборудование				
69	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 983	8983
70	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065
		Трубы				
71	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 525	10575
72	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756	2263
		Фасонные части				
73	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 455	2455
74	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	108 383	108383
75	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 983	8983
76	КП *поз.69*	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV03F003T, Xylem Lowara Q=0,73 m3/h, H=13 m, Pn=16/25 bar, T=-30 C +120 C, ~3 x 400, P=0,37kW	шт.	2	333 376,01	666752
77	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	102 703	102703
78	КП *поз.70*	Шкаф управления для одного насоса в комплекте с датчиком давления и поплавковым выключателем, прямой пуск, тип ШУ QSDK10/1x0,37, производство ТОО "Vector 7"	шт.	1	565 299,09	565299
79	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 822	9822
80	КП *поз.71*	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 $м^3$/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	шт	1	135 297,54	135298
81	6116-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1,5 $м^3$	шт.	1	62 466	62466
82	КП *поз.72*	Пластиковая емкость 1,5 $м^3$	шт	1	305 757,14	305757

1	2	3	4	5	6	7
8	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0411476	250 310	10300
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
9	6112-0302-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленная под окраску**	$м^2$	53,58	1 263	67672
10	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0337554	250 310	8449
		Отделка фасада				
		Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л 19 узлы №1,2)				
11	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	571,27	718	410172
12	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	222,7953	607	135237
		Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л 19 узел №3)				
13	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	9,972	718	7160
14	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	3,88908	607	2361
	Раздел 2.	**Водопровод и канализация. Смета 02-01-03**				**5746001**
		из нее				
		затраты на труд рабочих	тенге			1809848
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*881218*
		машины и механизмы	тенге			35771
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9973*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			754398
		оборудование	тенге			3145984
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	323		
		Водопровод				
		Сантехническое оборудование				
15	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	шт.	1	4 239	4239
16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	14	5 424	75936
17	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	2	3 735	7470
18	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9 943	9943
19	6114-0103-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	1,8	2 075	3735
		Оборудование				
20	6115-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	комплект	1	47 092	47092
21	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	комплект	1	222 277	222277
22	6115-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	комплект	3	19 176	57528

1	2	3	4	5	6	7
43	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742
44	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 942	29826
45	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	52 145	156435
46	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	2 774	8322
47	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 895	6895
48	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20 248	20248
49	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139
50	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 993	17979
51	521-301-3003001 *СборСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	2	343 750	687500
52	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	1	7 333	7333
53	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659
		Трубы				
54	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 525	186825
55	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	52,894	1 390	73523
56	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 651	127785
57	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	34,93	551	19246
		Фасонные части				
58	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298
59	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
60	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820
61	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100
62	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
63	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100
64	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1056

1	2	3	4	5	6	7
23	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61 193	183579
		Арматура				
24	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
25	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	1 313	13130
		Трубопроводы В1				
26	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 099	20990
27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
28	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 099	4198
29	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
30	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 807	149754
31	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686
32	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 303	189090
33	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440
34	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	384	24576
		Арматура Т3				
35	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513	49617
		Трубопроводы Т3				
36	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 807	306315
37	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	45	319	14355
38	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 303	189090
39	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6653
40	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	384	28800
		Канализация				
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
41	6115-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12 378	173292
42	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	14	9 998	139972

1	2	3	4	5	6	7
83	КП вел.73	Запорная арматура для трубной объвязки	комплект	1	319 456,86	319457
		Раздел 3. Отопление, вентиляция. Смета 02-01-04				**908157**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			197899
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*96676*
		машины и механизмы	тенге			5916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1819*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			704342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
		Отопление				
84	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3 104	82970
85	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	69,498	1 056	73390
86	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	133	3 264	434112
87	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	16	823	13168
88	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5120
89	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	16	2 041	32656
90	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 883	15064
91	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 350	9400
92	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
93	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
94	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
95	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
96	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
97	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
98	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
99	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1 847	20317
100	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12892
101	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 848	9240

1	2	3	4	5	6	7
230	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	46 901	140703
231	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	148 113	444339
232	8601-0307-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой 86-010307-0404	шт.	2	68 196	136392
233	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174 597	174597
234	8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	584 993	584993
235	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	165 045	165045
		Итого				18 387 559
		В том числе				
		СМР				14 739 885
		Оборудование				3 647 674
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				1 385 549
		Всего:				19 773 108
		В том числе СМР:				16 125 434
		Сметная прибыль 5%				806 272
		Непредвиденные работы и затраты-2%				395 462
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				20 974 842
		Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				22 547 955
		С понижающим коэфф- 0,98				22 096 996
		НДС 12%				2 651 640
		Всего				24 748 636

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Н.Байгожин

Куратор объекта Куанбаев А.Р.

Технадзор:
ТОО "Саулет-16"
Директор
Эксперт Әлібек О.Н.
Авторский надзор
ТОО "Kazstroy Invest Engineering"
Директор
Эксперт Грог С.В.

Подрядчик:
ТОО "Айт-Мус Курылыс"
Директор Куаныш Ж.К.

1	2	3	4	5	6	7
190	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480
		Кабели,материалы				
191	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	322	33810
192	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179 638	19428
193	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 176	123480
194	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
195	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427
		Структурированная кабельная система				
196	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28 274	28274
197	КП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
198	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767
199	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	29 571	29571
200	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
201	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключатели одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 212	4848
202	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016
203	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300
204	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	620
		Кабели,материалы				
205	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одиночного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	310	40300
206	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,13	179 638	23353
		Телефонизация				
207	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16 321	16321
208	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549
209	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроли	шт.	1	29 571	29571
210	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
211	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
212	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4 192	20960
213	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7 221	36105

1	2	3	4	5	6	7
170	6124-0203-0307 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проволоки заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 456	218400
171	252-301-1512 *РСНБ РК 2023*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	858	193050
172	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 417	22251
	Раздел 5.	**Система связи. Смета 02-01-06**				**1785842**
		из нее				
		затраты на труд рабочих	тенге			537167
		в том числе оплата труда рабочих	*человек*			*285184*
		машины и механизмы	тенге			14803
		в том числе оплата труда машинистов	*человек*			*3300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			868416
		оборудование	тенге			365456
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
		Система вызова посетителей				
173	6125-0411-0215 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования трансоранта светового (табло)	шт.	4	10 995	43980
174	КП *поз.84*	Светозвуковое табло MP-740H2	шт	4	45 178,57	180714
175	КП *поз.83*	Радиоконсоль MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93610
176	6125-1001-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 918	5918
177	248-306-0312 *РСНБ РК 2023*	Блок питания Квант-50 (аналог)	шт.	1	14 770	14770
178	КП *поз.87*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 892,88	12893
179	6125-0105-0507 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами проводов одиночного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	310	37200
180	243-802-0101 *РСНБ РК 2023*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,12	72 362	8683
		Видеонаблюдение				
181	6125-1101-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модуля, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4748
182	248-403-0101 *РСНБ РК 2023*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
183	248-404-0301 *РСНБ РК 2023*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
184	6125-0801-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	17 111	68444
185	248-402-0225 *РСНБ РК 2023*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
186	248-402-0102 *РСНБ РК 2023*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп StarlIght с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
187	248-404-0202 *РСНБ РК 2023*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
188	6125-0601-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	29 571	29571
189	521-101-0401026 *СорСН 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Наименование и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Приречное, Целиноградского района, Акмолинской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Договор №2024-19 от 21.02.2024г

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Январь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Приречное, Целиноградского района, Акмолинской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	162 209 426	22 096 996	99 523 393	18 387 559	3 647 674				2 651 640	24 748 636
Всего к оплате	162 209 426	22 096 996	99 523 393	18 387 559	3 647 674	0	0	0	2 651 640	24 748 636

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Н.Байтенов

Технолог:
ТОО "Саулет-16"

Эксперт Олпибек О.Н.

Подрядчик:
ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Директор Суацыш Ж.К.

1	2	3	4	5	6	7
102	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9760
103	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	384	6144
104	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	2 009	32144
105	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	519	6280
106	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577	3174
107	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,8	708	15434
108	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	272	272
109	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	562	562
	Раздел 4.	Электрооборудование. Смета 02-01-05				6185727
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			955348
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*465131*
		машины и механизмы	тенге			44491
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13610*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5185888
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
		Щитовое оборудование				
110	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 216	12216
111	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815	140815
112	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 620	6620
113	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10 485	10485
114	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 841	5841
115	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP II RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности I	шт.	1	39 128	39128
116	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6 620	152260
117	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
118	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
119	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360