№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	41.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0146	25134				365,7			Казахстан 100%
	41.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,001	86314				90,42			Казахстан 100%
42	42	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**		97	556,8	0,09	54010	9	53939	67	58403	
				м2 покрытия		0,64	0	62	0		4326		
	42.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,6948	11479				53891,61			Казахстан 100%
	42.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0005	86314				46,89			Казахстан 100%
43	43	Е11-270801-0111	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**		135	421,08	179,41	56846	24220	26711	15162	77768	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	5914	8124		5761		
	43.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,945	206				194,67			Казахстан 100%
			Съезды и переезды										
44	44	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корытона глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		70	68,92	68,92	4824	4824	0	1296	6610	
				м3 грунта		0	25,72	0	1800		490		
45	45	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корытона глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		70	57,89	57,89	4052	4052	0	1089	5552	
				м3 грунта		0	21,6	0	1512		411		
46	46	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		69	86,69	86,69	5982	5981	0	1974	8592	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	2741		636		
47	47	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		69	96,28	75,21	6643	5189	566	1730	9043	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	888	1515		670		
	47.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,9	82				565,8			Казахстан 100%
48	48	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**		346	111,19	22,57	38472	7809	0	23761	67212	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	30663	2339		4979		
49	49	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		25	185,02	174,84	4626	4371	2	1256	6352	
				м3 грунта		10,09	59,67	252	1492		470		
	49.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0008	3120				2,34			Казахстан 100%
50	50	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыш е 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		212,5	45		9562				10327	
				т-км							765		
51	51	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		25	24,47	20,16	612	504	3	245	926	
				м3 грунта		4,19	9,43	105	236		69		
	51.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001	3120				3,12			Казахстан 100%
52	52	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		24	86,69	86,69	2081	2081	0	687	2989	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	954		221		
53	53	Е11-010201-0107 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		24	40,2	40,2	965	965	0	255	1317	
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	354		98		
54	54	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		24	96,28	75,21	2311	1805	197	602	3146	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	309	527		233		
	54.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,4	82				196,8			Казахстан 100%
55	55	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочинмеханизированным способом. Группа грунтов 2**		80	57,73	23,58	4618	1886	0	2337	7512	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	2732	514		556		
56	56	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		40,8	3361,62	1159,26	137154	47298	82019	22742	172688	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	7838	13220		12792		
	56.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,408	1584				81430,27			Казахстан 100%
	56.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,856	206				588,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	84.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,052	86314				4488,5			Казахстан 100%
85	85	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**		4815	556,8	0,09	2680992	433	2677477	3328	2899066	
				м2 покрытия		0,64	0	3082	0		214746		
	85.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	233,046	11479				2675135,03			Казахстан 100%
	85.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,027	86314				2327,37			Казахстан 100%
86	86	Е11-270801-0111	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**		1515	421,08	179,41	637936	271806	299758	170148	872731	
				м 2 покрытия обочин		43,81	60,18	66372	91173		64647		
	86.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,605	206				2184,63			Казахстан 100%
			Примыкания на ПКО+00										
87	87	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		4	68,92	68,92	276	276	0	74	378	
				мз грунта		0	25,72	0	103		28		
88	88	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корытона глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		4	57,89	57,89	232	231	0	62	318	
				м3 грунта		0	21,6	0	86		24		
89	89	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		5	86,69	86,69	433	434	0	143	622	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	199		46		
90	90	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		5	96,28	75,21	481	376	41	125	655	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	64	110		49		
	90.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,5	82				41			Казахстан 100%
91	91	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**		24	111,19	22,57	2669	541	0	1648	4662	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	2127	162		345		
92	92	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1,5	185,02	174,84	278	263	0	75	381	
				м3 грунта		10,09	59,67	15	90		28		
	92.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	3120				0,14			Казахстан 100%
93	93	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		12,75	45		574				620	
				т-км							46		
94	94	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		1,5	24,47	20,16	37	30	0	15	56	
				м3 грунта		4,19	9,43	6	14		4		
	94.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	3120				0,19			Казахстан 100%
95	95	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по од ному следу при толщине слоя 25 см**		1	86,69	86,69	87	87	0	29	125	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	40		9		
96	96	Е11-010201-0107 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 2 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		1	40,2	40,2	40	40	0	11	55	
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	15		4		
97	97	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		1	96,28	75,21	96	75	8	25	131	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	13	22		10		
	97.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	82				8,2			Казахстан 100%
98	98	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**		33	57,73	23,58	1905	778	0	964	3099	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1127	212		230		
99	99	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		7,5	3361,62	1159,26	25212	8694	15077	4181	31744	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	1441	2430		2351		
	99.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,45	1584				14968,8			Казахстан 100%
	99.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,525	206				108,15			Казахстан 100%
100	100	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		50	931,97	225,2	46598	11260	33058	6786	57655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Устройство корытона глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		15	68,92	68,92	1034	1034	0	278	1417	
				мз грунта		0	25,72	0	386		105		
27	27	**Е11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Устройство корытона глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		15	57,89	57,89	868	868	0	233	1189	
				м3 грунта		0	21,6	0	324		88		
28	28	**Е11-010201-0101**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		26	86,69	86,69	2254	2254	0	744	3238	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	1033		240		
29	29	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		26	96,28	75,21	2503	1955	213	652	3407	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	335	571		252		
	29.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,6	82				213,2			Казахстан 100%
30	30	**Е11-010203-0109**	**Планировка дна корыта механизировэнным способом. Группа грунтов 2**		128	111,19	22,57	14232	2889	0	8790	24864	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	11343	865		1842		
31	31	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		43	185,02	174,84	7956	7518	4	2160	10925	
				м3 грунта		10,09	59,67	434	2566		809		
	31.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	3120				4,02			Казахстан 100%
32	32	**С341-020102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		365,5	45		16448				17764	
				т-км							1316		
33	33	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		43	24,47	20,16	1052	866	5	422	1592	
				м3 грунта		4,19	9,43	180	405		118		
	33.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0017	3120				5,37			Казахстан 100%
34	34	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		41	86,69	86,69	3554	3554	0	1173	5105	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	1629		378		
35	35	**Е11-010201-0107 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		41	40,2	40,2	1648	1648	0	435	2250	
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	604		167		
36	36	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		41	96,28	75,21	3947	3083	336	1028	5373	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	528	900		398		
	36.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,1	82				336,2			Казахстан 100%
37	37	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**		135	57,73	23,58	7794	3183	0	3944	12677	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	4610	868		939		
38	38	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийно й смеси,дресвы. Устройство**		15,75	3361,62	1159,26	52946	18258	31662	8779	66663	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	3026	5103		4938		
	38.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,845	1584				31434,48			Казахстан 100%
	38.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1025	206				227,12			Казахстан 100%
39	39	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		101	931,97	225,2	94129	22745	66777	13708	116464	
				м2 основания		45,61	80,06	4607	8086		8627		
	39.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,089	3012				57496,07			Казахстан 100%
	39.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,03	206				624,18			Казахстан 100%
40	40	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0776	170076,91	2115,84	13198	164	13034	105	14367	
				т		0	1248,16	0	97		1064		
	40.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0799	163069				13033,78			
41	41	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		97	1311,98	136,59	127262	13249	108146	10683	148981	
				м2 покрытия		60,48	41,5	5867	4025		11036		
	41.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,3702	11479				107560,53			Казахстан 100%
	41.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				129,99			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	**Е11-010201-0107 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		12	40,2	40,2	482	483	0	127	658	
			м3 уплотненного грунта			0	14,74	0	177		49		
115	115	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		12	96,28	75,21	1155	903	98	301	1573	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	154	264		117		
	115.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,2	82				98,4			Казахстан 100%
116	116	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**		40	57,73	23,58	2309	943	0	1169	3756	
			м2 спланированной площади			34,15	6,43	1366	257		278		
117	117	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**		20,4	3361,62	1159,26	68577	23649	41009	11371	86344	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	3919	6610		6396		
	117.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,704	1584				40715,14			Казахстан 100%
	117.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,428	206				294,17			Казахстан 100%
118	118	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		134	931,97	225,2	124884	30177	88595	18187	154517	
			м2 основания			45,61	80,06	6112	10728		11446		
	118.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,326	3012				76281,91			Казахстан 100%
	118.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,02	206				828,12			Казахстан 100%
119	119	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,1064	170076,91	2115,84	18096	225	17871	143	19698	
				т		0	1248,16	0	133		1459		
	119.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1096	163069				17871,06			
120	120	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		133	1311,98	136,59	174493	18166	148283	14648	204272	
			м2 покрытия			60,48	41,5	8044	5519		15131		
	120.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,8478	11479				147479,9			Казахстан 100%
	120.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				178,23			Казахстан 100%
	120.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	25134				501,42			Казахстан 100%
	120.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0014	86314				123,98			Казахстан 100%
121	121	**Е11-270602-0401 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**		133	556,8	0,09	74054	12	73957	92	80078	
			м2 покрытия			0,64	0	85	0		5932		
	121.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,4372	11479				73892,62			Казахстан 100%
	121.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	86314				64,29			Казахстан 100%
122	122	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**		40	421,08	179,41	16843	7176	7914	4492	23042	
			м2 покрытия обочин			43,81	60,18	1752	2407		1707		
	122.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,28	206				57,68			Казахстан 100%
			Транспортировка материалов										
123	123	**С341-020102-0220**	**Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 130 км**		101260,54	21		2126471				2296589	
				т-к м							170118		
124	124	**С341-020102-0218**	**Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км**		91,23	23		2098				2266	
				т-км							168		
125	125	**С341-020102-0220**	**Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 140 км**		99,425	21		2088				2255	
				т-км							167		
126	126	**С341-020302-0217**	**Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 140 км**		587,5	57		33488				36167	
				т.км							2679		
			Итого по разделу: 2. Ул.Гулдер L-802,54 п.м.									30055966	
			ИТОГО:					69357504	16725869	45768073	9313889	84964942	
								4404321	5635867		6293716		