№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	269	931,97 45,61	225,2 80,06	250700 12269	60579 21536	177852	36510 22977	310186	
	57.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	50,841	3012				153133,09			Казахстан 100%
	57.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,07	206				1662,42			Казахстан 100%
58	58	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2128	170076,91 0	2115,84 1248,16	36192 0	451 266	35742	287 2918	39397	
	58.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2192	163069				35742,12			
59	59	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	266	1311,98 60,48	136,59 41,5	348987 16088	36333 11039	296566	29297 30263	408546	
	59.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	25,6956	11479				294959,79			Казахстан 100%
	59.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				356,46			Казахстан 100%
	59.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0399	25134				1002,85			Казахстан 100%
	59.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0029	86314				247,96			Казахстан 100%
60	60	**Е11-270602-0401 К= 4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	266	556,8 0,64	0,09 0	148109 170	24 0	147915	184 11863	160156	
	60.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,8744	11479				147785,24			Казахстан 100%
	60.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0015	86314				128,57			Казахстан 100%
61	61	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	80	421,08 43,81	179,41 60,18	33686 3505	14352 4814	15829	8985 3414	46084	
	61.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,56	206				115,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Ул. Балауса L-1613,84 п.м.									54909142	
			Раздел: 2. Ул. Гулдер L-802,54 п.м.										
			Земляные работы										
62	62	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	мз гру нта	694	68,92 0	68,92 25,72	47830 0	47831 17850	0	12852 4855	65537	
63	63	**Е11-010201-0101**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	9105	86,69 0	86,69 39,73	789312 0	789313 361742	0	260454 83981	1133747	
64	64	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	9105	96,28 12,87	75,21 21,96	876629 117181	684787 199946	74661	228332 88397	1193358	
	64.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	910,5	82				74661			Казахстан 100%
65	65	**Е11-010203-0109**	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1928	111,19 88,62	22,57 6,76	214374 170859	43515 13033	0	132403 27742	374519	
66	66	**Е11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	343	78,65 0	78,65 36,78	26977 0	26977 12616	0	9083 2885	38945	
67	67	**Е11-010105-0505 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами,на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м 3 грунта	343	94,88 0	94,88 44,37	32544 0	32544 15219	0	10958 3480	46982	
68	68	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	мз грунта	42	68,92 0	68,92 25,72	2895 0	2894 1080	0	778 294	3967	
69	69	**Е11-010104-0210 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1 30 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	42	231,57 0	231,57 86,42	9726 0	9726 3630	0	2613 987	13326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	E11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		343	77,4	77,4	26548	26548	0	8757	38129	
			м3 уплотненного грунта			0	35,46	0	12163		2824		
71	71	E11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		343	36,68	36,68	12581	12581	0	3322	17175	
			м3 уплотненного грунта			0	13,45	0	4613		1272		
72	72	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		343	96,28	75,21	33024	25797	2813	8602	44956	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	4414	7532		3330		
	72.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	34,3	82				2812,6			Казахстан 100%
73	73	E11-010203-0112	**Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2**		7565	57,73	23,58	436727	178383	0	221031	710379	
			м2 спланированной площади			34,15	6,43	258345	48643		52621		
74	74	E11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		234	185,02	174,84	43295	40913	21	11753	59452	
			м3 грунта			10,09	59,67	2361	13963		4404		
	74.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,007	3120				21,9			Казахстан 100%
75	75	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		1989	45		89505			7160	96665	
			т-км										
76	76	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		234	24,47	20,16	5726	4718	28	2295	8663	
			м3 грунта			4,19	9,43	980	2207		642		
	76.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0094	3120				29,2			Казахстан 100%
77	77	E11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		223	77,4	77,4	17260	17261	0	5693	24789	
			м3 уплотненного грунта			0	35,46	0	7908		1836		
78	78	E11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		223	36,68	36,68	8180	8179	0	2160	11167	
			м3 уплотненного грунта			0	13,45	0	2999		827		
79	79	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		223	96,28	75,21	21470	16772	1829	5592	29227	
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	2870	4897		2165		
	79.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,3	82				1828,6			Казахстан 100%
80	80	E11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**		1515	57,73	23,58	87461	35723	0	44265	142264	
			м2 с планированной площади			34,15	6,43	51737	9741		10538		
			Дорожная одежда										
81	81	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**		1086,75	3361,62	1159,26	3653241	1259826	2184650	605765	4599726	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	208765	352129		340720		
	81.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1369,305	1584				2168979,12			Казахстан 100%
	81.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	76,0725	206				15670,94			Казахстан 100%
82	82	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		5486	931,97	225,2	5112787	1235447	3627124	744580	6325956	
			м2 основания			45,61	80,06	250216	439209		468589		
	82.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1036,854	3012				3123004,25			Казахстан 100%
	82.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	164,58	206				33903,48			Казахстан 100%
83	83	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		3,852	170076,91	2115,84	655136	8150	646986	5193	713155	
				т		0	1248,16	0	4808		52826		
	83.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,9676	163069				646986,04			
84	84	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		4815	1311,98	136,59	6317184	657680	5368292	530316	7395300	
			м2 покрытия			60,48	41,5	291211	199822		547800		
	84.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	465,129	11479				5339215,79			Казахстан 100%
	84.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0299	216144				6452,55			Казахстан 100%
	84.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7223	25134				18153,03			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		45,61	80,06	2280	4003		4271		
	100.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,45	3012				28463,4			Казахстан 100%
	100.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5	206				309			Казахстан 100%
101	101	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0388	170076,91	2115,84	6599	82	6517	52	7183	
				т		0	1248,16	0	48		532		
	101.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04	163069				6516,89			
102	102	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		45	1311,98	136,59	59039	6146	50171	4956	69115	
				м2 покрытия		60,48	41,5	2722	1867		5120		
	102.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,347	11479				49899,21			Казахстан 100%
	102.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				60,3			Казахстан 100%
	102.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	25134				169,65			Казахстан 100%
	102.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0005	86314				41,95			Казахстан 100%
103	103	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**		45	556,8	0,09	25056	4	25023	31	27094	
				м2 покрытия		0,64	0	29	0		2007		
	103.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,178	11479				25001,26			Казахстан 100%
	103.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0003	86314				21,75			Казахстан 100%
104	104	Е11-270801-0111	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**		33	421,08	179,41	13896	5921	6529	3706	19010	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	1446	1986		1408		
	104.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,231	206				47,59			Казахстан 100%
			Съезды и переезды										
105	105	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВ т (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		60	68,92	68,92	4135	4135	0	1111	5666	
				мз грунта		0	25,72	0	1543		420		
106	106	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВ т (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		60	57,89	57,89	3473	3473	0	933	4759	
				м3 грунта		0	21,6	0	1296		353		
107	107	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		34	86,69	86,69	2947	2948	0	973	4234	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	1351		314		
108	108	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		34	96,28	75,21	3274	2557	279	853	4457	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	438	747		330		
	108.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,4	82				278,8			Казахстан 100%
109	109	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизировэнным способом. Группа грунтов 2**		173	111,19	22,57	19236	3904	0	11881	33606	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	15331	1169		2489		
110	110	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		12	185,02	174,84	2220	2098	1	603	3049	
				м3 грунта		10,09	59,67	121	716		226		
	110.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0004	3120				1,12			Казахстан 100%
111	111	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		102	45		4590				4957	
				т-км							367		
112	112	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		12	24,47	20,16	294	242	1	118	445	
				м3 грунта		4,19	9,43	50	113		33		
	112.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0005	3120				1,5			Казахстан 100%
113	113	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		12	86,69	86,69	1040	1041	0	343	1494	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	477		111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1104544**					
			Итого с временными									**86069486**	
			Зимние удорожания			**1,05 %**		**903730**					
			Итого с зимними удорожаниями									**86973216**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1739464**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**88712680**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**93151508**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%									**88493932**	
			НДС			**12 %**		**10619272**					
			Итого с НДС									**99113204**	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Акжол+К" _____ **Оспан С.О.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Бек-АктауГазСнаб" _____ **Суюнов К.Ю.**