ТОО «Ремпроект»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ III, Книга 1

«Разработка и экспертиза ПСД (с корректировкой) на выравнивание и ограждение земельного участка под кладбища, расположенного в пос.Тасбугет г. Кызылорда»

Кызылорда 2022г.

ТОО «Ремпроект»

лицензия ГСЛ №18001209 от 23.01.2018г.

Заказчик: КГУ Аппарат акима пос.Тасбогет г.Кызылорда Заказ: №27-2018

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Разработка и экспертиза ПСД (с корректировкой) на выравнивание и ограждение земельного участка под кладбища, расположенного в пос.Тасбугет г. Кызылорда"

Том III, Книга 1

Директор ТОО Ремпроект Заминова А.К.

Главный инженер проекта Сарсенбаев К.

М.п.

г. Кызылорда 2022г.

"Согласован"
Сводка затрат сумме тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость тыс.тнг.

"___" _____ 20___г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Разработка и экспертиза ПСД (с корректировкой) на выравнивание и ограждение земельного участка под кладбища, расположенного в пос.Тасбугет г.Кызылорда

(наименование стройки)

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Выполненные работы в ценах 2020 год	Остаточный объем в ценах 2022 года	Всего млн тенге
1	2	3	4	5	6
1	Сводный расчет	Общая сметная стоимость	19,128	87,219	106,347
2		Строительно-монтажные работы млн .тенге	15,436	67,108	82,544
3		Оборудование млн.тенге	0	0	0
4		Прочие затраты млн.тенге	3,692	20,111	23,803
		в том числе НДС	5,320	9,345	14,665

Директор А.Заминова

Исполнитель Б.Игибаева

Форма 2

Заказчик: Акимат акима поселка Тасбугет г. Кызылорда

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 81147,251 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость Распоряжение № 34 от 29.07.2022 г. 8694,348 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"29" июля 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка и экспертиза ПСД (с корректировкой) на выравнивание и ограждение земельного участка под кладбища, расположенного в пос.Тасбугет г. Кызылорда

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Благоустройство	3111,586	--	--	3111,586
		Всего по главе	**3111,586**	--	--	**3111,586**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2	2	Благоустройство	60943,537	--	--	60943,537
		Всего по главе	**60943,537**	--	--	**60943,537**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**64055,123**	--	--	**64055,123**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	666,173	--	--	666,173
		Всего по главе	**666,173**	--	--	**666,173**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**64721,296**	--	--	**64721,296**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	873,737	--	--	873,737
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	5545,968	5545,968
		Всего по главе	**873,737**	**--**	**5545,968**	**6419,706**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**65595,034**	**--**	**5545,968**	**71141,002**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1311,901	--	--	1311,901
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**66906,934**	**--**	**5545,968**	**72452,902**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8694,348	8694,348
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**66906,934**	**--**	**14240,316**	**81147,251**

Директор ТОО "Ремпроект" **Заминова А.К.**

Главный инженер проекта **Сарсенбаев К.**

Форма 1

КГУ „Аппарат акима поселка Тасбогет г. Кызылорда"
(наименование организации)

"Утверждена"

Сводный сметный расчет в сумме #ССЫЛКА! тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) #ССЫЛКА! тыс.тенге

Распоряжение N34 от 29.07.2022г
(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Планировка территории кладбища с устройством ограждения с проведением экспертизы в г Кызылорда
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Акт выполненных объемов работ за октябрь месяц 2020 год**				**2431,876**
2		**Акт выполненных объемов работ за декабрь месяц 2020 год**				**14646,696**
		Итого				**17078,572**
		НДС-12%				**2049,429**
		ИТОГО				**19128,001**

Директор Заминова А

Главный инженер проекта Сарсенбаев К

Форма 1

КГУ „Аппарат акима поселка Тасбугет г. Кызылорда"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 87218,864 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 9344,878 тыс.тенге

Распоряжение №34 от 29.07.2022г
(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка и экспертиза ПСД (с корректировкой) на выравнивание и ограждение земельного участка под кладбища, расположенного в пос.Тасбугет г.Кызылорда
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1339,286	1339,286
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			250,000	250,000
		Итого по разделу I			**1589,286**	**1589,286**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	67108,304	0,000	5989,338	73097,642

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 73097,642.3,24% = 2368,364			2368,364	2368,364
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 73097,642.1,12% = 818,694			818,694	818,694
		Итого по разделу III			**3187,058**	**3187,058**
		Итого по сводному сметному расчету	**67108,304**	**0,000**	**10765,682**	**77873,986**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			9344,878	9344,878
		Всего по сводному сметному расчету	**67108,304**	**0,000**	**20110,560**	**87218,864**

Директор Заминова А

Главный инженер проекта Сарсенбаев К

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э196010'К9А0Ж5'МЦ7Н2ХМШ1В1''11'''''*
 2 Ю''Планировка территории кладбища с устройством огражд
       ения с проведением экспертизы в г Кызылорда'24.07.
       2018'2'Благоустройство'РП'7'07-01'благоустройство'
       гп''2022.6*
 3 РДемонтажные работы*
 4 Е11-070111-0112(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,1)(РС117784)(РС
       129712)'19''Демонтаж металлической ограждений'м*
 5 Е11-330303-0301'7''Опоры  железобетонные массой до 1,5
       т. Демонтаж'опора*
 6 Е11-330204-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0,1)(Н53=0)'160.0
       ,001''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод
       при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж'км линии*
 7 П2Вертикальная планировка*
 8 Е11-010104-0102'65775-8700-52398,34''Грунты 2 группы.
       Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
       при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 9 Е11-010104-0102'66865,2-8700-52398,34''Грунты 2 группы
       . Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с
       ) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
10 Е11-010104-0110(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'66865,2-8700-5
       2398,37''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами
       мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые пос
       ледующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
11 РПокрытие тип 1-5389,97м2*
12 Х5389,97=Ф200*
13 Е11-270401-0101(РС100328)'Ф200.0,10''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из связного грунта. Уст
       ройство'м3 материала основания в плотном теле*
14 Е11-270401-0102'Ф200.0,12''Слои оснований подстилающие
       и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресв
       ы. Устройство'м3 материала основания в плотном тел
       е*
15 Е11-270801-0111'2424,5''Обочины. Укрепление гпс толщин
       ой 10 см'м2 покрытия обочин*
16 С1211-601-0101'2424,5.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийны
       е природные ГОСТ 23735-2014'м3*
17 РПокрытие тип 1 за участком-270,97м2*
18 Х270,97=Ф300*
19 Е11-270401-0101(РС100328)'Ф300.0,15''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из связного грунта. Уст
       ройство'м3 материала основания в плотном теле*
20 Е11-270401-0102'Ф300.0,12''Слои оснований подстилающие
       и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресв
       ы. Устройство'м3 материала основания в плотном тел
       е*
21 Е11-270801-0111(РС295453)'152,8''Обочины. Укрепление г
       пс толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
22 С1211-601-0101'152,8.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные
       природные ГОСТ 23735-2014'м3*
23 П2 Покрытие по тратуарам тип 2-25,63м2*
24 Х25,63=Ф202*
25 Е11-270403-0101'Ф202''Основания из щебня фракции 40-70
       мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при у
       катке каменных материалов с пределом прочности на
       сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
26 Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф202''Вычи
       тается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 м
       м. Устройство при укатке каменных материалов с пре
       делом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (
       свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1
       см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201,
       1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
27 Е11-270401-0101'Ф202.0,06''Слои оснований подстилающие
       и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала
       основания в плотном теле*
28 Е11-110101-2501(РС295531)'Ф202''Покрытия из брусчатки.
       Устройство по готовому подстилающему слою с запол
       нением швов песком'м2 покрытия*
29 С1255-102-0215'Ф202'3500:1,12'Плиты тротуарные из тяже
       лого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщино
       й 60 мм ГОСТ 17608-91'м2*
30 Е11-270201-1002(РС247618)'18''Камни бортовые бетонные.
       Установка при других видах покрытий'м бортового к
       амня*
31 С1255-101-0101'18.0,2.0,08''Камни бортовые из бетона к
       ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
32 П2озеленение*
33 Е11-470101-0101'1970,8''Участок для озеленения. Планир
       овка участка механизированным способом'м2*
34 Е11-470102-0302'160''Деревья и кустарники с круглым ко
       мом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подгот
       овка стандартных посадочных мест вручную. Добавлен
       ие растительной земли до 25%'яма*
35 Е11-470105-0101(РС296295)'160''Деревья-саженцы с оголе
       нной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0
       ,7х0,7 м'шт.*
36 С1254-102-2204'160''Клен ясенелистый Н свыше 3 м до 3,
       5 м'шт.*
37 РМонтаж ограждении дл-1531,6м*
38 Е11-110101-1303(РС144679РС144637)'0,5.0,5.512''Покрыти
       я щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 по
       крытия*
39 Е11-080101-0307'(0,4.4.0,7.515)''Гидроизоляция боковая
       обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной повер
       хности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундам
       ентов'м2*
40 Е11-070111-0112(РС117784)(РС129712)(РС102867)(РС130010
       )(РС100467)(РС295542)(РС295593)'1515+4+1,2+6,4+5''
       Установка оград металлических по металлическим сто
       лбам  высотой до 2,2 м'м*
41 С1241-102-0161'2,6.513''Труба стальная электросварная
       прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
       0 размерами 89х3,5 мм'м*
42 С1214-101-0201'(515.0,38).0,001+(2052.0,12).0,001''Про
       кат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромк
       ами из углеродистой стали обыкновенного качества т
       олщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
43 С1212-101-2001'49,44''Бетон тяжелый класса В15, сульфа
       тостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
44 П2Панель ПМ1 дл-2850мм-76,64кг-505шт*
```

45 Н43=505*
46 Е11-090601-0102'(76,64).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
47 С1214-201-0102'(10,74.2).0,001+(7,39.2).0,001+(8,46.1).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
48 Е11-090501-0101(РС135062)'5,6''Стены. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
49 С1214-204-0202'5,6''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
50 Е11-130301-0406'(76,64).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
51 Е11-130301-1406'(76,64).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
52 Н43=1*
53 П2Панель ПМ-2 дл-1850мм-53,70кг-2шт*
54 Н43=2*
55 Е11-090601-0102'(53,7).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
56 С1214-201-0102'(6,97.2).0,001+(7,39.2).0,001+(5,48.1).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
57 Е11-090501-0101(РС135062)'3,42''Стены. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
58 С1214-204-0202'3,42''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
59 Е11-130301-0406'(53,70).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
60 Е11-130301-1406'(53,70).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
61 Н43=1*
62 П2Панель ПМ-3 дл-1050мм-37,51кг-1шт*
63 Н43=1*
64 Е11-090601-0102'(37,31).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
65 С1214-201-0102'(3,96.2).0,001+(7,39.2).0,001+(3,1.1).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
66 Е11-090501-0101(РС135062)'3,42''Стены. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
67 С1214-204-0202'2,02''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
68 Е11-130301-0406'(37,31).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
69 Е11-130301-1406'(37,31).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
70 Н43=1*
71 П2Панель ПМ-4 дл-3050мм-80,76кг-2шт*
72 Н43=2*
73 Е11-090601-0102'(80,76).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
74 С1214-201-0102'(11,5.2).0,001+(7,39.2).0,001+(9,06.1).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
75 Е11-090501-0101(РС135062)'5,95''Стены. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
76 С1214-204-0202'5,95''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
77 Е11-130301-0406'(80,76).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
78 Е11-130301-1406'(80,76).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
79 Н43=1*
80 П2Панель ПМ-5 дл-2350мм-65,70кг-2шт*
81 Н43=2*
82 Е11-090601-0102'(65,7).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
83 С1214-201-0102'(8,86.2).0,001+(7,39.2).0,001+(6,97.1).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
84 Е11-090501-0101(РС135062)'4,6''Стены. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
85 С1214-204-0202'4,6''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
86 Е11-130301-0406'(65,70).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
87 Е11-130301-1406'(65,70).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
88 Н43=1*
89 РВорота ВМ-1-шт*
90 Е11-070111-0201(РС100467)(РС102867)(РС102633)'1''Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов'шт*
91 П1ВМ-1-2штх133,52кг*
92 С1214-201-0102'(7,2.4).0,001.2+(7,39.4).0,001.2+(9,05.2).0,001.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*

93 С1214-101-0201'(8.0,56).0,001.2''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
94 Е11-090501-0101(РС135062)'7,4''Ворота. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
95 С1214-204-0202'7,4''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
96 С1261-107-0629'1''Ручка РК'шт.*
97 С1261-404-0202'4''Шарнир ШП-2'шт.*
98 П2Калитка КМ-1-35,44кг*
99 Е11-070111-0208(РС102867)(РС102467)'1''Устройство калиток с установкой столбов металлических'шт*
100 С1214-201-0102'(3,43.2).0,001+(7,39.2).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
101 Е11-090501-0101(РС135062)'1,76''Калитка. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
102 С1214-204-0202'1,76''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм'м2*
103 С1261-107-0629'1''Ручка РК'шт.*
104 С1261-404-0202'2''Шарнир ШП-2'шт.*
105 Е11-130301-0406'(133,52.2).0,001+(35,44).0,001.29''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
106 Е11-130301-1406'(133,52.2).0,001+(35,44).0,001.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
107 К'Игибаева Б.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Планировка территории кладбища с устройством ограждения с проведением экспертизы в г Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(Локальный сметный расчет)

НА благоустройство

ОСНОВАНИЕ: рп

Сметная стоимость 60943,537 тыс.тенге
Сметная заработная плата 12153,955 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,221 тыс.чел-ч

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1. 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Демонтаж металлической ограждений	м		19	2640,94	917,73	50178	17437	729	45589		103429
					1684,83	348,59	32012	6623	--	7661		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,00138 м3	0,02622			23821		625				
1.2. 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000012 т	0,000228			274757		63				
1.3. 261-101-0356	Столбы бетонные	0,0333 шт.	0,6327			--		--				
1.4. 261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	0,189 м2	3,591			--		--				
2.				7	7806,68	5097,33	54647	35681	--	26658		87809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0303 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора		2709,35	2050,92	18965	14356	--	6504	
3.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,16	20300,49	8768,77	3248	1403	--	1911	5572
					11531,72	3398,84	1845	544	--	413	
		Вертикальная планировка									
4.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4676,66	76,51	76,51	357811	357811	--	74125	466497
					--	22,01	--	102933	--	34561	
5.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5766,86	76,51	76,51	441222	441223	--	91405	575244
					--	22,01	--	126929	--	42617	
6.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5766,83	196,39	196,39	1132548	1132548	--	234537	1476424
					--	56,49	--	325768	--	109339	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2039654	1986103	729	474225	2714975
			Тенге		--	--	52822	577153	--	201095	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2039654	
Материалы	Тенге	729	
Всего заработная плата	Тенге		629975
Накладные расходы	Тенге	474225	
Сметная прибыль	Тенге	201095	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2714974	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		354
Сметная заработная плата	Тенге		629975
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2714974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					629975			354
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тип 1-5389,97м2									
7.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из связного грунта. Устройство	м3	538,997	1584,41	1379,16	853992	743363	566	311276	1258488
			материала основания в плотном теле		204,2	330,53	110063	178155	--	93220	
8.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	646,7964	6973,59	1432,86	4510493	926768	3451649	383292	5285290
			материала основания в плотном теле		204,2	344,5	132076	222821	--	391506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 789,091608		4373		3450698			
9.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Обочины. Укрепление гпс толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2424,5	269,21	222,47	652700	539378	365	289485	1017563
					46,59	63,97	112957	155095	--	75378	
10.	211-601-0101 РСНБ РК 2022	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	295,789	4373	--	1293485	--	1293485	--	1396964
					--	--	--	--	--	103479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	7310670	2209509	4746065	984053	8958305
			Тенге		--	--	355096	556071	--	663583	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7310670
Материалы	Тенге	3452578
Всего заработная плата	Тенге	911167
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1293485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				984053				
		Сметная прибыль	Тенге				663583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8958306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					911167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8958306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					911167			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие тип 1 за участком-270,97м2									
11.				40,6455	1584,41	1379,16	64399	56057	42	23473	94902
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из связного грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		204,2	330,53	8300	13435	--	7030	
12.				32,5164	6973,59	1432,86	226756	46592	173524	19269	265707
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		204,2	344,5	6640	11202	--	19682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1,22	39,670008							
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			4373		173477			
13.				152,8	269,21	222,47	41135	33994	22	18244	64130
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Обочины. Укрепление тпс толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		46,59	63,97	7119	9775	--	4751	
14.				18,6416	4373	--	81520	--	81520	--	88042
	211-601-0101 РСНБ РК 2022	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	6522	
		Покрытие по тратуарам тип 2-25,63м2									
15.				25,63	1427,18	322,12	36579	8256	27080	4202	44043
	1127-0403	-Основания из щебня	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	основания		48,5	103,29	1243	2647	--	3262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,189 м3	4,84407		5121		24806			
16.	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	25,63	-341,29 --	-62,26 -21,05	-8747 --	-1596 -540	-7151 --	-583 -746	-10076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,063 м3	1,61469		-4429		-7151			
17.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5378	8786,11 204,2	1379,16 330,53	13511 314	2121 508	11076 --	888 1152	15551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,69158		6547		11075			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	25,63	1798,52 / 1577,47	192,37 / 52,15	46096 / 40431	4931 / 1337	734 / --	39261 / 6829	92186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0043 м3	0,110209		6547		722			
19.	255-102-0215 РСНБ РК 2022	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	25,63	3125 / --	-- / --	80094 / --	-- / --	80094 / --	-- / 6408	86502
20.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18	2847,41 / 1097,59	43,15 / 17,45	51253 / 19757	777 / 314	30719 / --	21676 / 5834	78764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	1,062		26341		27974			
20.2.	261-101-0341	Камни бортовые	м 1	18							
21.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,288	76631 / --	-- / --	22070 / --	-- / --	22070 / --	-- / 1766	23836
		озеленение									
22.	1147-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1970,8	16,63 / --	16,63 / 4,78	32774 / --	32774 / 9420	-- / --	8297 / 3291	44362
23.	1147-0102 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных	яма	160	1101,62 / 948,92	-- / --	176259 / 151827	-- / --	24432 / --	133608 / 24789	334656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзм=1,08	мест вручную. Добавление растительной земли до 25%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	211-101-0102	Земля растительная	0,046 м3	7,36		1937		14256			
23.2.	261-501-0105	Перегной	0,015 м3	2,4		4240		10176			
24.	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	160	1928,79	213,19	308606	34110	23106	228499	580073
					1571,19	51,67	251390	8267	--	42968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	2,4		9128		21907			
24.2.	261-501-0109	Колья	1 шт.	160		--		--			
25.	254-102-2204 РСНБ РК 2022	-Клен ясенелистый Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	160	2458	--	393280	--	393280	--	424742
					--	--	--	--	--	31462	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1565585	218016	860548	496834	2227420
			Тенге		--	--	487021	56365	--	165000	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1565585				
Материалы			Тенге				283588				
Всего заработная плата			Тенге					543386			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				576964				
Накладные расходы			Тенге				496834				
Сметная прибыль			Тенге				165000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2227419				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								348
Сметная заработная плата			Тенге					543386			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2227419				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								348
Сметная заработная плата			Тенге					543386			

РАЗДЕЛ 4. Монтаж ограждении дл-1531,6м

26.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	128	3166,12	236,55	405263	30279	326494	54058	496067
					378,83	70,46	48490	9019	--	36746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	2,3552		5270		12412			
26.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	3,8144		4531		17283			
27.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	576,8	1184,12	27,97	683000	16133	436412	216375	971325
					399,54	3,83	230455	2209	--	71950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1384,32		295		408374			
28.	1107-0111 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 2,2 м	м	1531,6	4372,09	1529,56	6696293	2342674	52810	6124960	13846951
					2808,05	580,98	4300809	889829	--	1025697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00012 т	0,183792		274757		50498			
29.	241-102-0 161 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1333,8	3391	--	4522916	--	4522916	--	4884749
					--	--	--	--	--	361833	
30.	214-101-0 201 РСНБ	-Прокат толстолистовой горячекатаный с	т	0,44194	441684	--	195198	--	195198	--	210814
					--	--	--	--	--	15616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
31.	212-101-2001 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	49,44	22602 ---	-- --	1117443 --	-- --	1117443 --	-- 89395	1206838
		Панель ПМ1 дл-2850мм-76,64кг-505шт									
32.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	38,7032	83861,8 74636,42	3314,79 691,76	3245720 2888668	128293 26773	228759 --	2011655 420590	5677965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0033 т	0,127721		813201		103862			
32.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	58,0548		519		30130			
32.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,023222		623062		14469			
32.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,075084		545661		40971			
32.5. 261-102-0322		Конструкции стальные	1 т	38,7032		--		--			
33.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	22,5836	463375 --	-- --	10464676 --	-- --	10464676 --	-- 837174	11301850
34.	1109-0501	-Стены. Облицовка	м2	2828	542,53	16,75	1534275	47369	52233	1003431	2740728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	стальным профилированным листом			507,31	6,92	1434673	19570	--	203022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,008484		3956916		33570			
34.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,008484		2200599		18670			
35.	214-204-0202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	2828	1583 / --	-- / --	4476724 / --	-- / --	4476724 / --	-- / 358138	4834862
36.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1122,3928	112,56 / 61,72	3,09 / 0,37	126337 / 69274	3468 / 415	53595 / --	48083 / 13951	188372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,101015		467116		47186			
37.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1122,3928	94,27 / 36,09	2,25 / 0,37	105808 / 40507	2525 / 415	62776 / --	28239 / 10719	144766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,101015		539649		54513			
		Панель ПМ-2 дл-1850мм-53,70кг-2шт									
38.	1109-0601-0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и	т конструк	0,1074	83861,8 / 74636,42	3314,79 / 691,76	9007 / 8016	356 / 74	635 / --	5582 / 1167	15756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	тонколистовой стали. Монтаж	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0033 т	0,000354		813201		288			
38.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,1611		519		84			
38.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000064		623062		40			
38.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000208		545661		114			
38.5. 261-102-0322		Конструкции стальные	1 т	0,1074		--		--			
39.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0684	463375 / --	-- / --	31695 / --	-- / --	31695 / --	-- / 2536	34231
40.	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	6,84	542,53 / 507,31	16,75 / 6,92	3711 / 3470	114 / 47	127 / --	2427 / 491	6629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000021		3956916		81			
40.2.			0,000003	0,000021							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-102-0104		Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т			2200599		45			
41.	214-204-0202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	6,84	1583	--	10828	--	10828	--	11694
					--	--	--	--	--	866	
42.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1146	112,56	3,09	351	9	150	133	523
					61,72	0,37	192	1	--	39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00028		467116		131			
43.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,1146	94,27	2,25	294	7	175	78	402
					36,09	0,37	112	1	--	30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,00028		539649		151			
		Панель ПМ-3 дл-1050мм-37,51кг-1шт									
44.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03731	83861,8	3314,79	3129	124	220	1939	5474
					74636,42	691,76	2785	26	--	405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0033 т	0,000123		813201		100			
44.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,055965		519		29			
44.3.			0,0006	0,000022							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			623062		14			
44.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000072		545661		39			
44.5. 261-102-0322		Конструкции стальные	1 т	0,03731		--		--			
45.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0258	463375 / --	-- / --	11955 / --	-- / --	11955 / --	-- / 956	12911
46.	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	3,42	542,53 / 507,31	16,75 / 6,92	1855 / 1735	58 / 24	62 / --	1213 / 246	3314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 261-107-0229		Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,00001		3956916		41			
46.2. 217-102-0104		Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,00001		2200599		23			
47.	214-204-0202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	2,02	1583 / --	-- / --	3198 / --	-- / --	3198 / --	-- / 256	3454
48.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08199	112,56 / 61,72	3,09 / 0,37	122 / 67	3 / --	52 / --	46 / 13	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000097		467116		45			
49.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,08199	94,27 / 36,09	2,25 / 0,37	102 / 39	2 / --	61 / --	27 / 10	140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000097		539649		53			
50.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	Панель ПМ-4 дл-3050мм-80,76кг-2шт конструкций т	0,16152	83861,8 / 74636,42	3314,79 / 691,76	13545 / 12055	536 / 112	954 / --	8395 / 1755	23695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0033 т	0,000533		813201		433			
50.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,24228		519		126			
50.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000097		623062		60			
50.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000313		545661		171			
50.5.	261-102-0322	Конструкции стальные	1 т	0,16152 / 0,09368	463375	-- / -- / --	43409 / --	-- / --	43409 / --	-- / 3473	46882
51.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)									
52.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	11,9	542,53 507,31*	16,75 6,92	6456 6037	199 82	220 --	4222 854	11533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000036		3956916		141			
52.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000036		2200599		79			
53.	214-204-0 202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	11,9	1583 --	-- --	18838 --	-- --	18838 --	-- 1507	20345
54.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,68408	112,56 61,72	3,09 0,37	527 289	15 2	223 --	201 58	786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000422		467116		197			
55.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,68408	94,27 36,09	2,25 0,37	442 169	11 2	262 --	118 45	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000422		539649		227			
		Панель ПМ-5 дл-2350мм-65,70кг-2шт									
56.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструк ций	0,1314	83861,8 / 74636,42	3314,79 / 691,76	11019 / 9807	436 / 91	776 / --	6830 / 1428	19277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0033 т	0,000434		813201		353			
56.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,1971		519		102			
56.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000079		623062		49			
56.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000255		545661		139			
56.5.	261-102-0322	Конструкции стальные	1 т	0,1314		--		--			
57.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,07894	463375 / --	-- / --	36579 / --	-- / --	36579 / --	-- / 2926	39505
58.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	9,2	542,53 / 507,31	16,75 / 6,92	4991 / 4667	154 / 64	170 / --	3264 / 660	8916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000028			3956916		109			
58.2. 217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000028			2200599		61			
59. 214-204-0202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	9,2	1583 / --	-- / --	-- / --	14564 / --	-- / --	14564 / --	-- / 1165	15729
60. 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8106	112,56 / 61,72	3,09 / 0,37	429 / 235	11 / 1	183 / --		163 / 47	640
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1. 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000343			467116		160			
61. 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,8106	94,27 / 36,09	2,25 / 0,37	359 / 138	8 / 1	213 / --		96 / 36	491
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1. 236-203-0109	Эмаль ПФ-115 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	0,00009 т	0,000343			539649		185			
	4										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-- / --	-- / --		33801058	2572784	22165585	9521535	46788401
		Тенге					9062689	948758	--	3465800	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					28967350				
Материалы		Тенге					933404				
Всего заработная плата		Тенге					20948023	5592671			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6472577				
Накладные расходы		Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2835182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38275109				3051
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5592671			
		Сметная заработная плата	Тенге				4833708				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				284159				
		Материалы	Тенге					4418776			
		Всего заработная плата	Тенге				3048958				
		Накладные расходы	Тенге				630618				
		Сметная прибыль	Тенге				8513284				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								2915
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4418776			
		Сметная заработная плата	Тенге				46788393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5966
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10011447			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Ворота ВМ-1-шт									
62.				1	43007,94	6886,62	43008	6887	1383	44222	94209
	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт		34737,77	2738,7	34738	2739	--	6978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0016 т	0,0016		813201		1301			
62.2.	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	2 шт.	2		--		--			
62.3.	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	2 шт.	2		--		--			
	ВМ-1-2штх133,52кг			0,15292	463375	--	70859	--	70859	--	76528
63.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		--	--	--	--	--	5669	
				0,00896	441684	--	3957	--	3957	--	4274
64.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	т		--	--	--	--	--	317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2835182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38275109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3051
		Сметная заработная плата	Тенге					5592671			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4833708				
		Материалы	Тенге				284159				
		Всего заработная плата	Тенге					4418776			
		Накладные расходы	Тенге				3048958				
		Сметная прибыль	Тенге				630618				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8513284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2915
		Сметная заработная плата	Тенге					4418776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46788393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5966
		Сметная заработная плата	Тенге					10011447			
		РАЗДЕЛ 5. Ворота ВМ-1-шт									
62.	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1	43007,94 / 34737,77	6886,62 / 2738,7	43008 / 34738	6887 / 2739	1383 / --	44222 / 6978	94209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0016 т	0,0016		813201		1301			
62.2.	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	2 шт.	2		--		--			
62.3.	261-404-0625 ВМ-1-2штх133,52кг	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	2 шт.	2		--		--			
63.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,15292	463375 / --	-- / --	70859 / --	-- / --	70859 / --	-- / 5669	76528
64.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,00896	441684 / --	-- / --	3957 / --	-- / --	3957 / --	-- / 317	4274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
65.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	7,4	542,53 507,31	16,75 6,92	4015 3754	124 51	137 --	2626 531	7172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000022		3956916		88			
65.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000022		2200599		49			
66.	214-204-0 202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	7,4	1583 --	-- --	11714 --	-- --	11714 --	-- 937	12651
67.	261-107-0 629 РСНБ РК 2022	-Ручка РК	шт.	1	1090 --	-- --	1090 --	-- --	1090 --	-- 87	1177
68.	261-404-0 202 РСНБ РК 2022	-Шарнир ШП-2	шт.	4	462 --	-- --	1848 --	-- --	1848 --	-- 148	1996
		Калитка КМ-1-35,44кг									
69.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	17011,42 15608	155,25 58,09	17011 15608	155 58	1248 --	18486 2840	38337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	0,05		23821		1191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.2.	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт. 1	1		--		--			
69.3.	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт. 1	1		--		--			
70.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02164	463375	--	10027	--	10027	--	10829
					--	--	--	--	--	802	
71.	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Калитка. Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,76	542,53	16,75	955	29	33	624	1706
					507,31	6,92	893	12	--	126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000005		3956916		21			
71.2.	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	0,000003 т	0,000005		2200599		12			
72.	214-204-0202 РСНБ РК 2022	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	1,76	1583	--	2786	--	2786	--	3009
					--	--	--	--	--	223	
73.	261-107-0629 РСНБ РК 2022	-Ручка РК	шт.	1	1090	--	1090	--	1090	--	1177
					--	--	--	--	--	87	
74.	261-404-0202 РСНБ РК 2022	-Шарнир ШП-2	шт.	2	462	--	924	--	924	--	998
					--	--	--	--	--	74	
75.				1,2948	112,56	3,09	146	4	62	55	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		61,72	0,37	80	--	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000117		467116		54			
76.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,2948	94,27	2,25	122	2	73	33	167
					36,09	0,37	47	--	--	12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000117		539649		63			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	169552	7201	107231	66046	254448
			Тенге		--	--	55120	2860	--	18847	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	164582
Материалы	Тенге	2766
Всего заработная плата	Тенге	53270
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	104295
Накладные расходы	Тенге	62796
Сметная прибыль	Тенге	18190
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	245568
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	28
Сметная заработная плата	Тенге	53270
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4970
Материалы	Тенге	170
Всего заработная плата	Тенге	4710
Накладные расходы	Тенге	3250
Сметная прибыль	Тенге	657
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8877
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3
Сметная заработная плата	Тенге	4710
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	254445
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	31
Сметная заработная плата	Тенге	57980
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	60943537
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	10012748
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6993613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2141207			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				27880161				
		Накладные расходы	Тенге				11542693				
		Сметная прибыль	Тенге				4514325				

Составил Игибаева Б.

Наименование стройки- Планировка территории кладбища с устройством ограждения с проведением экспертизы в г Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 07-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на благоустройство

Наименование объекта- Благоустройство

Основание: гп

Сметная стоимость 60943,518 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 988 чел-ч
Сметная заработная плата 12153,96 тыс.тенге

Составлена 2022.6

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2615,08242	1745	4563318,82
2	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1969,879692 24	1483	2921331,58
3	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	926,245108	1571	1455131,06
4	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	196,0066770 5	1313	257356,77
5	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	141,872	1772	251397,18
6	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	122,336	1241	151818,98
7	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	89,056088	1361	121205,34
8	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,88683131	2012	70192,3
9	003-0126 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,008	1385	48486,08
10	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,22761092	1629	41095,78
11	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,268617	1600	40429,79
12	002-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,224	1807	34737,77
13	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,5684	1456	19755,59

1	2	3	4	5	6	7
14	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,6424	1629	18965,47
15	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,478	1841	15608
16	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,112832	1658	1845,08
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			10012676
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	6234,8947		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	988,47868374	2166,17	(2141211,29)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			10012749
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 75,2133% при пороге 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	360,48555749	6293	2268535,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	360,485557486	2532,00	912749,43
2	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	318,88544573	6160	1964334,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	318,885445733	1772,00	565065,01
3	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	96,3823444	10658	1027243,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	96,3823444	2532,00	244040,10
		Строительные машины и механизмы (затрат 13,842% при пороге 15%)				
4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	86,63399016	6536	566239,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	86,633990163	1772,00	153515,43
5	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автотрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	32,02187672	12548	401810,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,021876724	2532,00	81079,39
		Строительные машины и механизмы (затрат 10,9447% при пороге 5%)				

1	2	3	4	5	6	7
6	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	40,81325292	6028	246022,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,81325292	2118,00	86442,47
7	315-201-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	125,81622	1075	135252,44
8	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	18,02671139	7311	131793,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,02671139	1772,00	31943,33
9	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	28,79642095	3922	112939,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,79642095	1772,00	51027,26
10	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	383,83063535	92	35312,42
11	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,5051356	9639	24147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5051356	2532,00	6343,00
12	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	73,97616871	312	23080,56
13	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,68911294	8945	15109,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,68911294	2532,00	4276,83
14	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,147408	926	11248,5
15	321-101-0101 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	1,544192	4827	7453,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,544192	1772,00	2736,31
16	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	78,62609931	79	6211,46
17	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,54807192	7739	4241,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54807192	2532,00	1387,72
18	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	20,91846224	172	3597,98
19	326-101-1001 РСНБ РК 2022	Ямокопатели	маш.-ч	8,665488	356	3084,91
20	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	130,42586736	12	1565,11
21	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	5,91809349	170	1006,08
22	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,78912	120	814,69
23	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1638144	4443	727,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1638144	1772,00	290,28
24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17,33155953	41	710,59

1	2	3	4	5	6	7
25	РСНБ РК 2022 314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,0815616	5320	433,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0815616	1772,00	144,53
26	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,072468	5733	415,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072468	2118,00	153,49
27	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,01577783	8523	134,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01577783	2118,00	33,42
28	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,560844	191	107,12
29	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,303912	39	11,85
30	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2363668	28	6,62
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			6993592
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			2141211
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 70,4798% при пороге 80%)				
1	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами до 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	22,85042	463375	10588313,37
2	214-204-0202 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	2867,12	1583	4538650,96
3	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1333,8	3391	4522915,8
		Строительные материалы и конструкции (затрат 12,9991% при пороге 15%)				
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	828,761616	4373	3624174,55
		Строительные материалы и конструкции (затрат 16,5211% при пороге 5%)				
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	314,4306	4373	1375005,01
6	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	49,44	22602	1117442,88
7	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1384,32	295	408374,4
8	254-102-2204 РСНБ РК 2022	Клен ясенелистый Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	160	2458	393280
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,5872	183142	290682,98

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
10	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4509	441684	199155,32
11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,13076474	813201	106338,02
12	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,17456	463375	80886,74
13	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	25,63	3125	80093,75
14	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1022741	539649	55192,12
15	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11440775	467116	53441,69
16	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,18452	274757	50698,16
17	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,07593321	545661	41433,79
18	261-107-0229 РСНБ РК 2022	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00860556	3956916	34051,48
19	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	58,711245	519	30471,14
20	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,062	26341	27974,14
21	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,84407	5121	24806,48
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,288	76631	22069,73
23	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,4	9128	21907,2
24	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00860556	2200599	18937,39
25	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,092288	194261	17927,96
26	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,8144	4531	17283,05
27	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05479716	289955	15888,71
28	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0234845	623062	14632,3
29	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	7,36	1937	14256,32
30	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,3552	5270	12411,9
31	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,801789	6547	11796,31
32	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	м3	2,4	4240	10176
33	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,138432	73026	10109,14
34	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00391408	2453940	9604,92
35	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0159093	525811	8365,28

1	2	3	4	5	6	7
36	РСНБ РК 2022 261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01704568	380806	6491,1
37	РСНБ РК 2022 211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,1776	5194	6116,45
38	РСНБ РК 2022 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,6133735	243	4280,05
39	РСНБ РК 2022 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,73193352	5414	3962,69
40	РСНБ РК 2022 261-404-0202	Шарнир ШП-2	шт.	6	462	2772
41	РСНБ РК 2022 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,148815	16707	2486,25
42	РСНБ РК 2022 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0306	79961	2446,81
43	РСНБ РК 2022 217-603-0104	Вода техническая	м3	112,061661	21	2353,29
44	РСНБ РК 2022 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,38445	5871	2257,11
45	РСНБ РК 2022 261-107-0629	Ручка РК	шт.	2	1090	2180
46	РСНБ РК 2022 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,07622	23821	1815,64
47	РСНБ РК 2022 261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00272	316977	862,18
48	РСНБ РК 2022 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5714083	659	376,56
49	РСНБ РК 2022 261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,1742249	93	109,2
50	РСНБ РК 2022 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000038	1029630	39,13
51	РСНБ РК 2022 261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03067	128	3,93
52	РСНБ РК 2022 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	14436	2,17
53	РСНБ РК 2022 261-501-0109	Колья	шт.	160	0	-
54	РСНБ РК 2022 261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0	-
55	РСНБ РК 2022 261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	-
56	РСНБ РК 2022 261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	-
57	РСНБ РК 2022 261-102-0322	Конструкции стальные	т	39,14083	0	-
58	РСНБ РК 2022 261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	3,591	0	-
59	РСНБ РК 2022 261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0,6327	0	-
60	РСНБ РК 2022 261-101-0341	Камни бортовые	м	18	0	-

1	2	3	4	5	6	7
61	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000399	0	-
62	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-1,61469	4429	-7151,46
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			27880152
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	6234,8947		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			44886493
		Накладные расходы	тенге			11542698
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			56429191
		Сметная прибыль	тенге			4514327
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			60943518

Составил Игибаева Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э196020'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ1В1''11'''''*
 2 Ю''Планировка территории кладбища с устройством огражд
       ения с проведением экспертизы в г Кызылорда'24.07.
       2018'2'КПП'РП'2'02-01-001'общестроительные работы'
       ас''2022.6*
 3 П2Земляные работы*
 4 Е11-010101-0326'9.0,93''Грунты 2 группы в карьерах. Ра
       зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
        ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0302(П-1101184)'9.0,07''Грунты 2 группы. Ра
       зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр
       еплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дн
       а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше
       ях, разработанных механизированным способом, приме
       нен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0402'9-(0,18.15,24)-0,8.0,7''Траншеи и котл
       ованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л
        с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов
       2'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0502'1,637''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 8 Е11-010201-0501'9-(0,18.15,24)-0,8.0,7''Грунт 1, 2 гру
       ппы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 упл
       отненного грунта*
 9 П2 Фундаменты *
10 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'16.0,5''Покрыт
       ия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 п
       окрытия*
11 П2Фундамент ленточный монолитный Флм-1-пм*
12 Н43=15,24*
13 Е11-060101-0120(РС100533РМ279220)'0,18''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство'м3*
14 С1214-210-0201'(1,85+1).0,001''Сталь арматурная горяче
       катаная периодического профиля класса А-III (А400)
        диаметром 8-12 мм СТ РК 2591-2014'т*
15 Н43=1*
16 Е11-080101-0303(РС295706РС135543)'16.0,4''Стены, фунда
       менты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2
       слоя'м2 поверхности*
17 Е11-080101-0307'(15,24.2.0,5)''Стены, фундаменты. Гидр
       оизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по
       выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, б
       етону'м2 поверхности*
18 П2 СТЕНЫ*
19 Е11-080201-0101(РС102640РМ102641)(РС295491РМ102907)'15
       ,1''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при
       высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
20 П2Перемычки*
21 Е11-070503-0110(РС125423)'6+3''Перемычки, масса до 0,3
        т. Укладка'шт. сборных конструкций*
22 С1222-102-0101'(6.0,033+3.0,022)''Перемычки из тяжелог
       о бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23 П2 перекрыия*
24 Е11-100102-0402'3,14.0,01.4,5.8''Элементы каркаса из б
       ревен и пластин. Установка'м3 древесины в конструк
       ции*
25 Е11-100102-0401'50.0,05.0,02''Обрешетка из брусьев. Ус
       тановка'м3 древесины в конструкции*
26 Е11-120101-1701'13,58''Стяжки выравнивающие цементно-п
       есчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
27 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'13,58''Стя
       жки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. д
       обавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме
       1112-0101-1701'м2 стяжки*
28 Е11-080201-0701'0,018''Стены и другие конструкции. Арм
       ирование 'т металлических изделий*
29 Е11-120101-1304(РС248659)'13,58''Покрытия. Утепление п
       литами из минеральной ваты или перлита на битумной
        мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемог
       о покрытия*
30 С1234-101-0202'13,58.0,05''Плита теплоизоляционная из
       базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
       ующем П 45-50'м3*
31 Е11-120101-1501'13,58''Пароизоляция оклеечная рубероид
       . Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхност
       и*
32 П2 Кровля*
33 Е11-100105-0101'0,1.0,1.0,9.2+0,12.0,05.24+0,12.0,05.6
       ,8.4+0,05.0,05.0,3.66''Стропила. Установка'м3 древ
       есины в конструкции*
34 Е11-100115-0101'0,1.0,1.0,9.2+0,12.0,05.24+0,12.0,05.6
       ,8.4+0,05.0,05.0,3.66''Конструкции деревянные ферм
       , арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3
       древесины в конструкции*
35 Е11-120101-0716(РС295697РС134946)'25''Покрытия кровель
       ные из профилированного оцинкованного листа. Устро
       йство'м2 кровли*
36 П2Проемы*
37 П2#Двери#*
38 Е11-100107-0101'2,1.1.1''Проемы дверные наружные площа
       дью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2
       *
39 С1261-104-0217'2,1.1.1''Блоки дверные входные однополь
       ные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ Р
       К 943-92'м2*
40 С1223-502-0304'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой
       , управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-201
       1'шт.*
41 П2Окны*
42 Е11-100501-0105'1,5.1.2''Проемы оконные площадью до 2
       м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (о
       ткидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
43 С1223-102-0105'1,5.1.2''Блоки оконные из ПВХ профилей
       толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци
       и со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнит
       урой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
44 П2 Полы по серии 2.244-1.6-ТД 399-13,1м2 *
45 Е11-110101-0102'13,1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площ
       ади уплотнения*
46 Е11-110101-0209'13,1.0,08''Слои подстилающие бетонные.
```

Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
47 Е11-110101-1101'13,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
48 Е11-110101-0401'13,1''Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
49 Е11-110101-1101'13,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
50 Е11-110101-2702(РС295970РС287795)'13,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
51 Е11-110101-3904'13,1.1,1''Устройство плинтусов из плиток керамических'м*
52 С1233-202-0104'13,1.1,1.0,1''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м2*
53 П2#Отделочные работы#*
54 Е11-150203-0204(РС295576РС128326)'13,1''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
55 Е11-150203-0203(РС295576РС128326)'40,54''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
56 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'13,1+40,54''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
57 П2Наружная отделка фасада*
58 Е11-260101-1101(РС295721РС136005)'44,19.0,05''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
59 Е11-150201-0101'44,19''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
60 Е11-150207-0201'44,19''Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании'м2 оштукатуриваемой поверхности*
61 Е11-150201-0501(РС295478РС245629)'44,19''Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (дождик)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
62 Е11-150106-0102(РС295971РС287774)'0,8''Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
63 П2Отмостка*
64 Е11-110101-1303'16.0,8''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
65 Е11-060101-0114'16.0,8.0,1''Отмостка бетонная плоские. Устройство'м3*
66 К'Игибаева Б.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Планировка территории кладбища с устройством ограждения с проведением экспертизы в г Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КПП

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-001
(Локальный сметный расчет)

НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ас

Сметная стоимость	3111,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата	711,078 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,429 тыс.чел-ч

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		Земляные работы												
1.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,37	160,85	152,58	1346	1277	--	264				1739
					8,27	35,6	69	298	--	129				
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,63	2860,04	--	1802	--	--	1297				3347
					2860,04	--	1802	--	--	248				
3.	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3	5,6968	53,62	53,62	305	306	--	63				398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта		--	15,42	--	88	--	30	
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,637	1242,92	--	2035	--	--	1465	3780
					1242,92	--	2035	--	--	280	
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,6968	235,38	114,19	1341	650	--	703	2208
					121,19	50,24	690	286	--	163	
		Фундаменты									
6.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	6332,23	473,1	50658	3784	40813	6757	62009
					757,66	140,92	6061	1127	--	4593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0368 м3	0,2944		5270		1551			
6.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0596 м3	0,4768		4531		2160			
		Фундамент ленточный монолитный Флм-1-пм									
7.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,7432	39370,88	2862,56	108002	7853	83393	16737	134718
					6108,05	596,64	16756	1637	--	9979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1,015 м3	2,784348		26726		74414			
8.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043434	383478	--	16656	--	16656	--	17988
					--	--	--	--	--	1332	
9.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,4	3981,66	10,13	25483	65	23418	1875	29547
					312,43	2,59	2000	17	--	2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,16		14436		2310			
9.2.	235-101-0801	Стеклоруберойд гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	2,3 м2	14,72		209		3076			
9.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	19,776		862		17047			
10.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,24	1184,12	27,97	18046	426	11531	5717	25664
					399,54	3,83	6089	58	--	1901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	36,576		295		10790			
		СТЕНЫ									
11.	1108-0201	-Стены наружные простые	м3	15,1	40465,18	4287,79	611024	64745	406889	144038	815467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	кладки		9231,13	1025,78	139390	15489	--	60405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,24 м3	3,624		18132		65710			
11.2. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	5,738		59457		341164			
		Перемычки									
12.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	790,21 / 246,14	353,61 / 76,36	7112 / 2215	3182 / 687	1715 / --	3425 / 843	11380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,1026		16707		1714			
12.2. 261-101-0361		Сборные железобетонные изделия и конструкции	1 шт.	9		--		--			
13.	222-102-0101 РСНБ РК 2022	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,264	220245 / --	-- / --	58145 / --	-- / --	58145 / --	-- / 4652	62797
		перекрыия									
14.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1304	123028,97 / 31107,56	1665,96 / 727,23	139072 / 35164	1883 / 822	102025 / --	32387 / 13717	185176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 215-101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего	0,33 м3	0,373032		83758		31244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2									
14.2.	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,72 м3	0,813888		59186		48171			
14.3.	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	18,5 кг	20,9124		783		16374			
15.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Обрешетка из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	194539,88	1587,02	9727	79	7907	1598	12231
					34821,9	688,95	1741	34	--	906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,0465		138287		6430			
16.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,58	956,08	154,1	12984	2092	6469	4533	18918
					325,68	37,13	4423	504	--	1401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	0,415548		6547		2721			
16.2.	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,207774		17216		3577			
17.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,58	316,01	34,47	4291	468	3577	334	4995
					18,14	8,61	246	117	--	370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=15										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,207774		17216		3577			
18.				0,018	580810,21	3351,46	10455	61	8672	1619	13040
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий		95692,75	1033,43	1722	19	--	966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,018		481766		8672			
19.				13,58	1105,18	72,97	15008	991	6032	7565	24379
	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		588	17,53	7985	238	--	1806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	27,2958		221		6032			
19.2.	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	1,03 м2	13,9874		--		--			
20.				0,679	19969	--	13559	--	13559	--	14644
	234-101-0202 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3		--	--	--	--	--	1085	
21.				13,58	1146,83	36,84	15574	501	11172	3663	20776
	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Пароизоляция оклеечная рубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		287,26	5,93	3901	81	--	1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,1	14,938							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			267		3988			
21.2. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	26,6168		221		5882			
		Кровля									
22.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3747	201240,86	1107,7	75405	415	62138	11708	94082
					34298,95	419,36	12852	157	--	6969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,059952		138287		8291			
22.2. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,311001		140764		43778			
23.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3747	11757,53	84,81	4406	32	3896	442	5236
					1274,55	36,64	478	14	--	388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,00251		1512552		3797			
24.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25	5350,19	29,44	133755	736	108555	22769	169046
					978,57	11,4	24464	285	--	12522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1,15 м2	28,75		3704		106490			
8.2.	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,5		1181		591			
8.3.	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	1,065		1119		1192			
		Проемы									
		Двери									
25.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков м2		2,1	3733,08 / 1603,16	1039,59 / 262,03	7839 / 3367	2183 / 550	2289 / --	3525 / 909	12273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0008 м3	0,00168		114336		192			
25.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	0,9072		1957		1775			
25.3.	261-104-0121	Блоки дверные	1 м2	2,1		--		--			
26.	261-104-0217 РСНБ РК 2022	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 м2		2,1	19972 / --	-- / --	41941 / --	-- / --	41941 / --	-- / 3355	45296
27.	223-502-0304 РСНБ РК 2022	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 шт.		1	5075 / --	-- / --	5075 / --	-- / --	5075 / --	-- / 406	5481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окны									
28.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3	4234,19	241,02	12703	723	6424	5320	19465
					1852,05	118,29	5556	355	--	1442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	2,76		1957		5401			
28.2.	261-104-0120	Блоки оконные	1 м2	3		--		--			
29.	223-102-0105 РСНБ РК 2022	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3	40016	--	120048	--	120048	--	129652
					--	--	--	--	--	9604	
		Полы по серии 2.244-1.6-ТД 399-13,1м2									
30.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,1	375,35	46,1	4917	603	2984	1450	6876
					101,49	16,22	1330	212	--	509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	0,6681		4465		2983			
31.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,048	33852,79	9,98	35478	10	30039	5103	43828
					5180,51	--	5429	--	--	3246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,04									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,06896		23821		25464			
32.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,1	918,89 / 477,24	33,55 / 19,59	12037 / 6252	440 / 257	5345 / --	6118 / 1452	19607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,26724		19969		5337			
33.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,1	2301,29 / 934,5	112,93 / 16,89	30147 / 12242	1479 / 221	16426 / --	11715 / 3349	45211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	14,672		324		4754			
33.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,045326		208227		9438			
34.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,1	918,89 / 477,24	33,55 / 19,59	12037 / 6252	440 / 257	5345 / --	6118 / 1452	19607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,26724		19969		5337			
35.	1111-0101 -2702	-Покрытия из плиток керамических для полов	м2 покрытия	13,1	5157,59 / 1699,9	93,23 / 47,27	67564 / 22269	1221 / 619	44074 / --	21515 / 7126	96205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1703		16707		2845			
35.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,40086		4459		1787			
35.3. 233-202-0102		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	13,362		2951		39431			
36.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м	14,41	457,47	2,45	6592	35	385	5816	13401
					428,29	1,11	6172	16	--	993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,023056		16707		385			
36.2. 261-201-0110		Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	14,5541		--		--			
37.	233-202-0104 РСНБ РК 2022	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,441	2551	--	3676	--	3676	--	3970
					--	--	--	--	--	294	
		Отделочные работы									
38.	1115-0203 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,1	1949,28	102,23	25536	1339	6663	14923	43695
					1338,48	85,44	17534	1119	--	3237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ	0,0192 м3	0,25152		24052		6050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6									
38.2.	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	0,0554 м2	0,72574		830		602			
39.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,54	1920,67 / 1320,63	102,23 / 85,44	77864 / 53538	4145 / 3464	20181 / --	45602 / 9877	133343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	0,758098		24052		18234			
39.2.	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	0,0554 м2	2,245916		830		1864			
40.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,64	140,26 / 130,22	1,07 / 0,52	7524 / 6985	58 / 28	481 / --	5610 / 1051	14185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,009119		26042		237			
40.2.	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,2682		170		46			
40.3.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,85824		116		100			
		Наружная отделка фасада									
41.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	2,2095	53877,68 / 26965,01	2167,58 / 976,02	119043 / 59579	4790 / 2157	54674 / --	46919 / 13277	179239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кзм=1,08	безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,016041		175101		2809			
41.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	1,10475		666		736			
41.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	3,0933		541		1673			
41.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	4,419		210		928			
41.5. 234-101-0202		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1,08 м3	2,38626		19969		47651			
42.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,19	1622,46 --- 1126	41,8 --- 37,02	71697 --- 49758	1847 --- 1636	20092 --- --	41115 --- 9025	121837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0189 м3	0,835191		24052		20088			
43.	1115-0207 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,19	734,6	8,68	32462	384	15086	13717	49873
					384,52	3,48	16992	154	--	3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	3,6 кг	159,084		93		14795			
44.	1115-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (дождик)	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,19	3507,95	45,43	155016	2008	32018	98100	273366
					2737,94	37,02	120990	1636	--	20249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,022 м3	0,97218		24052		23383			
44.2.	212-401-0110	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400	0,007 м3	0,30933		25834		7991			
45.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	0,8	8484,49	37,64	6788	31	2902	3097	10676
					4818,53	20,69	3855	17	--	791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,016		24191		387			
45.2.	232-201-0103	Плитка керамическая	1 м2	0,8		3134		2507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная Отмостка									
46.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,8	3166,12 378,83	236,55 70,46	40526 4849	3028 902	32649 --	5406 3675	49606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	0,23552		5270		1241			
46.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,38144		4531		1728			
47.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Отмостка бетонная плоские. Устройство	м3	1,28	28129,96 1553,59	1740,4 389,64	36006 1989	2228 499	31789 --	2263 3062	41331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,3056		23821		31101			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3111586
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	675021
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	116538
в том числе зарплата машинистов	Тенге	36057
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1477149
Накладные расходы	Тенге	612391
Сметная прибыль	Тенге	230488

Составил Игибаева Б.

Наименование стройки- Планировка территории кладбища с устройством ограждения с проведением экспертизы в г Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-001
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на общестроительные работы

Наименование объекта- КПП

Основание: ас

Сметная стоимость 3111,589 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 21 чел-ч
Сметная заработная плата 711,075 тыс.тенге

Составлена 2022.6

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	100,4895776	1571	157869,13
2	003-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,719368	1841	120989,36
3	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,937276	1716	78828,37
4	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,316648	1687	59579,19
5	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,72220517	1433	49756,92
6	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,078326	1772	49754,79
7	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,29	1600	24464
8	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,44144	1542	22268,7
9	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,247661	1658	16990,62
10	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,112674	1745	14156,62
11	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,69924	1289	12502,32
12	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,1224552	1361	12415,66
13	003-0151 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,66706	2160	12240,85
14	003-0126 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,8768	1385	10909,37
15	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,0397	1542	7771,22
16	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по	чел.-ч	3,48996	1745	6089,98

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	устройству несущих и ограждающих конструкций				
17	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,76166	1241	4668,22
18	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,03049	1658	3366,55
19	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,63724728	1513	2477,16
20	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,7185226	1184	2034,73
21	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,340928	1483	1988,6
22	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,257354	1433	1801,79
23	003-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,92748	1433	1329,08
24	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,66424688	1039	690,15
25	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,056079	1241	69,59
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			675013
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	412,6444		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,03965173	1713,71	(36055,82)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			675019
		Строительные машины и механизмы				
1	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,229656	8812	54895,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,229656	1772,00	11038,95
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,76333356	3922	18681,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,763333562	1772,00	8440,63
3	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,86682104	8206	15319,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,86682104	1772,00	3308,01
4	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	2,6219232	1663	4360,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6219232	1483,00	3888,31
5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,60284477	6536	3940,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,602844771	1772,00	1068,24
6	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	2,2059648	1646	3631,02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,2059648	1483,00	3271,45
7	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,3654144	8945	3268,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3654144	2532,00	925,23
8	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,35761288	2397	3254,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,35761288	1483,00	2013,34
9	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,92514384	926	1782,68
10	321-101-0101 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,3597048	4827	1736,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3597048	1772,00	637,40
11	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,26475624	6293	1666,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26475624	2532,00	670,36
12	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,11769559	10851	1277,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11769559	2532,00	298,01
13	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,22417468	3976	891,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22417468	1772,00	397,24
14	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,66658307	191	700,32
15	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0495895	6160	305,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0495895	1772,00	87,87
16	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,9412864	76	223,54
17	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,527552	120	183,31
18	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,34612704	192	66,46
19	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3840696	166	63,76
20	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,9945552	20	59,89
21	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,003456	13727	47,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003456	3025,00	10,45
22	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,390688	18	43,03
23	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,64499036	13	34,38
24	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,71519484	39	27,89

1	2	3	4	5	6	7
25	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,39537799	16	22,33
26	343-501-0601 РСНБ РК 2022	Термос 100 л	маш.-ч	0,81744	26	21,25
27	324-106-0401 РСНБ РК 2022	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,477252	34	16,23
28	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,77272032	13	10,05
29	315-102-0201 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,03456	111	3,84
30	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,2565864	12	3,08
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			116537
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			36056
		Строительные материалы и конструкции				
1	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,738	59457	341164,27
2	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3	40016	120048
3	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	28,75	3704	106490
4	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	2,784348	26726	74414,48
5	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,816989	24052	67754,22
6	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,624	18132	65710,37
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,35712	183142	65403,67
8	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	3,06526	19969	61210,18
9	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,264	220245	58144,68
10	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,37456	23821	56564,39
11	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,813888	59186	48170,78
12	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,311001	140764	43777,74
13	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	19972	41941,2
14	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,362	2951	39431,26
15	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,373032	83758	31244,41
16	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	19,776	862	17046,91
17	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	21,2874	783	16668,03

1	2	3	4	5	6	7
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043434	383478	16655,98
19	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	161,5563756	93	15024,74
20	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	53,9126	221	11914,68
21	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	36,576	295	10789,92
22	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,53448	19969	10673,03
23	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,048721	208227	10145,03
24	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,068982	138287	9539,31
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018	481766	8671,79
26	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,059952	138287	8290,58
27	212-401-0110 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400	м3	0,30933	25834	7991,23
28	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,6672	1957	7176,71
29	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,415548	17216	7154,07
30	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01914128	286428	5482,6
31	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5075	5075
32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,295956	16707	4944,54
33	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,740428	6547	4847,58
34	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	14,672	324	4753,73
35	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	15,53552	267	4147,98
36	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,85824	4531	3888,69
37	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00251049	1512552	3797,25
38	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,441	2551	3675,99
39	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,0753344	3285	3532,47
40	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,040064	79961	3203,56
41	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	14,72	209	3076,48
42	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6681	4465	2983,07
43	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01604097	175101	2808,79

1	2	3	4	5	6	7
44	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,52992	5270	2792,68
45	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,946354	659	2600,65
46	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,28035024	9128	2559,04
47	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	0,8	3134	2507,2
48	214-402-0202 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	2,971656	830	2466,47
49	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2,096	1124	2355,9
50	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,16	14436	2309,76
51	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	0,40086	4459	1787,43
52	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	3,0933	541	1673,48
53	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00209444	797818	1670,98
54	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01340504	114336	1532,68
55	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,26496	5194	1376,2
56	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,065	1119	1191,74
57	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00356616	278998	994,95
58	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,664	592	985,09
59	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,012445	77199	960,74
60	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,419	210	927,99
61	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,030261	29918	905,35
62	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0118056	73026	862,12
63	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006	140764	844,58
64	261-102-0218 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6285	121	802,05
65	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,10475	666	735,76
66	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	10,41	67	697,47
67	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0154665	40988	633,94
68	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00552048	114336	631,19
69	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,5	1181	590,5

1	2	3	4	5	6	7
70	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,85897	289	537,24
71	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0024384	194261	473,69
72	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,016	24191	387,06
73	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,001834	196207	359,84
74	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	2,13	149	317,37
75	214-209-0104 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,57447	508	291,83
76	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,189375	1491	282,36
77	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04608	5640	259,89
78	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0099326	26042	258,66
79	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,00223154	106532	237,73
80	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	0,7875	264	207,9
81	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,85824	116	99,56
82	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,42912	225	96,55
83	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001048	79961	83,8
84	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	3,72770836	21	78,28
85	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00013257	565637	74,99
86	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00063699	99206	63,19
87	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,002205	25927	57,17
88	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0024324	21090	51,3
89	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,2682	170	45,59
90	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0003747	94938	35,57
91	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,074864	119	8,91
92	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00032	24511	7,84
93	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0642	112	7,19
94	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00021456	6318	1,36
95	261-201-0110 РСНБ РК 2022	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	14,5541	0	-
96	261-105-0132 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	13,9874	0	-

1	2	3	4	5	6	7
97	261-104-0121 РСНБ РК 2022	Блоки дверные	м2	2,1	0	-
98	261-104-0120 РСНБ РК 2022	Блоки оконные	м2	3	0	-
99	261-101-0361 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	9	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1477150
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	412,6444		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2268706
		Накладные расходы	тенге			612395
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2881101
		Сметная прибыль	тенге			230488
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			3111589

Составил Игибаева Б.