8	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,24	1144,51	11,11	2564	25	695	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	534	9	128	0,02037	–
9	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	798,85	16,96	7190	153	2232	1,1235	10
		решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
10	99-7-3(пл)	Решетка однорядная регулируемая горизонтальная ОРГ 300х240 кстм=1,02;	6	1486		8916				
		шт								
11	99-7-4(пл)	Решетка вентиляционная пластмассовая VR-2525 (200*200) кстм=1,02;	3	967		2901				
		шт								
12	E20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1	913,38	29,9	913	30	324	1,4595	1
		решетка		240,98	11,81	241	12	128	0,0525	–
13	99-7-5(пл)	Наружная воздухозаборная решетка G-801 (600х600) кстм=1,02;	1	6019		6019				
		шт								
14	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров А9-57 кстм=1,02;	3	562		1686				
		шт								
15	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
		кг								
16	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,189	20,35	0,02	4	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–

Раздел 2 Система П2

17	E20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч *камера*	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
				7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
19	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,4	1174,73	9,61	2819	23	646	1,281	3
				206,72	3,59	496	9	128	0,01754	–
20	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,3	1144,51	11,11	3777	37	1025	1,4805	5
				238,61	4,16	787	14	128	0,02037	–
21	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,84	1144,51	11,11	4395	43	1193	1,4805	6
				238,61	4,16	916	16	128	0,02037	–
22	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	6	798,85	16,96	4793	102	1489	1,1235	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
23	99-7-4(пл)	Решетка вентиляционная пластмассовая VR-2525 (200*200) кстм=1,02; *шт*	5	967		4835				
24	99-7-7(пл)	Наружная воздухозаборная решетка G-801 (300x300) кстм=1,02; *шт*	1	3041		3041				
25	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров А9-57 кстм=1,02; *шт*	3	562		1686				
26	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	3,1	93		288				

27	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,0837	20,35 4,16	0,02 –	2 –	– –	– 90	0,0213 –	– –
	Раздел 3 Система В1									
28	E20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *вентилятор*	1	1258 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	1400 128	6,3 0,0735	6 –
30	E20-13-7	Установка обратных клапанов периметром до 2400 мм *клапан*	1	516,77 326,03	24,24 9,45	517 326	24 9	429 128	2,0055 0,042	2 –
32	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	25,08	1115,92 155,22	8,82 3,31	27987 3893	221 83	5089 128	0,9639 0,01617	24 –
33	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	15,84	1115,92 155,22	8,82 3,31	17676 2459	140 52	3214 128	0,9639 0,01617	15 –
34	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	10,56	1174,73 206,72	9,61 3,59	12405 2183	101 38	2843 128	1,281 0,01754	14 –
35	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,48	1174,73 206,72	9,61 3,59	7612 1340	62 23	1745 128	1,281 0,01754	8 –
36	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,4	1144,51	11,11	5036	49	1367	1,4805	7

37	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	1050	18	128	0,02037	–
		м2 поверхности воздуховодов	1,04	1144,51	11,11	1190	12	323	1,4805	2
38	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	248	4	128	0,02037	–
		м2 поверхности воздуховодов	0,84	1169,92	13,82	983	12	284	1,617	1
39	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением		259,88	5,18	218	4	128	0,02531	–
		решетка	5	798,85	16,96	3994	85	1239	1,1235	6
40	99-7-8(пл)	Решетка вентиляционная пластмассовая N-12R (150x150) kстм=1,02;		186,64	7,09	933	35	128	0,0315	–
		шт	2	323		646				
41	99-7-4(пл)	Решетка вентиляционная пластмассовая VR-2525 (200*200) kстм=1,02;								
		шт	3	967		2901				
42	Е20-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм								
		зонт	3	6330,47	64,73	18991	194	1733	2,604	8
43	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм		427,61	23,63	1283	71	128	0,1155	–
		зонт	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
44	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
		шт	4	562		2248				
45	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			26,7	93		2483				

46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	*кг*	0,7209	20,35	0,02	15	–	3	0,0213	–
			м2		4,16	–	3	–	90	–	–
	Раздел 4 Система В2										
47	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	*вентилятор*	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
49	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	*клапан*	1	1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
					263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
50	99-7-13(пл)	Клапан обратный d=200,RSKR-200 kстм=1,02;	*шт*	1	177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
					1579		1579				
51	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	*м2 поверхности воздуховодов*	4,8356	1151,92	13,82	5570	67	1641	1,617	8
52	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	*м2 поверхности воздуховодов*	1,26	259,88	5,18	1257	25	128	0,02531	–
					1144,51	11,11	1442	14	392	1,4805	2
53	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	*м2 поверхности воздуховодов*	1,52	238,61	4,16	301	5	128	0,02037	–
					1144,51	11,11	1740	17	472	1,4805	2
54	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	*решетка*	2	238,61	4,16	363	6	128	0,02037	–
					798,85	16,96	1598	34	495	1,1235	2
					186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–

55	99-7-14(пл)	Решетка однорядная регулируемая горизонтальная ОРГ 340х200(прим300х240)	1	1486		1486					
		шт									
56	99-7-15(пл)	Решетка однорядная регулируемая горизонтальная ОРГ340х140 (прим.300х240)	1	1486		1486					
		шт									
57	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–	
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–	
58	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 кстм=1,02;	1	562		562					
		шт									
59	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,21	93		671					
		кг									
60	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,19467	20,35	0,02	4	–	1	0,0213	–	
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–	
	Раздел 5 Система В3										
61	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6	
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–	
63	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1	
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–	
64	99-7-13(пл)	Клапан обратный d=200,RSKR-200 кстм=1,02;	1	1579		1579					
		шт									
65	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,8308	1151,92	13,82	4413	53	1300	1,617	6	
		м2 поверхности воздуховодов									

66	E20-3-2			259,88	5,18	996	20	128	0,02531	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,19	1169,92	13,82	1392	16	403	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								
67	E20-3-2			259,88	5,18	309	6	128	0,02531	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,2	1169,92	13,82	11933	141	3461	1,617	16
		м2 поверхности воздуховодов								
68	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением		259,88	5,18	2651	53	128	0,02531	–
		решетка	6	798,85	16,96	4793	102	1489	1,1235	7
69	99-7-8(пл)Т(	Решетка вентиляционная пластмассовая N-12R(150x150) kстм=1,02;		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
		шт	6	323		1938				
70	E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт								
71	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
		шт	2	562		1124				
72	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,91	93		922				
		кг								
73	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,26757	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2								
74	E26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм		4,16	–	1	–	90	–	–
			3,4	198,4	49,3	675	168	422	0,586	2

		м трубопровода								
75	1-3-165			105,53	18,45	359	63	100	0,09	–
		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,13	6240		811				
		м3								
	Раздел 6 Система В4									
76	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор								
78	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
			1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан								
79	99-7-13(пл)			177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
		Клапан обратный d=200,RSKR-200 kстм=1,02;	1	1579		1579				
		шт								
80	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,8308	1151,92	13,82	4413	53	1300	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов								
81	Е20-3-2			259,88	5,18	996	20	128	0,02531	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,19	1169,92	13,82	1392	16	403	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								
82	Е20-3-2			259,88	5,18	309	6	128	0,02531	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,72	1169,92	13,82	11372	134	3297	1,617	16
		м2 поверхности воздуховодов								
83	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением		259,88	5,18	2526	50	128	0,02531	–
			6	798,85	16,96	4793	102	1489	1,1235	7
		решетка								
				186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–

84	99-7-8(пл)Т(	Решетка вентиляционная пластмассовая N-12R(150x150) kстм=1,02;	6	323		1938				
		шт								
85	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
86	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;	2	562		1124				
		шт								
87	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,81	93		912				
		кг								
88	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,26487	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
89	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	3,4	198,4	49,3	675	168	422	0,586	2
		м трубопровода		105,53	18,45	359	63	100	0,09	–
90	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,13	6240		811				
		м3								
	Раздел 7 Система В5,В6									
91	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 тК=2,000;	2	1258	38,84	2516	78	2799	6,3	13
		вентилятор		1079,66	14,18	2159	28	128	0,0735	–
93	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 ммК=2,000;	2	263,84	5,65	528	11	460	1,0815	2
		клапан								

94	99-7-18(пл)	Клапан обратный d=250, RSKR -250К=2,000; кстм=1,02;		177,19	2,36	354	5	128	0,0105	–
		шт	2	2000		4000				
95	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 ммК=2,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	7,85	1234,92	13,82	9694	108	2664	1,617	13
				259,88	5,18	2040	41	128	0,02531	–
96	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=2,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	2,52	1144,51	11,11	2884	28	782	1,4805	4
				238,61	4,16	601	10	128	0,02037	–
97	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=2,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	4,96	1144,51	11,11	5677	55	1542	1,4805	7
				238,61	4,16	1184	21	128	0,02037	–
98	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	16,8	1169,92	13,82	19655	232	5700	1,617	27
				259,88	5,18	4366	87	128	0,02531	–
99	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=2,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	12,84	1169,92	13,82	15022	177	4357	1,617	21
				259,88	5,18	3337	67	128	0,02531	–
100	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;								
		решетка	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,1235	27
				186,64	7,09	4479	170	128	0,0315	1
101	99-7-8(пл)Т(	Решетка вентиляционная пластмассовая N-12R(150x150) кстм=1,02;								
		шт	24	323		7752				

102	E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	170	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	128	5	128	0,0105	–
103	99-7-6(пл)Т(	Лючок для замера параметров воздуха А9-57К=2,000; кстм=1,02;	4	562		2248				
		шт								
104	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	27,84	93		2589				
		кг								
105	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,75168	20,35	0,02	15	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
106	E26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=2,000;	6,2	198,4	49,3	1230	306	768	0,586	4
		м трубопровода		105,53	18,45	654	114	100	0,09	1
107	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=2,000;	0,292	6240		1822				
		м3								
		Раздел 8 Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ30,ВЕ31								
108	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=4,000;	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,1235	27
		решетка		186,64	7,09	4479	170	128	0,0315	1
110	E20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=4,000;	21,1008	1222,73	9,61	25801	203	5681	1,281	27
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	4362	76	128	0,01754	–

111	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=4,000; *м2 поверхности воздуховодов*	46,56	1174,73	9,61	54695	447	12534	1,281	60
112	E20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 ммК=4,000; *дефлектор*	4	206,72 3355,13	3,59 12,95	9625 13421	167 52	128 2758	0,01754 3,297	1 13
113	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57К=4,000; кстм=1,02; *шт*	8	533,93 562	4,73	2136 4496	19	128	0,021	–
114	E20-3-18	Переход 900х350/d400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=4,000; *м2 поверхности воздуховодов*	3,6	1316,55 125,21	9,22 3,45	4740 451	33 12	593 128	0,7791 0,01691	3 –
115	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=4,000; *кг*	68	93		6324				
116	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,836	20,35 4,16	0,02 –	37 8	– –	7 90	0,0213 –	– –
117	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=4,000; *м3*	0,92	6240		5741				
118	E26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=4,000; *м трубопровода*	16	374,89 208,8	101,45 38,03	5998 3341	1623 608	3949 100	1,15 0,186	18 3
		Раздел 9 Система ВЕ3,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ24,ВЕ26,ВЕ29								
119	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=6,000;	12	798,85	16,96	9586	204	2976	1,1235	13

		решетка								
120	99-7-9(пл)Т(	Решетка вентиляционная пластмассовая N-10R (100х100)К=6,000; кстм=1,02;		186,64	7,09	2240	85	128	0,0315	–
		шт	12	284		3408				
121	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=6,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	6,3585	1151,92	13,82	7324	88	2157	1,617	10
				259,88	5,18	1652	33	128	0,02531	–
122	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=6,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	18,72	1169,92	13,82	21901	259	6351	1,617	30
				259,88	5,18	4865	97	128	0,02531	–
123	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=6,000;								
		м2 поверхности воздуховодов	2,4	1316,55	9,22	3160	22	396	0,7791	2
				125,21	3,45	301	8	128	0,01691	–
124	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 125 ммК=6,000;								
		дефлектор	6	2268,81	7,3	13613	44	3465	2,7825	17
				448,88	2,36	2693	14	128	0,0105	–
125	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57К=6,000; кстм=1,02;								
		шт	12	562		6744				
126	Е26-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=6,000;								
		м трубопровода	10,2	142,24	33,05	1451	337	941	0,442	5
				79,88	12,38	815	126	100	0,06	1
127	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=6,000;								
			0,264	6240		1647				

			м3								
128	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=6,000;	56,16	93		5223					
		кг									
129	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=6,000;	1,51632	20,35	0,02	31	–	5	0,0213	–	
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–	
		Раздел 10 Система ВЕ4, ВЕ5,ВЕ7,ВЕ25,ВЕ27,ВЕ28									
130	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=6,000;	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,1235	27	
		решетка		186,64	7,09	4479	170	128	0,0315	1	
132	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=6,000;	12,717	1151,92	13,82	14649	176	4315	1,617	21	
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3305	66	128	0,02531	–	
133	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=6,000;	37,44	1144,51	11,11	42850	416	11635	1,4805	55	
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8934	156	128	0,02037	1	
134	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 250 ммК=6,000;	6	2268,81	7,3	13613	44	3465	2,7825	17	
		дефлектор		448,88	2,36	2693	14	128	0,0105	–	
135	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57К=6,000; kстм=1,02;	12	562		6744					
		шт									
136	Е20-3-18	Переход 700х250/d250мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=6,000;	3,84	1316,55	9,22	5056	35	632	0,7791	3	
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	481	13	128	0,01691	–	

137	E26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=6,000; *м трубопровода*	10,2	198,4	49,3	2024	503	1264	0,586	6
				105,53	18,45	1076	188	100	0,09	1
138	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=6,000; *м3*	0,48	6240		2995				
139	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=6,000; *кг*	68,16	93		6339				
140	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=6,000; *м2*	1,84032	20,35	0,02	37	–	7	0,0213	–
				4,16	–	8	–	90	–	–
	Раздел 11 Система ВЕ9,ВЕ10,ВЕ22,ВЕ23									
141	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=4,000; *решетка*	48	798,85	16,96	38345	814	11903	1,1235	54
				186,64	7,09	8959	340	128	0,0315	2
143	E20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=4,000; *м2 поверхности воздуховодов*	26,376	1222,73	9,61	32251	253	7100	1,281	34
				206,72	3,59	5452	95	128	0,01754	–
144	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=4,000; *м2 поверхности воздуховодов*	94,08	1174,73	9,61	110519	904	25326	1,281	121
				206,72	3,59	19448	338	128	0,01754	2
145	E20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 500 ммК=4,000;	4	5319,47	22,61	21278	90	3944	4,6725	19

		дефлектор								
				760,73	9,45	3043	38	128	0,042	–
146	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57К=4,000; кстм=1,02;	16	562		8992				
		шт								
147	Е20-3-20	Переход 2180х350/d500мм из оцинкованной стали толщиной 1,0ммК=4,000;	8,48	2582,88	10,37	21903	88	1078	0,5964	5
		м2 поверхности воздуховодов								
				95,45	3,87	809	33	128	0,01901	–
148	Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=4,000;	12,8	374,89	101,45	4799	1299	3160	1,15	15
		м трубопровода								
				208,8	38,03	2673	487	100	0,186	2
149	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=4,000;	1,12	6240		6989				
		м3								
150	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=4,000;	120,72	93		11227				
		кг								
151	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=4,000;	3,25944	20,35	0,02	66	–	13	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	14	–	90	–	–
		Раздел 12 Система ВЕ11								
152	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	798,85	16,96	1598	34	495	1,1235	2
		решетка								
				186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
154	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,46952	1151,92	13,82	1693	20	499	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								

155	E20-3-2			259,88	5,18	382	8	128	0,02531	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,18	1169,92	13,82	3720	44	1078	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов								
156	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 180 мм		259,88	5,18	826	16	128	0,02531	–
		дефлектор	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
157	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
		шт	2	562		1124				
158	E20-3-18	Переход 600х200/d180мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	0,464	1316,55	9,22	611	4	77	0,7791	–
159	E26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм		125,21	3,45	58	2	128	0,01691	–
		м трубопровода	1	198,4	49,3	198	49	124	0,586	1
160	1-3-165			105,53	18,45	106	18	100	0,09	–
		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,036	6240		225				
		м3								
161	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,43	93		877				
		кг								
162	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,25461	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–

Раздел 13 Система ВЕ12

163	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	798,85	16,96	1598	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
165	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,30624	1151,92	13,82	1505	18	443	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	339	7	128	0,02531	–
166	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,18	1169,92	13,82	3720	44	1078	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	826	16	128	0,02531	–
167	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 180 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
168	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;	2	562		1124				
		шт								
169	Е20-3-18	Переход 600х200/d180мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,464	1316,55	9,22	611	4	77	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	58	2	128	0,01691	–
170	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	1	198,4	49,3	198	49	124	0,586	1
		м трубопровода		105,53	18,45	106	18	100	0,09	–
171	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,033	6240		206				
		м3								
172	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,43	93		877				

		кг								
173	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,25461	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
		Раздел 14 Система ВЕ13								
174	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,1235	3
		решетка		186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–
176	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,65792	1151,92	13,82	1910	23	563	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	431	9	128	0,02531	–
177	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,48	1169,92	13,82	4071	48	1180	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	904	18	128	0,02531	–
178	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 180 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
179	99-7-6(пл)	Лючок для замера параметров воздуха А9-57 kстм=1,02;	1	562		562				
		шт								
180	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	2,8	198,4	49,3	556	138	347	0,586	2
		м трубопровода		105,53	18,45	295	52	100	0,09	–
181	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,092	6240		574				