57	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2К=4,000;		159,2	10,6	0,4	1688	64	1165	0,05	8
			м		7,6	0,1	1210	16	95	0,001	–
58	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		25	19,6	0,5	490	13	392	0,1	3
			м		16,4	0,1	410	3	95	0,001	–
59	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2К=4,000;		100	10,6	0,4	1060	40	732	0,05	5
			м		7,6	0,1	760	10	95	0,001	–
63	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
			м		7,3	–	88	–	95	–	–
64	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2К=5,000;		30	5,4	0,1	162	3	105	0,02	1
			м		3,7	–	111	–	95	–	–
65	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2К=4,000;		24	5,4	0,1	130	2	85	0,02	–
			м		3,7	–	89	–	95	–	–
66	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		32,6	10,6	0,1	346	3	276	0,06	2
			м		8,8	0,1	287	3	95	–	–

67	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2К=4,000;	106,4	5,4	0,1	575	11	374	0,02	2
		м		3,7	–	394	–	95	–	–
71	Ц8-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	8	46,2	5,3	370	42	268	0,22	2
		м кабеля		34,4	0,9	275	7	95	0,005	–
72	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	7	45	6,7	315	47	224	0,19	1
		м кабеля		32,2	1,6	225	11	95	0,009	–
73	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	5	114,8	24	574	120	422	0,54	3
		м кабеля		83,7	4,9	419	25	95	0,028	–
76	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	333,5	10,6	0,1	3535	33	2820	0,06	20
		м		8,8	0,1	2935	33	95	–	–
77	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	541,5	14,6	0,2	7906	108	6122	0,07	38
		м		11,8	0,1	6390	54	95	–	–
78	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	142	19,6	0,5	2783	71	2226	0,1	14
		м		16,4	0,1	2329	14	95	0,001	–

79	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	18	27	0,8	486	14	361	0,13	2
		м		20,9	0,2	376	4	95	0,001	–
80	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	157,5	73,1	20,8	11513	3276	4160	0,14	22
		м кабеля		23,4	4,4	3686	693	95	0,026	4
81	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	81,5	34,1	2,7	2779	220	1967	0,15	12
		м кабеля		25	0,4	2038	33	95	0,002	–
82	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	7	39,9	4	279	28	200	0,18	1
		м кабеля		29,5	0,6	207	4	95	0,004	–
93	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	12	66,8	18,1	802	217	276	0,12	1
		м кабеля		20,3	3,8	244	46	95	0,022	–
94	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	11	14,6	0,2	161	2	124	0,07	1
		м		11,8	0,1	130	1	95	–	–
97	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	6	10,6	0,1	64	1	51	0,06	–
		м		8,8	0,1	53	1	95	–	–

98	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
		м кабеля			20,3	3,8	1015	190	95	0,022	1
101	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды		909	36,51	–	33188	–	25849	0,162	147
		м труб			26,33	–	23934	–	108	–	–
104	Е21-1-5	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм в бороздах, по основанию пола		128	38,32	4,16	4905	532	4332	0,177	23
		м труб			29,7	1,63	3802	209	108	0,0079	1
107	Е21-1-6	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм в бороздах, по основанию пола		105	49,48	6,12	5195	643	4611	0,228	24
		м труб			38,25	2,41	4016	253	108	0,0117	1
110	Е21-1-8	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм в бороздах, по основанию пола		6	78,99	12,22	474	73	426	0,36	2
		м труб			60,75	4,83	365	29	108	0,0235	–
112	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм		15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
		м			48,8	0,5	732	8	95	0,003	–
116	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, 16х16 мм		36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
		м			39,6	12,2	1426	439	95	0,071	3
118	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника		90	23,79	–	2141	–	1648	0,11	10
		конец			20,34	–	1831	–	90	–	–

123	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2		8,7	88,9	3,1	773	27	234	0,16	1
			м		27,9	0,3	243	3	95	0,002	–
125	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		20	47,2	14,8	944	296	581	0,16	3
			м		26,3	4,3	526	86	95	0,025	1
127	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм		10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
			м		32,4	0,2	324	2	95	0,001	–
128	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг(В электрощитовой на стене)		12	71,5	5,7	858	68	509	0,24	3
			шт		43,7	1	524	12	95	0,006	–
130	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг		12	4,8	1	58	12	45	0,02	–
			шт		3,4	0,5	41	6	95	0,003	–
132	Ц8-406-1	Металлические скобы		0,00336	96511	3931	324	13	124	223	1
			т		38480	322	129	1	95	1,88	–
134	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (в кабельном канале п.140,п.142)		10	71,5	5,7	715	57	425	0,24	2
			шт		43,7	1	437	10	95	0,006	–
136	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг		20	4,8	1	96	20	74	0,02	–
			шт		3,4	0,5	68	10	95	0,003	–
138	Ц8-406-1	Металлические скобы		0,0028	96511	3931	270	11	104	223	1

		т								
				38480	322	108	1	95	1,88	–
140	Ц8-154-1									
		Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	2,376	103,6	14	246	33	104	0,25	1
		м2								
				42,3	3,5	101	8	95	0,02	–
		Всего прямые затраты				**142156**	**10996**			**489**
						78163	**2651**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				53001				
		Накладные расходы, тенге				81363				
		- заработная плата, тенге				12205				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-11				***236930***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц10-667-1									
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
3	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	256	369,9	1,6	94694	410	79949	2	512
		шт								
				347	–	88832	–	90	–	–
6	Ц10-668-1	Извещатели ПС :ручной	23	153,5	–	3531	–	2981	1	23
		шт								
				144	–	3312	–	90	–	–

9	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
11	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	33	241,7	91	7976	3003	4912	0,82	27
		шт		131	25,7	4323	848	95	0,15	5
14	Ц8-409-3	Монтаж кабельных каналов 100х40	18	180,3	91,6	3245	1649	1375	0,33	6
		м		57,4	23	1033	414	95	0,134	2
16	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1292	36,51	–	47171	–	36739	0,162	209
		м труб		26,33	–	34018	–	108	–	–
19	Е21-1-12	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм через стены (патрубок)	10	111,96	14,64	1120	146	726	0,375	4
		м труб		59,63	7,55	596	76	108	0,0343	–
21	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
		м		7,3	–	73	–	95	–	–
22	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	24	147,3	73	3535	1752	1546	0,29	7
		м		49,5	18,3	1188	439	95	0,107	3
24	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1187	8,5	0,1	10090	119	8232	0,05	59
		м		7,3	–	8665	–	95	–	–

25	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	129	10,6	0,1	1367	13	1091	0,06	8
		м		8,8	0,1	1135	13	95	–	–
26	Ц10-901-12	Коробка оконечная	42	85,5	0,2	3591	8	1760	0,23	10
		шт		38	0,1	1596	4	110	–	–
28	Ц10-901-12	Минираспределитель	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт		38	0,1	190	1	110	–	–
30	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	847,7	94,79	10,91	80353	9248	78012	0,483	409
		м кабеля		78,3	6,91	66375	5858	108	0,0301	26
35	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1	45	–	45	–	45	–	–
		шт		45	–	45	–	101	–	–
37	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1	254,8	12,5	255	13	257	1	1
		шт		234	–	234	–	110	–	–
39	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: система речевого оповещения	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
41	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: модуль акустический	16	181,6	–	2906	–	2763	1	16
		шт		171	–	2736	–	101	–	–
43	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	16	514	105	8224	1680	4170	2	32
		шт								

					254	20,3	4064	325	95	0,118	2
45	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
		схема									
				13230	–	13230	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**293691**	**18549**			**1462**
						242157	**8088**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				32985				
		Накладные расходы, тенге				246424				
		- заработная плата, тенге				36964				
		- трудоемкость, чел-ч				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-12				***572522***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-13 ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
		шт								
				1103	–	1103	–	101	–	–
2	99-3-212(пл	Антена телевизионная всеволновая DCRS 1753 kстм=1,02;	1	11581		11581				
		шт								
3	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская	6	189,4	–	1136	–	1133	1	6
		шт								
				187	–	1122	–	101	–	–
4	18-2-18	Коробка антенная (прим)	1	70		70				
		шт								
5	18-3-54	Коробка распределительная УАР	5	381		1905				
		шт								
6	Ц10-635-8	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоковольтных линий: проверка и настройка усилителя мощности	1	5414,8	3,1	5415	3	5409	20	20

		усилитель								
7	99-3-30(пл)	Усилитель TERA HA-123 kстм=1,02;	1	5355 6914	–	5355 6914	–	101	–	–
		шт								
8	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	482	66,8	18,1	32198	8724	11036	0,12	58
		м кабеля								
9	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)	0,012	20,3 90300	3,8	9785 1084	1832	95	0,022	11
		1000м								
10	16-5-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13 (ТУ 16.505.023-71)	0,47	66700		31349				
		1000м								
11	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	17	189,4	–	3220	–	3211	1	17
		шт								
12	18-2-21	Коробка телевизионная ТР001(прим)	17	187 59	–	3179 1003	–	101	–	–
		шт								
13	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	467	108,6	48,9	50716	22836	22981	0,22	103
		м								
14	8-4-69	Трубы полипропиленовые PN 20 d=25x4,2	9	39,6 53	12,2	18493 477	5697	95	0,071	33
		м								
15	99-100-200(	Труба гофрированные ПВХ лег.d=25мм kстм=1,02;	28	15		420				
		м								
16	99-100-199(	Труба гофрированная ПВХ лег.d=16мм kстм=1,02;	430	8		3440				
		м								

17	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	467	8,5	0,1	3970	47	3239	0,05	23
		м		7,3	–	3409	–	95	–	–
18	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	12	84,6	2,8	1015	34	371	0,17	2
		м		32,4	0,2	389	2	95	0,001	–
19	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	61,9	3,3	805	43	289	0,14	2
		м		23	0,4	299	5	95	0,002	–
20	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
21	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (для устройтсва заземлителя)	2,34	218,93	–	512	–	579	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	512	–	113	–	–
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,34	134,1	–	314	–	355	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	314	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**159954**	**31752**			**246**
						44407	**7545**			**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				83796				
		Накладные расходы, тенге				50150				
		- заработная плата, тенге				7523				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12606				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-13					**222710**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-14 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742	305	742	305	517	2	2
		коробка		398	72	398	72	110	0,421	–
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								
3	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	8	107,3	–	858	–	800	1	8
		шт		99	–	792	–	101	–	–
4	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная	8	179		1432				
		шт								
5	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы	8	978,9	–	7831	–	6818	7	56
		шт		947	–	7576	–	90	–	–
6	99-3-97(пл)	Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2351RUB кстм=1,02;	8	2329		18632				
		шт								
7	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	126	36,51	–	4600	–	3583	0,162	20
		м труб		26,33	–	3318	–	108	–	–
8	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	9	147,3	73	1326	657	580	0,29	3
		м		49,5	18,3	446	165	95	0,107	1
9	99-100-200(	Труба гофрированная ПВХ лег.d=25мм кстм=1,02;	32	15		480				
		м								
10	99-100-199(	Труба гофрированная ПВХ лег.d=16мм кстм=1,02;	94	8		752				
		м								
11	8-4-71	Трубы полипропиленовые d=40x6,7	9	164		1476				

			м								
12	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	135	9,33	0,82	1260	111	1239	0,0501	7
			м	7,99	0,5	1079	68	108	0,0022	–
13	99-200-1(пл	Кабель КРВПМ 1х2х0,4 кстм=1,02;	196	6		1176				
			м							
14	Е21-1-12	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм через стену (патрубок)	1	111,96	14,64	112	15	73	0,375	–
			м труб	59,63	7,55	60	8	108	0,0343	–
15	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	1	104		104				
			м							
16	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1	8,5	0,1	9	–	7	0,05	–
			м	7,3	–	7	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**41253**	**1088**			**96**
						13676	**313**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26490				
		Накладные расходы, тенге				13617				
		- заработная плата, тенге				2043				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3292				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-14				***58162***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

Раздел 5 Кровля

1	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина	14,67	107,48	0,99	1577	15	209	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	170	6	119	0,0018	–
2	E12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	1,10025	14256,79	207,16	15686	228	769	3,63	4
		м3 утеплителя		508,5	78,75	559	87	119	0,38	–
3	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,2005	17031,46	330,46	37478	727	4253	10,58	23
		м3 изоляции		1809	123,75	3981	272	100	0,6	1
4	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,67	165,79	15,94	2432	234	708	0,243	4
		м2 стяжки		34,65	5,96	508	87	119	0,0291	–
5	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	14,67	24,75	0,22	363	3	127	0,0446	1
		м2 кровли		7,2	0,09	106	1	119	0,0004	–
6	E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	14,67	42,86	18,33	629	269	549	0,138	2
		м2 кровли		24,53	6,86	360	101	119	0,0335	–
7	99-20-23(пл	Битумный наплавляемый материал "Бикрост ХПП К=1,15К=1,150; kстм=1,02;	16,8705	102		1721				
		м2								
8	99-20-24(пл	Битумный наплавляемый материал Бикрост ХКП К=1,13К=1,130; kстм=1,02;	16,5771	126		2089				
		м2								
9	E12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуковК=2,000;	5,24	594,87	3,73	3117	20	252	0,231	1
		м примыканий								

				39,15	1,4	205	7	119	0,0068	–
10	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,6	544,76	1,24	1961	4	659	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	552	2	119	0,0023	–
11	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	29,68	173,09	15,94	5137	473	1434	0,243	7
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1028	177	119	0,0291	1
12	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	445,2	6,08	0,14	2707	62	84	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	49	22	119	0,0003	–
13	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	29,68	24,75	0,22	735	7	258	0,0446	1
		м2 кровли								
				7,2	0,09	214	3	119	0,0004	–
14	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	29,68	72,27	0,42	2145	12	533	0,093	3
		м2 изолируемой поверхности								
				14,92	0,16	443	5	119	0,0008	–
	Раздел 8 Полы									
26	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,3	68,27	2,62	2615	100	542	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	403	38	123	0,0048	–
27	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	3,83	2414,56	–	9248	–	4961	6,8	26
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	4033	–	123	–	–
28	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	3,84	492,45	6,38	1891	24	339	0,447	2
		м2 пола								
				69,53	2,39	267	9	123	0,0117	–

29	E11-33-2									
		Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	16,64	1905,05	11,03	31700	184	2033	0,601	10
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	1584	69	123	0,0202	–
	Раздел 9 Устройства закрома									
30	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,19	24680,72	316,57	54051	693	9479	22,5	49
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	7638	261	120	0,58	1
	Раздел 10 Вентиляционная и воздухозаборная шахта									
31	E6-33-3	Устройство вентиляционной шахтыК=2,000;	0,48	10675,9	1327,03	5124	637	1307	12,49	6
		м3								
				2137,5	456,24	1026	219	105	1,7166	1
32	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	0,82	6907,44	335,84	5664	275	799	4,54	4
		м3 кладки								
				699,75	126	574	103	118	0,61	1
33	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 ммК=2,000;	0,03818	52400		2001				
		т								
34	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,04052	49389		2001				
		т								
35	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ЗД-2К=2,000;	0,01512	10137,87	304,24	153	5	155	58	1
		т								
				9675	114,75	146	2	105	0,56	–
36	1-1-898									
		Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,0132	59500		785				
		т								

37	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,00192	47400		91				
		т								
38	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ИМ-1К=2,000;	0,0132	10137,87	304,24	134	4	137	58	1
		т		9675	114,75	128	2	105	0,56	–
39	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,0132	59500		785				
		т								
40	Е6-11-7	Обрамление уголкомК=2,000;	0,062	33697,62	304,24	2089	19	2161	198	12
		т		33075	114,75	2051	7	105	0,56	–
41	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,062	59500		3689				
		т								
42	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	0,16902	542,84	144,52	92	24	44	1,34	–
		т		292,5	–	49	–	90	–	–
43	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=2,000;	9,02	1013,86	4,92	9145	44	1846	1,15	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1741	17	105	0,0091	–
44	Е20-18-9	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 800 ммК=2,000;	2	4068,54	30,04	8137	60	594	1,35	3
		зонт		220,5	11,25	441	23	128	0,06	–

45	Е6-33-3	Устройство воздухозаборной шахты	0,8	10675,9	1327,03	8541	1062	2179	12,49	10
		м3		2137,5	456,24	1710	365	105	1,7166	1
46	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,015	41200		618				
		т								
47	Е20-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 630 мм	1	1982,65	16,15	1983	16	202	0,92	1
		зонт		150,75	6,75	151	7	128	0,03	–
48	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетонуК=2,000;	28,88	9,9	0,12	286	3	206	0,044	1
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	195	1	105	0,0002	–
49	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуковК=2,000;	4,56	594,87	3,73	2713	17	220	0,231	1
		м примыканий		39,15	1,4	179	6	119	0,0068	–
50	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,012	776590,71	28043,08	9319	337	1474	499	6
		км трубопровода		83961	10500,75	1008	126	130	51,29	1
		Всего прямые затраты				**240632**	**5558**			**196**
						31499	**2025**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				203576				
		Накладные расходы, тенге				38512				
		- заработная плата, тенге				5777				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16749				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1				***295893***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2 ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

1	Ц11-96-1	Бокс пластиковый модульной серии	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01314	–
2	99-20-15(пл	Бокс КМПн 2/9 кстм=1,02;	1	981		981				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	99-20-16(пл	Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 20А(прим.ВН-32 4Р 32А) кстм=1,02;	3	283		849				
		шт								
5	99-20-17(пл	N и PE- шинки кстм=1,02;	1	68		68				
		шт								
6	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	445	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,216	1
7	99-20-18(пл	Светильник НПП 1307-60 кстм=1,02;	3	354		1062				
		шт								
8	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
		шт		65	34,4	260	138	95	0,201	1
9	99-20-19(пл	Светильник НСП 02-100-001 кстм=1,02;	4	315		1260				
		шт								
10	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–

11	99-20-20(пл	Выключатель ВА66-123Б-би кстм=1,02;	4	153		612				
		шт								
12	Ц10-901-12	Коробка оконечная	4	85,5	0,2	342	1	167	0,23	1
		шт		38	0,1	152	–	110	–	–
13	99-20-21(пл	Коробка распаячная КМ41233 кстм=1,02;	4	88		352				
		шт								
14	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	37	66,8	18,1	2472	670	847	0,12	4
		м кабеля		20,3	3,8	751	141	95	0,022	1
15	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,014	27789		389				
		км								
16	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,023	39710		913				
		км								
17	99-20-22(пл	Лампа компактная люминисцентная DULUX 23W кстм=1,02;	7	241		1687				
		шт								
		Всего прямые затраты				**15517**	**1614**			**15**
						2869	**403**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11034				
		Накладные расходы, тенге				3120				
		- заработная плата, тенге				468				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1118				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-2				***19755***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН - У -1000-10/0,4 Кв-УХЛ1.Поз.15. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
23	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Труба асбестоцементная L=1800м	0,26352	10330,87	304,24	2722	80	2709	58	15

			т							
					9675	114,75	2550	30	105	0,56	–
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Труба асбестоцементная L=600мм	0,08784	93997,62	304,24	8257	27	3061	198	17
			т							
					33075	114,75	2905	10	105	0,56	–
25	Е6-1-15	Устройство пандуса	0,84	6123,62	100,65	5144	85	163	0,97	1
			м3							
					146,25	38,03	123	32	105	0,1857	–
26	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,84	170		143				
			м3							
27	Е11-11-3	Устройство бетонного слоя по пандусу толщиной 20мм	5,6	248,59	13,43	1392	75	397	0,366	2
			м2 стяжки							
					52,65	5,04	295	28	123	0,0246	–
28	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000;	11,2	38,66	0,67	433	8	12	0,0044	–
			м2 стяжки							
					0,63	0,25	7	3	123	0,0012	–
29	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,05	6175,57	66,01	25011	267	939	1,35	5
			м3							
					195,75	24,93	793	101	105	0,1218	–
30	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,05	170		689				
			м3							
31	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянка ЛВ-6.12	0,02342	151200		3541				
			т							
		Всего прямые затраты				**47332**	**542**			**40**
						6673	**204**			**–**

		В том числе стоимость: материалов, тенге				40118				
		Накладные расходы, тенге				7281				
		- заработная плата, тенге				1092				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3277				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-1				***57890***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 Кв								
		Раздел 1 Сети электроснабжения 0,4кВ								
1	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	438	31,5	7,5	13797	3285	8904	0,12	53
		м кабеля		19,8	1,6	8672	701	95	0,009	4
2	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	17	26,4	3,1	449	53	317	0,11	2
		м кабеля		19,1	0,5	325	9	95	0,003	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее Т-1	3,5	36,7	27,8	128	97	52	0,06	–
		м кабеля		8,8	6,9	31	24	95	0,04	–
4	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее. Т-1	3,5	32,4	23,7	113	83	48	0,06	–
		м кабеля		8,6	5,9	30	21	95	0,034	–
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее. Т-2	216,5	36,7	27,8	7946	6019	3229	0,06	13
		м кабеля		8,8	6,9	1905	1494	95	0,04	9
6	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	216,5	11,2	7,9	2425	1710	1090	0,02	4
		м кабеля		3,3	2	714	433	95	0,011	2
7	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее,Т-2	216,5	32,4	23,7	7015	5131	2982	0,06	13

		м кабеля								
				8,6	5,9	1862	1277	95	0,034	7
8	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	216,5	18,8	14,2	4070	3074	1645	0,03	6
		м кабеля								
				4,5	3,5	974	758	95	0,021	5
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее.Т-3	42,5	36,7	27,8	1560	1182	634	0,06	3
		м кабеля								
				8,8	6,9	374	293	95	0,04	2
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=2,000;	85	11,2	7,9	952	672	428	0,02	2
		м кабеля								
				3,3	2	281	170	95	0,011	1
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее.Т-3	42,5	32,4	23,7	1377	1007	586	0,06	3
		м кабеля								
				8,6	5,9	366	251	95	0,034	1
12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1К=2,000;	85	18,8	14,2	1598	1207	647	0,03	3
		м кабеля								
				4,5	3,5	383	298	95	0,021	2
15	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,13275	221220,38	–	29367	–	4008	175	23
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	3644	–	110	–	–
17	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	108	45	6,7	4860	724	3468	0,19	21
		м кабеля								
				32,2	1,6	3478	173	95	0,009	1
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,7	2,1	748	57	519	0,1	3
		м кабеля								
				19,7	0,5	532	14	95	0,003	–
19	Ц8-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	100	25,9	7,1	2590	710	1378	0,08	8